Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

02-01-02 - Монолитные конструкции.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-КР

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	4 133,39	4 133,39	тыс. руб.
Строительные работы	4 133,39	4 133,39	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	29 028,67	29 028,67	чел. -ч.
Средства на оплату труда	259,68	259,68	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-02 Монолитные конструкции									
		Раздел: Фундаментная плита:									
1	08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	*м3*	78,6	69,12						
		Зарплата			19,61	)*1,15*1,15	2 038,43		1	2 038,43	
		Эксплуатация машин			49,14	)*1,25*1,15	5 552,21		1	5 552,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56	)*1,25*1,15	*628,21*		1	*628,21*	
		Материальные ресурсы			0,37		29,08		1	29,08	
		НР от ФОТ	%	122			3 253,30	122		3 253,30	
		СП от ФОТ	%	80			2 133,31	80		2 133,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15*1,15					249,48
1,1	02.2.05.04-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	*м3*	102,18	139,63		14 267,39		1	14 267,39	
							27 273,72			**27 273,72**	**249,48**
2	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	*100 м3*	0,786	3 897,23						
		Объем: 0,786=78,6/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	1 459,44		1	1 459,44	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	1 793,95		1	1 793,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*276,27*		1	*276,27*	
		Материальные ресурсы			905,49		711,72		1	711,72	
		НР от ФОТ	%	105			1 822,50	105		1 822,50	
		СП от ФОТ	%	65			1 128,21	65		1 128,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					187,11
2,1	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	80,172	560,00		44 896,32		1	44 896,32	
							51 812,14			**51 812,14**	**187,11**
3	11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм - Кальматрон-эластик 2 мм	*100 м2*	13,421	1 144,88						
		Объем: 13,421=1342,1/100									
		Зарплата			295,05	)*1,15*1,15	5 236,92		1	5 236,92	
		Эксплуатация машин			157,21	)*1,25*1,15	3 033,00		1	3 033,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,33	)*1,25*1,15	*102,83*		1	*102,83*	
		Материальные ресурсы			692,62		9 295,65		1	9 295,65	
		НР от ФОТ	%	123			6 567,89	123		6 567,89	
		СП от ФОТ	%	75			4 004,81	75		4 004,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	26,97		)*1,15*1,15					478,70
3,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,255	1 525,50		- 389,00		1	- 389,00	
3,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-2,107	1 383,10		- 2 914,19		1	- 2 914,19	
3,3	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	*т*	-0,765	6 143,80		- 4 700,01		1	- 4 700,01	
3,4	КП	Кальматрон-эластик, 2,6кгх1342,1=3489,46 кг *Базисная стоимость: 15,54 = [134 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*кг*	3489,46	15,54		54 226,21		1	54 226,21	
							74 361,28			**74 361,28**	**478,70**
4	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	*100 м3*	3,167	4 908,05						
		Объем: 3,167=316,7/100									
		Зарплата			1 882,23	)*1,15*1,15	7 883,45		1	7 883,45	
		Эксплуатация машин			2 537,40	)*1,25*1,15	11 551,67		1	11 551,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			384,81	)*1,25*1,15	*1 751,87*		1	*1 751,87*	
		Материальные ресурсы			488,42		1 546,83		1	1 546,83	
		НР от ФОТ	%	105			10 117,09	105		10 117,09	
		СП от ФОТ	%	65			6 262,96	65		6 262,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	220,66		)*1,15*1,15					924,20
4,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	321,4505	725,69		233 273,41		1	233 273,41	
4,2	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	*т*	2,2973	6 508,75		14 952,55		1	14 952,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	21,3191	5 584,58		119 058,22		1	119 058,22	
4,4	08.4.03.03-0008	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 20 мм	*т*	13,489	5 488,69		74 036,94		1	74 036,94	
4,5	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	0,4624	5 488,69		2 537,97		1	2 537,97	
4,6	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,0921	7 418,82		683,27		1	683,27	
							481 904,36			**481 904,36**	**924,20**
5	06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,2889	1 988,09						
		Зарплата			1 957,49	)*1,15*1,15	747,90		1	747,90	
		Эксплуатация машин			30,60	)*1,25*1,15	12,71		1	12,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,47	)*1,25*1,15	*1,86*		1	*1,86*	
		НР от ФОТ	%	105			787,25	105		787,25	
		СП от ФОТ	%	65			487,34	65		487,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	215,82		)*1,15*1,15					82,46
5,1	08.3.07.01-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	*т*	0,2889	4 660,00		1 346,27		1	1 346,27	
							3 381,47			**3 381,47**	**82,46**
6	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30мм	*100 м2*	13,1	366,49						
		Объем: 13,1=1310/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15*1,15	5 434,95		1	5 434,95	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25*1,15	833,09		1	833,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25*1,15	*322,96*		1	*322,96*	
		Материальные ресурсы			8,54		111,87		1	111,87	
		НР от ФОТ	%	123			7 082,23	123		7 082,23	
		СП от ФОТ	%	75			4 318,43	75		4 318,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15*1,15					684,50
6,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	26,724	548,30		14 652,77		1	14 652,77	
							32 433,34			**32 433,34**	**684,50**
7	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	13,1	11,69						
		Объем: 13,1=1310/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15*2*1,15	137,56		1	137,56	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25*2*1,15	290,75		1	290,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25*2*1,15	*106,96*		1	*106,96*	
		НР от ФОТ	%	123			300,76	123		300,76	
		СП от ФОТ	%	75			183,39	75		183,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15*2*1,15					17,32
7,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	13,362	548,30		7 326,38		1	7 326,38	
							8 238,84			**8 238,84**	**17,32**
8	11-01-039-02	Устройство плинтусов цементных - галтель из ремонтного состава									
		Гидробетон СРГ-Ф2 - прим.	*100 м*	1,116	108,95						
		Объем: 1,116=111,6/100									
		Зарплата			103,51	)*1,15*1,15	152,77		1	152,77	
		Эксплуатация машин			5,44	)*1,25*1,15	8,73		1	8,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,68	)*1,25*1,15	*2,70*		1	*2,70*	
		НР от ФОТ	%	123			191,23	123		191,23	
		СП от ФОТ	%	75			116,60	75		116,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,76		)*1,15*1,15					15,88
8,1	КП	Гидробетон СРГ-Ф2, 1,7кг х 116,6х0,03х5,69 кг									
		Базисная стоимость: 3,57 = [30,8 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*кг*	5,69	3,57		20,31		1	20,31	
8,2	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,17856	0,00		0,00		1	0,00	
							489,64			**489,64**	**15,88**
9	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором - Кальматрон-шовный	*10 м*	11,16	24,33						
		Объем: 11,16=111,6/10									
		Зарплата			24,31	)*1,15	311,99		1	311,99	
		Материальные ресурсы			0,02		0,22		1	0,22	
		НР от ФОТ	%	86			268,31	86		268,31	
		СП от ФОТ	%	70			218,39	70		218,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,71		)*1,15					34,78
9,1	КП	Кальматрон-шовный, 1кгх111,6=111,6 кг									
		Базисная стоимость: 5,22 = [45 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*кг*	111,6	5,22		582,55		1	582,55	
							1 381,46			**1 381,46**	**34,78**
10	07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд - жгут Ультраплат	*100 м*	1,116	1 154,16						
		Объем: 1,116=111,6/100									
		Зарплата			57,41	)*1,15*1,15	84,73		1	84,73	
		Эксплуатация машин			160,10	)*1,25*1,15	256,84		1	256,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,25*1,15	*1,86*		1	*1,86*	
		Материальные ресурсы			936,65		1 045,30		1	1 045,30	
		НР от ФОТ	%	155			134,21	155		134,21	
		СП от ФОТ	%	100			86,59	100		86,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	*чел-ч*	6,33		)*1,15*1,15					9,34
10,1	01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм), 34,65х1,116=38,67	*кг*	-38,67	17,82		- 689,10		1	- 689,10	
10,2	КП	Жгут Ультраплат 15х25 мм *Базисная стоимость: 21,30 = [183,6 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	111,6	21,30		2 377,08		1	2 377,08	
							3 295,65			**3 295,65**	**9,34**
11	КП	Гидрошпонка Ультрабад L=2700 ДЗС-140/50/40 *Базисная стоимость: 80,06 = [690 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	80,06		160,12		1	160,12	
							160,12			**160,12**	**0,00**
Итого по разделу: Фундаментная плита:							**684 732,02**			**684 732,02**	**2 683,77**

Раздел: Стены:

Подраздел: Подвал:

12	06-01-024-04	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм Объем: 1,676=167,6/100	*100 м3*	1,676	16 345,87						
		Зарплата			6 105,41	)*1,15*1,15	13 532,70		1	13 532,70	
		Эксплуатация машин			3 718,53	)*1,25*1,15	8 958,87		1	8 958,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			481,51	)*1,25*1,15	*1 160,08*		1	*1 160,08*	
		Материальные ресурсы			6 521,93		10 930,75		1	10 930,75	
		НР от ФОТ	*%*	105			15 427,42	105		15 427,42	
		СП от ФОТ	*%*	65			9 550,31	65		9 550,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	698,56		)*1,15*1,15					1 548,37
12,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	170,114	725,69		123 450,03		1	123 450,03	
12,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,6487	7 418,82		4 812,59		1	4 812,59	
12,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	17,601	5 584,58		98 294,19		1	98 294,19	
12,4	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	0,2683	5 488,69		1 472,62		1	1 472,62	
							286 429,48			**286 429,48**	**1 548,37**
Итого по подразделу: Подвал:							**286 429,48**			**286 429,48**	**1 548,37**

Подраздел: 1-й этаж:

13	06-01-031-03	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм Объем: 1,052=105,2/100	*100 м3*	1,052	42 849,17						
		Зарплата			14 560,84	)*1,15*1,15	20 258,06		1	20 258,06	
		Эксплуатация машин			11 978,40	)*1,25*1,15	18 114,34		1	18 114,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 410,91	)*1,25*1,15	*2 133,65*		1	*2 133,65*	
		Материальные ресурсы			16 309,93		17 158,05		1	17 158,05	
		НР от ФОТ	*%*	105			23 511,30	105		23 511,30	
		СП от ФОТ	*%*	65			14 554,61	65		14 554,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	1666		)*1,15*1,15					2 317,86
13,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	106,778	725,69		77 487,73		1	77 487,73	
13,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,4469	7 418,82		3 315,47		1	3 315,47	
13,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	12,2144	5 584,58		68 212,29		1	68 212,29	
13,4	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	0,4497	5 488,69		2 468,26		1	2 468,26	
							245 080,11			**245 080,11**	**2 317,86**
Итого по подразделу: 1-й этаж:							**245 080,11**			**245 080,11**	**2 317,86**

Подраздел: Конструкции навеса:

14	09-01-001-01	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов	*т*	2,8223	854,73						
		Зарплата			215,49	)*1,15*1,15	804,31		1	804,31	
		Эксплуатация машин			425,75	)*1,25*1,15	1 727,29		1	1 727,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			41,56	)*1,25*1,15	*168,61*		1	*168,61*	
		Материальные ресурсы			213,49		602,53		1	602,53	
		НР от ФОТ	*%*	90			875,63	90		875,63	
		СП от ФОТ	*%*	85			826,98	85		826,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	22,4		)*1,15*1,15					83,61
14,1	08.3.08.02-0056	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст0, шириной полок более 70 мм	*т*	0,1619	6 373,10		1 031,80		1	1 031,80	
14,2	08.3.01.02-0015	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 20-24	*т*	2,2535	5 618,17		12 660,55		1	12 660,55	
14,3	08.3.07.01-0074	Сталь полосовая, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	*т*	0,4069	5 897,71		2 399,78		1	2 399,78	
							20 928,87			**20 928,87**	**83,61**
15	09-05-003-01	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Объем: 5=500/100	*100 ШТ*	5	109,90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			107,93	)*1,15*1,15	713,69		1	713,69	
		Эксплуатация машин			1,97	)*1,25*1,15	14,16		1	14,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35	)*1,25*1,15	*2,52*		1	*2,52*	
		НР от ФОТ	%	90			644,59	90		644,59	
		СП от ФОТ	%	85			608,78	85		608,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,9		)*1,15*1,15					78,69
15,1	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	*т*	0,0138	9 040,01		124,75		1	124,75	
							2 105,97			**2 105,97**	**78,69**
16	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	*100 м2*	1,1	268,49						
		Объем: 1,1=110/100									
		Зарплата			56,55	)*1,15*1,15	82,27		1	82,27	
		Эксплуатация машин			9,22	)*1,25*1,15	14,58		1	14,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22	)*1,25*1,15	*0,35*		1	*0,35*	
		Материальные ресурсы			202,72		222,99		1	222,99	
		НР от ФОТ	%	90			74,36	90		74,36	
		СП от ФОТ	%	70			57,83	70		57,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,31		)*1,15*1,15					7,72
							452,03			**452,03**	**7,72**
17	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	*100 м2*	1,1	322,02						
		Объем: 1,1=110/100									
		Зарплата			34,74	)*1,15*2*1,15	101,08		1	101,08	
		Эксплуатация машин			6,01	)*1,25*2*1,15	19,01		1	19,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22	)*1,25*2*1,15	*0,70*		1	*0,70*	
		Материальные ресурсы			281,27	)*2	618,79		1	618,79	
		НР от ФОТ	%	90			91,60	90		91,60	
		СП от ФОТ	%	70			71,25	70		71,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,83		)*1,15*2*1,15					11,14
							901,73			**901,73**	**11,14**
18	26-02-002-03	Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости 1,0 часа	*100 м2*	1,1	3 513,75						
		Объем: 1,1=110/100									
		Зарплата			2 355,69	)*1,15*1,15	3 426,94		1	3 426,94	
		Эксплуатация машин			1 003,79	)*1,25*1,15	1 587,24		1	1 587,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,22	)*1,25*1,15	*41,46*		1	*41,46*	
		Материальные ресурсы			154,27		169,70		1	169,70	
		НР от ФОТ	%	100			3 468,40	100		3 468,40	
		СП от ФОТ	%	70			2 427,88	70		2 427,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	269,53		)*1,15*1,15					392,10
18,1	14.2.02.11-0019	Состав огнезащитный Термобарьер	*кг*	2376	45,09		107 133,84		1	107 133,84	
							118 214,00			**118 214,00**	**392,10**
19	09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	*100 м2*	0,92	933,04						
		Объем: 0,92=92/100									
		Зарплата			310,27	)*1,15*1,15	377,51		1	377,51	
		Эксплуатация машин			468,81	)*1,25*1,15	620,00		1	620,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			41,15	)*1,25*1,15	*54,42*		1	*54,42*	
		Материальные ресурсы			153,96		141,64		1	141,64	
		НР от ФОТ	%	90			388,74	90		388,74	
		СП от ФОТ	%	85			367,14	85		367,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	35,5		)*1,15*1,15					43,19
19,1	08.3.09.01-0010	Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8	*т*	1,0304	9 380,49		9 665,66		1	9 665,66	
							11 560,69			**11 560,69**	**43,19**
20	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	*100 м3*	0,025	3 897,23						
		Объем: 0,025=2,5/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	46,42		1	46,42	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	57,06		1	57,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*8,79*		1	*8,79*	
		Материальные ресурсы			905,49		22,64		1	22,64	
		НР от ФОТ	%	105			57,97	105		57,97	
		СП от ФОТ	%	65			35,89	65		35,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					5,95
20,1	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	2,55	560,00		1 428,00		1	1 428,00	
							1 647,98			**1 647,98**	**5,95**
21	11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм - Кальматрон-эластик 2 мм	*100 м2*	1,573	1 144,88						
		Объем: 1,573=157,3/100									
		Зарплата			295,05	)*1,15*1,15	613,79		1	613,79	
		Эксплуатация машин			157,21	)*1,25*1,15	355,48		1	355,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,33	)*1,25*1,15	*12,05*		1	*12,05*	
		Материальные ресурсы			692,62		1 089,49		1	1 089,49	
		НР от ФОТ	%	123			769,78	123		769,78	
		СП от ФОТ	%	75			469,38	75		469,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	26,97		)*1,15*1,15					56,11
21,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,029887	1 525,50		- 45,59		1	- 45,59	
21,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-0,24695	1 383,10		- 341,56		1	- 341,56	
21,3	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	*т*	-0,089661	6 143,80		- 550,86		1	- 550,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21,4	КП	Кальматрон-эластик, 2,6кгх157,3=408,98 кг *Базисная стоимость: 15,54 = [134 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*									
			кг	408,98	15,54		6 355,55		1	6 355,55	
							8 715,46			**8 715,46**	**56,11**
22	06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	*100 м3*	0,31	11 649,72						
		Объем: 0,31=31/100									
		Зарплата			3 951,91	)*1,15*1,15	1 620,18		1	1 620,18	
		Эксплуатация машин			3 684,73	)*1,25*1,15	1 642,01		1	1 642,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			409,17	)*1,25*1,15	*182,34*		1	*182,34*	
		Материальные ресурсы			4 013,08		1 244,05		1	1 244,05	
		НР от ФОТ	*%*	105			1 892,65	105		1 892,65	
		СП от ФОТ	*%*	65			1 171,64	65		1 171,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	446,04		)*1,15*1,15					182,87
22,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	31,465	725,69		22 833,84		1	22 833,84	
22,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,0336	7 418,82		249,27		1	249,27	
22,3	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,1008	6 780,00		683,42		1	683,42	
22,4	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	1,2061	5 584,58		6 735,56		1	6 735,56	
							38 072,62			**38 072,62**	**182,87**
23	06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	*т*	0,0064	12 943,30						
		Зарплата			2 790,99	)*1,15*1,15	23,62		1	23,62	
		Эксплуатация машин			52,31	)*1,25*1,15	0,48		1	0,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,67	)*1,25*1,15	*0,07*		1	*0,07*	
		Материальные ресурсы			10 100,00		64,64		1	64,64	
		НР от ФОТ	*%*	105			24,87	105		24,87	
		СП от ФОТ	*%*	65			15,40	65		15,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	315,01		)*1,15*1,15					2,67
							129,01			**129,01**	**2,67**
Итого по подразделу: Конструкции навеса:							**202 728,36**			**202 728,36**	**864,04**

Подраздел: 2-й этаж:

24	06-01-031-03	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм	*100 м3*	0,85	42 849,17						
		Объем: 0,85=85/100									
		Зарплата			14 560,84	)*1,15*1,15	16 368,20		1	16 368,20	
		Эксплуатация машин			11 978,40	)*1,25*1,15	14 636,11		1	14 636,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 410,91	)*1,25*1,15	*1 723,96*		1	*1 723,96*	
		Материальные ресурсы			16 309,93		13 863,44		1	13 863,44	
		НР от ФОТ	*%*	105			18 996,77	105		18 996,77	
		СП от ФОТ	*%*	65			11 759,90	65		11 759,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	1666		)*1,15*1,15					1 872,79
24,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	86,275	725,69		62 608,90		1	62 608,90	
24,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,3676	7 418,82		2 727,16		1	2 727,16	
24,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	9,9074	5 584,58		55 328,67		1	55 328,67	
24,4	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	0,4529	5 488,69		2 485,83		1	2 485,83	
							198 774,98			**198 774,98**	**1 872,79**
Итого по подразделу: 2-й этаж:							**198 774,98**			**198 774,98**	**1 872,79**

Подраздел: 3-й этаж:

25	06-01-031-03	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм	*100 м3*	0,862	42 849,17						
		Объем: 0,862=86,2/100									
		Зарплата			14 560,84	)*1,15*1,15	16 599,28		1	16 599,28	
		Эксплуатация машин			11 978,40	)*1,25*1,15	14 842,73		1	14 842,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 410,91	)*1,25*1,15	*1 748,29*		1	*1 748,29*	
		Материальные ресурсы			16 309,93		14 059,16		1	14 059,16	
		НР от ФОТ	*%*	105			19 264,95	105		19 264,95	
		СП от ФОТ	*%*	65			11 925,92	65		11 925,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	1666		)*1,15*1,15					1 899,23
25,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	87,493	725,69		63 492,80		1	63 492,80	
25,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,373	7 418,82		2 767,22		1	2 767,22	
25,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	10,4624	5 584,58		58 428,11		1	58 428,11	
25,4	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	0,4119	5 488,69		2 260,79		1	2 260,79	
							203 640,96			**203 640,96**	**1 899,23**
Итого по подразделу: 3-й этаж:							**203 640,96**			**203 640,96**	**1 899,23**

Подраздел: Технический этаж:

26	06-01-031-03	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм	*100 м3*	1,094	42 849,17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 1,094=109,4/100									
		Зарплата			14 560,84	)*1,15*1,15	21 066,84		1	21 066,84	
		Эксплуатация машин			11 978,40	)*1,25*1,15	18 837,53		1	18 837,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 410,91	)*1,25*1,15	*2 218,83*		1	*2 218,83*	
		Материальные ресурсы			16 309,93		17 843,06		1	17 843,06	
		НР от ФОТ	%	105			24 449,95	105		24 449,95	
		СП от ФОТ	%	65			15 135,69	65		15 135,69	
		Затраты труда	чел-ч	1666		)*1,15*1,15					2 410,39
26,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	111,041	725,69		80 581,34		1	80 581,34	
26,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0,4729	7 418,82		3 508,36		1	3 508,36	
26,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	13,1868	5 584,58		73 642,74		1	73 642,74	
26,4	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	0,2052	5 488,69		1 126,28		1	1 126,28	
							256 191,79			**256 191,79**	**2 410,39**
Итого по подразделу: Технический этаж:							**256 191,79**			**256 191,79**	**2 410,39**
Итого по разделу: Стены:							**1 392 845,68**			**1 392 845,68**	**10 912,68**

Раздел: Колонны:

Подраздел: Подвал:

27	06-01-026-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	100 м3	0,144	32 203,49						
		Объем: 0,144=14,4/100									
		Зарплата			13 716,56	)*1,15*1,15	2 612,18		1	2 612,18	
		Эксплуатация машин			9 813,72	)*1,25*1,15	2 031,44		1	2 031,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 350,14	)*1,25*1,15	*279,48*		1	*279,48*	
		Материальные ресурсы			8 673,21		1 248,94		1	1 248,94	
		НР от ФОТ	%	105			3 036,24	105		3 036,24	
		СП от ФОТ	%	65			1 879,58	65		1 879,58	
		Затраты труда	чел-ч	1569,4		)*1,15*1,15					298,88
27,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	14,616	725,69		10 606,69		1	10 606,69	
27,2	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,3219	6 780,00		2 182,48		1	2 182,48	
27,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,0595	5 584,58		332,28		1	332,28	
27,4	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	т	1,3062	5 488,69		7 169,33		1	7 169,33	
							31 099,16			**31 099,16**	**298,88**
Итого по подразделу: Подвал:							**31 099,16**			**31 099,16**	**298,88**

Подраздел: 1-й этаж:

28	06-01-026-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	100 м3	0,151	32 203,49						
		Объем: 0,151=15,1/100									
		Зарплата			13 716,56	)*1,15*1,15	2 739,16		1	2 739,16	
		Эксплуатация машин			9 813,72	)*1,25*1,15	2 130,19		1	2 130,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 350,14	)*1,25*1,15	*293,06*		1	*293,06*	
		Материальные ресурсы			8 673,21		1 309,65		1	1 309,65	
		НР от ФОТ	%	105			3 183,83	105		3 183,83	
		СП от ФОТ	%	65			1 970,94	65		1 970,94	
		Затраты труда	чел-ч	1569,4		)*1,15*1,15					313,41
28,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	15,3265	725,69		11 122,29		1	11 122,29	
28,2	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,337	6 780,00		2 284,86		1	2 284,86	
28,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,0631	5 584,58		352,39		1	352,39	
28,4	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	т	1,3678	5 488,69		7 507,43		1	7 507,43	
							32 600,74			**32 600,74**	**313,41**
29	06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0236	1 988,09						
		Зарплата			1 957,49	)*1,15*1,15	61,10		1	61,10	
		Эксплуатация машин			30,60	)*1,25*1,15	1,04		1	1,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,47	)*1,25*1,15	*0,15*		1	*0,15*	
		НР от ФОТ	%	105			64,31	105		64,31	
		СП от ФОТ	%	65			39,81	65		39,81	
		Затраты труда	чел-ч	215,82		)*1,15*1,15					6,74
29,1	08.3.07.01-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	0,0236	4 660,00		109,98		1	109,98	
							276,24			**276,24**	**6,74**
Итого по подразделу: 1-й этаж:							**32 876,98**			**32 876,98**	**320,14**

Подраздел: 2-й этаж:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	06-01-026-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	*100 м3*	0,151	32 203,49						
		Объем: 0,151=15,1/100									
		Зарплата			13 716,56	)*1,15*1,15	2 739,16		1	2 739,16	
		Эксплуатация машин			9 813,72	)*1,25*1,15	2 130,19		1	2 130,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 350,14	)*1,25*1,15	*293,06*		1	*293,06*	
		Материальные ресурсы			8 673,21		1 309,65		1	1 309,65	
		НР от ФОТ	*%*	105			3 183,83	105		3 183,83	
		СП от ФОТ	*%*	65			1 970,94	65		1 970,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	1569,4		)*1,15*1,15					313,41
30,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	15,3265	725,69		11 122,29		1	11 122,29	
30,2	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,337	6 780,00		2 284,86		1	2 284,86	
30,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	0,0631	5 584,58		352,39		1	352,39	
30,4	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	1,3678	5 488,69		7 507,43		1	7 507,43	
							32 600,74			**32 600,74**	**313,41**
Итого по подразделу: 2-й этаж:							**32 600,74**			**32 600,74**	**313,41**

Подраздел: 3-й этаж:

31	06-01-026-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	*100 м3*	0,143	32 203,49						
		Объем: 0,143=14,3/100									
		Зарплата			13 716,56	)*1,15*1,15	2 594,04		1	2 594,04	
		Эксплуатация машин			9 813,72	)*1,25*1,15	2 017,33		1	2 017,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 350,14	)*1,25*1,15	*277,54*		1	*277,54*	
		Материальные ресурсы			8 673,21		1 240,27		1	1 240,27	
		НР от ФОТ	*%*	105			3 015,16	105		3 015,16	
		СП от ФОТ	*%*	65			1 866,53	65		1 866,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	1569,4		)*1,15*1,15					296,80
31,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	14,5145	725,69		10 533,03		1	10 533,03	
31,2	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,337	6 780,00		2 284,86		1	2 284,86	
31,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	0,0631	5 584,58		352,39		1	352,39	
31,4	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	1,3678	5 488,69		7 507,43		1	7 507,43	
							31 411,04			**31 411,04**	**296,80**
Итого по подразделу: 3-й этаж:							**31 411,04**			**31 411,04**	**296,80**

Подраздел: Технический этаж:

32	06-01-026-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	*100 м3*	0,086	32 203,49						
		Объем: 0,086=8,6/100									
		Зарплата			13 716,56	)*1,15*1,15	1 560,05		1	1 560,05	
		Эксплуатация машин			9 813,72	)*1,25*1,15	1 213,22		1	1 213,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 350,14	)*1,25*1,15	*166,91*		1	*166,91*	
		Материальные ресурсы			8 673,21		745,90		1	745,90	
		НР от ФОТ	*%*	105			1 813,31	105		1 813,31	
		СП от ФОТ	*%*	65			1 122,52	65		1 122,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	1569,4		)*1,15*1,15					178,50
32,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	8,729	725,69		6 334,55		1	6 334,55	
32,2	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,1924	6 780,00		1 304,47		1	1 304,47	
32,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	0,0364	5 584,58		203,28		1	203,28	
32,4	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	1,1867	5 488,69		6 513,43		1	6 513,43	
							20 810,73			**20 810,73**	**178,50**
33	06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,2889	1 988,09						
		Зарплата			1 957,49	)*1,15*1,15	747,90		1	747,90	
		Эксплуатация машин			30,60	)*1,25*1,15	12,71		1	12,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,47	)*1,25*1,15	*1,86*		1	*1,86*	
		НР от ФОТ	*%*	105			787,25	105		787,25	
		СП от ФОТ	*%*	65			487,34	65		487,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	215,82		)*1,15*1,15					82,46
33,1	08.3.07.01-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	*т*	0,2889	4 660,00		1 346,27		1	1 346,27	
							3 381,47			**3 381,47**	**82,46**
Итого по подразделу: Технический этаж:							**24 192,20**			**24 192,20**	**260,95**
Итого по разделу: Колонны:							**152 180,12**			**152 180,12**	**1 490,18**

Раздел: Перекрытия:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел: Подвал:									
34	06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3*	1,513	31 788,28						
		Объем: 1,513=151,3/100									
		Зарплата			8 217,33	)*1,15*1,15	16 442,40		1	16 442,40	
		Эксплуатация машин			2 713,12	)*1,25*1,15	5 900,87		1	5 900,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,21	)*1,25*1,15	*907,41*		1	*907,41*	
		Материальные ресурсы			20 857,83		31 557,90		1	31 557,90	
		НР от ФОТ	*%*	105			18 217,30		105	18 217,30	
		СП от ФОТ	*%*	65			11 277,38		65	11 277,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15*1,15					1 903,06
34,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	153,5695	725,69		111 443,85		1	111 443,85	
34,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,7346	7 418,82		5 449,87		1	5 449,87	
34,3	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,1012	6 780,00		686,14		1	686,14	
34,4	08.4.03.03-0003	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	*т*	0,2838	5 802,77		1 646,83		1	1 646,83	
34,5	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	15,0188	5 584,58		83 873,69		1	83 873,69	
34,6	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	2,1714	5 488,69		11 918,14		1	11 918,14	
34,7	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	0,4663	5 488,69		2 559,38		1	2 559,38	
34,8	05.1.01.09-0002	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	*м*	1	589,56		589,56		1	589,56	
							301 563,31			**301 563,31**	**1 903,06**
35	Цена поставщика	Крышка колодезная, 1450/1,18/7,45*1,02	*ШТ*	2	168,24		336,48		1	336,48	
							336,48			**336,48**	**0,00**
36	Цена поставщика	Люк полимерный, 1900/1,18/7,45*1,02	*ШТ*	2	220,45		440,90		1	440,90	
							440,90			**440,90**	**0,00**
Итого по подразделу: Подвал:							**302 340,69**			**302 340,69**	**1 903,06**
		Подраздел: 1-й этаж:									
37	06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3*	1,648	31 788,28						
		Объем: 1,648=164,8/100									
		Зарплата			8 217,33	)*1,15*1,15	17 909,51		1	17 909,51	
		Эксплуатация машин			2 713,12	)*1,25	5 589,03		1	5 589,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,21	)*1,25	*859,45*		1	*859,45*	
		Материальные ресурсы			20 857,83		34 373,70		1	34 373,70	
		НР от ФОТ	*%*	105			19 707,41		105	19 707,41	
		СП от ФОТ	*%*	65			12 199,82		65	12 199,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15*1,15					2 072,86
37,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	167,272	725,69		121 387,62		1	121 387,62	
37,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,7577	7 418,82		5 621,24		1	5 621,24	
37,3	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,5479	6 780,00		3 714,76		1	3 714,76	
37,4	08.4.03.03-0003	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	*т*	0,5448	5 802,77		3 161,35		1	3 161,35	
37,5	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	15,7878	5 584,58		88 168,23		1	88 168,23	
37,6	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	2,2203	5 488,69		12 186,54		1	12 186,54	
37,7	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	2,3735	5 488,69		13 027,41		1	13 027,41	
							337 046,62			**337 046,62**	**2 072,86**
Итого по подразделу: 1-й этаж:							**337 046,62**			**337 046,62**	**2 072,86**
		Подраздел: 2-й этаж:									
38	06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3*	1,551	31 788,28						
		Объем: 1,551=155,1/100									
		Зарплата			8 217,33	)*1,15*1,15	16 855,37		1	16 855,37	
		Эксплуатация машин			2 713,12	)*1,25*1,15	6 049,07		1	6 049,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,21	)*1,25*1,15	*930,20*		1	*930,20*	
		Материальные ресурсы			20 857,83		32 350,49		1	32 350,49	
		НР от ФОТ	*%*	105			18 674,85		105	18 674,85	
		СП от ФОТ	*%*	65			11 560,62		65	11 560,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15*1,15					1 950,85
38,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	157,4265	725,69		114 242,84		1	114 242,84	
38,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,7508	7 418,82		5 570,05		1	5 570,05	
38,3	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,4977	6 780,00		3 374,41		1	3 374,41	
38,4	08.4.03.03-0003	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	*т*	0,2838	5 802,77		1 646,83		1	1 646,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38,5	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	15,3491	5 584,58		85 718,28		1	85 718,28	
38,6	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	3,0408	5 488,69		16 690,01		1	16 690,01	
38,7	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	1,9034	5 488,69		10 447,17		1	10 447,17	
38,8	08.4.03.03-0010	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 28 мм	*т*	0,3429	5 488,69		1 882,07		1	1 882,07	
							325 062,06			**325 062,06**	**1 950,85**
Итого по подразделу: 2-й этаж:							**325 062,06**			**325 062,06**	**1 950,85**

Подраздел: 3-й этаж:

39	06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3*	1,551	31 788,28						
		Объем: 1,551=155,1/100									
		Зарплата			8 217,33	)*1,15*1,15	16 855,37		1	16 855,37	
		Эксплуатация машин			2 713,12	)*1,25*1,15	6 049,07		1	6 049,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,21	)*1,25*1,15	*930,20*		1	*930,20*	
		Материальные ресурсы			20 857,83		32 350,49		1	32 350,49	
		НР от ФОТ	*%*	105			18 674,85	105		18 674,85	
		СП от ФОТ	*%*	65			11 560,62	65		11 560,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15*1,15					1 950,85
39,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	157,4265	725,69		114 242,84		1	114 242,84	
39,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,7508	7 418,82		5 570,05		1	5 570,05	
39,3	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,4977	6 780,00		3 374,41		1	3 374,41	
39,4	08.4.03.03-0003	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	*т*	0,2838	5 802,77		1 646,83		1	1 646,83	
39,5	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	15,3491	5 584,58		85 718,28		1	85 718,28	
39,6	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	3,0408	5 488,69		16 690,01		1	16 690,01	
39,7	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	2,1384	5 488,69		11 737,01		1	11 737,01	
							324 469,83			**324 469,83**	**1 950,85**
Итого по подразделу: 3-й этаж:							**324 469,83**			**324 469,83**	**1 950,85**
Итого по разделу: Перекрытия:							**1 288 919,20**			**1 288 919,20**	**7 877,62**

Раздел: Покрытия:

Подраздел: на отм. +13,380:

40	06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3*	1,448	31 788,28						
		Объем: 1,448=144,8/100									
		Зарплата			8 217,33	)*1,15*1,15	15 736,02		1	15 736,02	
		Эксплуатация машин			2 713,12	)*1,25*1,15	5 647,36		1	5 647,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,21	)*1,25*1,15	*868,42*		1	*868,42*	
		Материальные ресурсы			20 857,83		30 202,14		1	30 202,14	
		НР от ФОТ	*%*	105			17 434,66	105		17 434,66	
		СП от ФОТ	*%*	65			10 792,89	65		10 792,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15*1,15					1 821,30
40,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	146,972	725,69		106 656,11		1	106 656,11	
40,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,7137	7 418,82		5 294,81		1	5 294,81	
40,3	08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	*т*	0,5162	6 780,00		3 499,84		1	3 499,84	
40,4	08.4.03.03-0003	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	*т*	0,2838	5 802,77		1 646,83		1	1 646,83	
40,5	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	15,4006	5 584,58		86 005,88		1	86 005,88	
40,6	08.4.03.03-0006	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	*т*	2,1019	5 488,69		11 536,68		1	11 536,68	
40,7	08.4.03.03-0009	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	*т*	1,9034	5 488,69		10 447,17		1	10 447,17	
							304 900,39			**304 900,39**	**1 821,30**
41	06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,0667	1 988,09						
		Зарплата			1 957,49	)*1,15*1,15	172,67		1	172,67	
		Эксплуатация машин			30,60	)*1,25*1,15	2,93		1	2,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,47	)*1,25*1,15	*0,43*		1	*0,43*	
		НР от ФОТ	*%*	105			181,76	105		181,76	
		СП от ФОТ	*%*	65			112,52	65		112,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	215,82		)*1,15*1,15					19,04
41,1	08.3.07.01-0035	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп	*т*	0,0667	6 159,22		410,82		1	410,82	
							880,70			**880,70**	**19,04**
Итого по подразделу: на отм. +13,380:							**305 781,09**			**305 781,09**	**1 840,34**

Подраздел: на отм. +13,980:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3*	0,297	31 788,28						
		Объем: 0,297=29,7/100									
		Зарплата			8 217,33	)*1,15*1,15	3 227,62		1	3 227,62	
		Эксплуатация машин			2 713,12	)*1,25*1,15	1 158,33		1	1 158,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,21	)*1,25*1,15	*178,12*		1	*178,12*	
		Материальные ресурсы			20 857,83		6 194,78		1	6 194,78	
		НР от ФОТ	*%*	105			3 576,03	105		3 576,03	
		СП от ФОТ	*%*	65			2 213,73	65		2 213,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15*1,15					373,57
42,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	30,1455	725,69		21 876,29		1	21 876,29	
42,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,1483	7 418,82		1 100,21		1	1 100,21	
42,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	3,0858	5 584,58		17 232,90		1	17 232,90	
							56 579,89			**56 579,89**	**373,57**
Итого по подразделу: на отм. +13,980:							**56 579,89**			**56 579,89**	**373,57**

Подраздел: на отм. +16,100:

43	06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*100 м3*	0,119	31 788,28						
		Объем: 0,119=11,9/100									
		Зарплата			8 217,33	)*1,15*1,15	1 293,22		1	1 293,22	
		Эксплуатация машин			2 713,12	)*1,25*1,15	464,11		1	464,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,21	)*1,25*1,15	*71,37*		1	*71,37*	
		Материальные ресурсы			20 857,83		2 482,08		1	2 482,08	
		НР от ФОТ	*%*	105			1 432,82	105		1 432,82	
		СП от ФОТ	*%*	65			886,98	65		886,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	951,08		)*1,15*1,15					149,68
43,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	12,0785	725,69		8 765,25		1	8 765,25	
43,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,0591	7 418,82		438,45		1	438,45	
43,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	0,9573	5 584,58		5 346,12		1	5 346,12	
							21 109,03			**21 109,03**	**149,68**
Итого по подразделу: на отм. +16,100:							**21 109,03**			**21 109,03**	**149,68**
Итого по разделу: Покрытия:							**383 470,01**			**383 470,01**	**2 363,58**

Раздел: Лестницы:

Подраздел: В осях "1-3/А-Б":

44	06-01-111-01	Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока" прямоугольных	*100 м3*	0,312	29 674,59						
		Объем: 0,312=31,2/100									
		Зарплата			20 844,86	)*1,15*1,15	8 601,01		1	8 601,01	
		Эксплуатация машин			5 407,57	)*1,25*1,15	2 425,30		1	2 425,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			796,18	)*1,25*1,15	*357,09*		1	*357,09*	
		Материальные ресурсы			3 422,16		1 067,71		1	1 067,71	
		НР от ФОТ	*%*	120			10 749,72	120		10 749,72	
		СП от ФОТ	*%*	77			6 897,74	77		6 897,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	2412,6		)*1,15*1,15					995,49
44,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	31,668	725,69		22 981,15		1	22 981,15	
44,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,0819	7 418,82		607,60		1	607,60	
44,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	5,2516	5 584,58		29 327,98		1	29 327,98	
44,4	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0152	8 780,09		133,46		1	133,46	
44,5	01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	*м2*	25	2,30		57,50		1	57,50	
44,6	01.7.16.04-0014	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	*м2*	12	180,00		2 160,00		1	2 160,00	
44,7	01.7.16.03-0001	Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры	*м2*	9,1104	145,00		1 321,01		1	1 321,01	
							86 330,18			**86 330,18**	**995,49**
Итого по подразделу: В осях "1-3/А-Б":							**86 330,18**			**86 330,18**	**995,49**

Подраздел: В осях "7-8/И-К":

45	06-01-111-01	Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока" прямоугольных	*100 м3*	0,256	29 674,59						
		Объем: 0,256=25,6/100									
		Зарплата			20 844,86	)*1,15*1,15	7 057,24		1	7 057,24	
		Эксплуатация машин			5 407,57	)*1,25*1,15	1 989,99		1	1 989,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			796,18	)*1,25*1,15	*292,99*		1	*292,99*	
		Материальные ресурсы			3 422,16		876,07		1	876,07	
		НР от ФОТ	%	120			8 820,28	120		8 820,28	
		СП от ФОТ	%	77			5 659,68	77		5 659,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	2412,6		)*1,15*1,15					816,81
45,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	25,984	725,69		18 856,33		1	18 856,33	
45,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,0671	7 418,82		497,80		1	497,80	
45,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	4,3086	5 584,58		24 061,72		1	24 061,72	
45,4	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0152	8 780,09		133,46		1	133,46	
45,5	01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	*м2*	20,51	2,30		47,17		1	47,17	
45,6	01.7.16.04-0014	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	*м2*	9,85	180,00		1 773,00		1	1 773,00	
45,7	01.7.16.03-0001	Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры	*м2*	7,48	145,00		1 084,60		1	1 084,60	
							70 857,34			**70 857,34**	**816,81**
Итого по подразделу: В осях "7-8/И-К":							**70 857,34**			**70 857,34**	**816,81**

Подраздел: В осях "5-6/Д-Ж":

46	06-01-111-01	Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока" прямоугольных	*100 м3*	0,035	29 674,59						
		Объем: 0,035=3,5/100									
		Зарплата			20 844,86	)*1,15*1,15	964,86		1	964,86	
		Эксплуатация машин			5 407,57	)*1,25*1,15	272,07		1	272,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			796,18	)*1,25*1,15	*40,06*		1	*40,06*	
		Материальные ресурсы			3 422,16		119,78		1	119,78	
		НР от ФОТ	%	120			1 205,90	120		1 205,90	
		СП от ФОТ	%	77			773,79	77		773,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	2412,6		)*1,15*1,15					111,67
46,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	3,5525	725,69		2 578,01		1	2 578,01	
46,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,0093	7 418,82		69,00		1	69,00	
46,3	08.4.03.03-0004	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	*т*	0,5897	5 584,58		3 293,23		1	3 293,23	
46,4	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0028	8 780,09		24,58		1	24,58	
46,5	01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	*м2*	2,8	2,30		6,44		1	6,44	
46,6	01.7.16.04-0014	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	*м2*	1,35	180,00		243,00		1	243,00	
46,7	01.7.16.03-0001	Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры	*м2*	1,02	145,00		147,90		1	147,90	
							9 698,56			**9 698,56**	**111,67**
Итого по подразделу: В осях "5-6/Д-Ж":							**9 698,56**			**9 698,56**	**111,67**

Итого по разделу: Лестницы:							**166 886,08**			**166 886,08**	**1 923,97**

Раздел: Входные группы:

47	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	*100 м3*	0,0701	3 897,23						
		Объем: 0,0701=7,01/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	130,16		1	130,16	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	159,99		1	159,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*24,64*		1	*24,64*	
		Материальные ресурсы			905,49		63,47		1	63,47	
		НР от ФОТ	%	105			162,54	105		162,54	
		СП от ФОТ	%	65			100,62	65		100,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					16,69
47,1	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	7,1502	560,00		4 004,11		1	4 004,11	
							4 620,89			**4 620,89**	**16,69**
48	06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх - устройство крыльца	*100 м3*	0,188	10 910,18						
		Объем: 0,188=18,8/100									
		Зарплата			4 198,52	)*1,15*1,15	1 043,88		1	1 043,88	
		Эксплуатация машин			3 584,75	)*1,25*1,15	968,78		1	968,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			452,64	)*1,25*1,15	*122,33*		1	*122,33*	
		Материальные ресурсы			3 126,91		587,86		1	587,86	
		НР от ФОТ	%	105			1 224,52	105		1 224,52	
		СП от ФОТ	%	65			758,04	65		758,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	*чел-ч*	451,94		)*1,15*1,15					112,37
48,1	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	*м3*	19,082	725,69		13 847,62		1	13 847,62	
48,2	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	*т*	0,0476	7 418,82		353,14		1	353,14	
48,3	08.4.03.03-0003	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	*т*	1,0742	5 802,77		6 233,34		1	6 233,34	
48,4	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	*т*	0,09024	9 800,07		884,36		1	884,36	
							25 901,54			**25 901,54**	**112,37**
49	09-01-001-01	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов	*т*	2,6627	854,73						
		Зарплата			215,49	)*1,15*1,15	758,83		1	758,83	
		Эксплуатация машин			425,75	)*1,25*1,15	1 629,61		1	1 629,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			41,56	)*1,25*1,15	*159,08*		1	*159,08*	
		Материальные ресурсы			213,49		568,46		1	568,46	
		НР от ФОТ	*%*	90			826,12	90		826,12	
		СП от ФОТ	*%*	85			780,22	85		780,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	22,4		)*1,15*1,15					78,88
49,1	08.3.08.02-0056	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст0, шириной полок более 70 мм	*т*	0,094	6 373,10		599,07		1	599,07	
49,2	08.3.01.02-0015	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 20-24	*т*	0,668	5 618,17		3 752,94		1	3 752,94	
49,3	08.3.01.02-0033	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 60	*т*	1,851	5 569,57		10 309,27		1	10 309,27	
49,4	08.3.07.01-0074	Сталь полосовая, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	*т*	0,0494	5 897,71		291,35		1	291,35	
							19 515,87			**19 515,87**	**78,88**
50	09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	*100 м2*	0,4092	933,04						
		Объем: 0,4092=40,92/100									
		Зарплата			310,27	)*1,15*1,15	167,91		1	167,91	
		Эксплуатация машин			468,81	)*1,25*1,15	275,77		1	275,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			41,15	)*1,25*1,15	*24,21*		1	*24,21*	
		Материальные ресурсы			153,96		63,00		1	63,00	
		НР от ФОТ	*%*	90			172,91	90		172,91	
		СП от ФОТ	*%*	85			163,30	85		163,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	35,5		)*1,15*1,15					19,21
50,1	08.3.09.01-0010	Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8	*т*	0,458304	9 380,49		4 299,12		1	4 299,12	
							5 142,01			**5 142,01**	**19,21**
Итого по разделу: Входные группы:							**55 180,31**			**55 180,31**	**227,14**

Раздел: Кирпичная кладка (см.КР, листы 10-14)

51	53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	*100 м3*	0,0923	8 098,28						
		Объем: 0,0923=9,23/100									
		Зарплата			4 717,94	)*1,15	500,79		1	500,79	
		Эксплуатация машин			3 369,60	)*1,15	357,67		1	357,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			526,50	)*1,15	*55,89*		1	*55,89*	
		Материальные ресурсы			10,74		0,99		1	0,99	
		НР от ФОТ	*%*	86			478,74	86		478,74	
		СП от ФОТ	*%*	70			389,68	70		389,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	563		)*1,15					59,76
51,1	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	*м3*	2,2152	519,80		1 151,46		1	1 151,46	
51,2	06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	*1000 шт.*	3,61816	1 740,20		6 296,32		1	6 296,32	
							9 175,65			**9 175,65**	**59,76**
Итого по разделу: Кирпичная кладка (см.КР, листы 10-14)							**9 175,65**			**9 175,65**	**59,76**
Итого по локальной смете: 02-01-02 Монолитные конструкции							**4 133 389,07**			**4 133 389,07**	**27 538,71**
Итого по смете: 02-01-02 - Монолитные конструкции.							**4 133 389,07**			**4 133 389,07**	**27 538,71**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03.

Реконструкция паталогоанатомического корпуса.

Кровля.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-АР.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	469,87	469,87	тыс. руб.
Строительные работы	469,87	469,87	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2 638,04	2 638,04	чел. -ч.
Средства на оплату труда	22,87	22,87	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Тип 1:									
1	12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	*100 м2*	10,3431	950,09						
		Объем: 10,3431=1034,31/100									
		Зарплата			68,52	)*1,15*1,15	937,27		1	937,27	
		Эксплуатация машин			30,07	)*1,25*1,15	447,09		1	447,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,69	)*1,25*1,15	*40,00*		1	*40,00*	
		Материальные ресурсы			851,50		8 807,15		1	8 807,15	
		НР от ФОТ	%	120			1 172,72	120		1 172,72	
		СП от ФОТ	%	65			635,23	65		635,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,84		)*1,15*1,15					107,24
1,1	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	*м2*	-1137,741	6,20		- 7 053,99		1	- 7 053,99	
1,2	12.1.02.08-0062	Бикроэласт ТПП	*м2*	1137,741	14,65		16 667,91		1	16 667,91	
							21 613,38			**21 613,38**	**107,24**
2	12-01-013-01	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	*100 м2*	10,3431	1 179,89						
		Объем: 10,3431=1034,31/100									
		Зарплата			179,30	)*1,15*1,15	2 452,60		1	2 452,60	
		Эксплуатация машин			129,75	)*1,25*1,15	1 929,15		1	1 929,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,20	)*1,25*1,15	*166,52*		1	*166,52*	
		Материальные ресурсы			870,84		9 007,19		1	9 007,19	
		НР от ФОТ	%	120			3 142,94	120		3 142,94	
		СП от ФОТ	%	65			1 702,43	65		1 702,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,02		)*1,15*1,15					287,53
2,1	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	124,12	1 634,71		202 900,21		1	202 900,21	
							221 134,52			**221 134,52**	**287,53**
3	12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом - разуклонка	*м3*	67,23	53,88						
		Зарплата			23,71	)*1,15*1,15	2 108,10		1	2 108,10	
		Эксплуатация машин			30,17	)*1,25*1,15	2 915,72		1	2 915,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,83	)*1,25*1,15	*370,14*		1	*370,14*	
		НР от ФОТ	%	120			2 973,89	120		2 973,89	
		СП от ФОТ	%	65			1 610,86	65		1 610,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,04		)*1,15*1,15					270,29
3,1	02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 300	*м3*	69,2469	164,00		11 356,49		1	11 356,49	
							20 965,06			**20 965,06**	**270,29**
4	12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	*100 м2*	10,3431	950,09						
		Объем: 10,3431=1034,31/100									
		Зарплата			68,52	)*1,15*1,15	937,27		1	937,27	
		Эксплуатация машин			30,07	)*1,25*1,15	447,09		1	447,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,69	)*1,25*1,15	*40,00*		1	*40,00*	
		Материальные ресурсы			851,50		8 807,15		1	8 807,15	
		НР от ФОТ	%	120			1 172,72	120		1 172,72	
		СП от ФОТ	%	65			635,23	65		635,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,84		)*1,15*1,15					107,24
4,1	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	*м2*	-1137,741	6,20		- 7 053,99		1	- 7 053,99	
4,2	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	*м2*	1134,741	6,46		7 330,43		1	7 330,43	
							12 275,90			**12 275,90**	**107,24**
5	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм - 50 мм	*100 м2*	10,3431	462,33						
		Объем: 10,3431=1034,31/100									
		Зарплата			235,18	)*1,15*1,15	3 216,97		1	3 216,97	
		Эксплуатация машин			190,48	)*1,25*1,15	2 832,10		1	2 832,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,86	)*1,25*1,15	*325,02*		1	*325,02*	
		Материальные ресурсы			36,67		379,28		1	379,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	120			4 250,39		120	4 250,39	
		СП от ФОТ	%	65			2 302,29		65	2 302,29	
		Затраты труда	чел-ч	27,22		)*1,15*1,15					372,34
5,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	15,8249	548,30		8 676,79		1	8 676,79	
							21 657,82			**21 657,82**	**372,34**
6	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 - добавить 35 мм, К=35	100 м2	10,3431	11,30						
		Объем: 10,3431=1034,31/100									
		Зарплата			8,64	)*1,15*35*1,15	4 136,45		1	4 136,45	
		Эксплуатация машин			2,66	)*1,25*35*1,15	1 384,23		1	1 384,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,34	)*1,25*35*1,15	*176,93*		1	*176,93*	
		НР от ФОТ	%	120			5 176,06		120	5 176,06	
		СП от ФОТ	%	65			2 803,70		65	2 803,70	
		Затраты труда	чел-ч	1		)*1,15*35*1,15					478,76
6,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	36,9249	548,30		20 245,92		1	20 245,92	
							33 746,36			**33 746,36**	**478,76**
7	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,0343	429,97						
		Зарплата			111,99	)*1,15*1,15	153,19		1	153,19	
		Эксплуатация машин			32,38	)*1,25*1,15	48,14		1	48,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71	)*1,25*1,15	*7,00*		1	*7,00*	
		Материальные ресурсы			285,60		295,40		1	295,40	
		НР от ФОТ	%	105			168,20		105	168,20	
		СП от ФОТ	%	65			104,12		65	104,12	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15*1,15					17,29
7,1	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	1,03431	9 800,07		10 136,31		1	10 136,31	
							10 905,36			**10 905,36**	**17,29**
8	12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	10,3431	231,06						
		Объем: 10,3431=1034,31/100									
		Зарплата			38,98	)*1,15*1,15	533,20		1	533,20	
		Эксплуатация машин			2,63	)*1,25*1,15	39,10		1	39,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,46	)*1,25*1,15	*6,84*		1	*6,84*	
		Материальные ресурсы			189,45		1 959,50		1	1 959,50	
		НР от ФОТ	%	120			648,05		120	648,05	
		СП от ФОТ	%	65			351,03		65	351,03	
		Затраты труда	чел-ч	4,46		)*1,15*1,15					61,01
8,1	01.2.01.02-0041	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	т	-0,258	1 530,00		- 394,74		1	- 394,74	
8,2	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,259	11 885,47		3 078,34		1	3 078,34	
							6 214,48			**6 214,48**	**61,01**
9	12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона	100 м2	10,3431	5 132,27						
		Объем: 10,3431=1034,31/100									
		Зарплата			47,22	)*1,15*1,15	645,91		1	645,91	
		Эксплуатация машин			4,98	)*1,25*1,15	74,04		1	74,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64	)*1,25*1,15	*9,52*		1	*9,52*	
		Материальные ресурсы			5 080,07		52 543,67		1	52 543,67	
		НР от ФОТ	%	120			786,52		120	786,52	
		СП от ФОТ	%	65			426,03		65	426,03	
		Затраты труда	чел-ч	5,33		)*1,15*1,15					72,91
							54 476,17			**54 476,17**	**72,91**
Итого по разделу: Тип 1:							**402 989,05**			**402 989,05**	**1 774,60**

Раздел: Тип 2 - Навес, пристройка:

10	12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом	м3	38,52	53,88						
		Зарплата			23,71	)*1,15*1,15	1 207,85		1	1 207,85	
		Эксплуатация машин			30,17	)*1,25*1,15	1 670,59		1	1 670,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,83	)*1,25*1,15	*212,08*		1	*212,08*	
		НР от ФОТ	%	120			1 703,92		120	1 703,92	
		СП от ФОТ	%	65			922,95		65	922,95	
		Затраты труда	чел-ч	3,04		)*1,15*1,15					154,87
10,1	02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 300	м3	39,6756	164,00		6 506,80		1	6 506,80	
							12 012,11			**12 012,11**	**154,87**
11	12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	2,14	950,09						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			68,52	)*1,15*1,15	193,92		1	193,92	
		Эксплуатация машин			30,07	)*1,25*1,15	92,50		1	92,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,69	)*1,25*1,15	*8,28*		1	*8,28*	
		Материальные ресурсы			851,50		1 822,21		1	1 822,21	
		НР от ФОТ	%	120			242,64		120	242,64	
		СП от ФОТ	%	65			131,43		65	131,43	
		Затраты труда	чел-ч	7,84		)*1,15*1,15					22,19
11,1	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	-235,4	6,20		- 1 459,48		1	- 1 459,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11,2	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	*м2*	235,4	6,46		1 520,68		1	1 520,68	
							2 543,90			**2 543,90**	**22,19**
12	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм - 50-100 мм	*100 м2*	2,14	462,33						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			235,18	)*1,15*1,15	665,59		1	665,59	
		Эксплуатация машин			190,48	)*1,25*1,15	585,96		1	585,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,86	)*1,25*1,15	*67,25*		1	*67,25*	
		Материальные ресурсы			36,67		78,47		1	78,47	
		НР от ФОТ	%	120			879,41	120		879,41	
		СП от ФОТ	%	65			476,35	65		476,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,22		)*1,15*1,15					77,04
12,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	3,274	548,30		1 795,13		1	1 795,13	
							4 480,91			**4 480,91**	**77,04**
13	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 - добавить 60 мм, К=60	*100 м2*	2,14	11,30						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			8,64	)*1,15*60*1,15	1 467,15		1	1 467,15	
		Эксплуатация машин			2,66	)*1,25*60*1,15	490,97		1	490,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,34	)*1,25*60*1,15	*62,76*		1	*62,76*	
		НР от ФОТ	%	120			1 835,89	120		1 835,89	
		СП от ФОТ	%	65			994,44	65		994,44	
		Затраты труда	*чел-ч*	1		)*1,15*60*1,15					169,81
13,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	13,099999	548,30		7 182,73		1	7 182,73	
							11 971,18			**11 971,18**	**169,81**
14	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,214	429,97						
		Зарплата			111,99	)*1,15*1,15	31,69		1	31,69	
		Эксплуатация машин			32,38	)*1,25*1,15	9,96		1	9,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71	)*1,25*1,15	*1,45*		1	*1,45*	
		Материальные ресурсы			285,60		61,12		1	61,12	
		НР от ФОТ	%	105			34,80	105		34,80	
		СП от ФОТ	%	65			21,54	65		21,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15*1,15					3,58
14,1	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	*т*	0,214	9 800,07		2 097,21		1	2 097,21	
							2 256,32			**2 256,32**	**3,58**
15	12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	*100 м2*	2,14	231,06						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			38,98	)*1,15*1,15	110,32		1	110,32	
		Эксплуатация машин			2,63	)*1,25*1,15	8,09		1	8,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,46	)*1,25*1,15	*1,42*		1	*1,42*	
		Материальные ресурсы			189,45		405,42		1	405,42	
		НР от ФОТ	%	120			134,09	120		134,09	
		СП от ФОТ	%	65			72,63	65		72,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,46		)*1,15*1,15					12,62
15,1	01.2.01.02-0041	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	*т*	-0,05338	1 530,00		- 81,67		1	- 81,67	
15,2	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	0,05338	11 885,47		634,45		1	634,45	
							1 283,33			**1 283,33**	**12,62**
16	12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона	*100 м2*	2,14	5 132,27						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			47,22	)*1,15*1,15	133,64		1	133,64	
		Эксплуатация машин			4,98	)*1,25*1,15	15,32		1	15,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64	)*1,25*1,15	*1,97*		1	*1,97*	
		Материальные ресурсы			5 080,07		10 871,35		1	10 871,35	
		НР от ФОТ	%	120			162,73	120		162,73	
		СП от ФОТ	%	65			88,15	65		88,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,33		)*1,15*1,15					15,08
							11 271,19			**11 271,19**	**15,08**
Итого по разделу: Тип 2 - Навес, пристройка:							**45 818,94**			**45 818,94**	**455,18**

Раздел: Пандус:

17	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм - 50-100 мм	*100 м2*	2,14	462,33						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			235,18	)*1,15*1,15	665,59		1	665,59	
		Эксплуатация машин			190,48	)*1,25*1,15	585,96		1	585,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,86	)*1,25*1,15	*67,25*		1	*67,25*	
		Материальные ресурсы			36,67		78,47		1	78,47	
		НР от ФОТ	%	120			879,41	120		879,41	
		СП от ФОТ	%	65			476,35	65		476,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	*чел-ч*	27,22		)*1,15*1,15					77,04
17,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	3,27	548,30		1 792,94		1	1 792,94	
							4 478,72			**4 478,72**	**77,04**
18	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 - добавить 60 мм, К=60	*100 м2*	2,14	11,30						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			8,64	)*1,15*60*1,15	1 467,15		1	1 467,15	
		Эксплуатация машин			2,66	)*1,25*60	426,93		1	426,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,34	)*1,25*60	*54,57*		1	*54,57*	
		НР от ФОТ	*%*	120			1 826,06	120		1 826,06	
		СП от ФОТ	*%*	65			989,12	65		989,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	1		)*1,15*60*1,15					169,81
18,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	13,1	548,30		7 182,73		1	7 182,73	
							11 891,99			**11 891,99**	**169,81**
19	12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	*100 м2*	2,14	231,06						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			38,98	)*1,15*1,15	110,32		1	110,32	
		Эксплуатация машин			2,63	)*1,25*1,15	8,09		1	8,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,46	)*1,25*1,15	*1,42*		1	*1,42*	
		Материальные ресурсы			189,45		405,42		1	405,42	
		НР от ФОТ	*%*	120			134,09	120		134,09	
		СП от ФОТ	*%*	65			72,63	65		72,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,46		)*1,15*1,15					12,62
19,1	01.2.01.02-0041	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	*т*	-0,05338	1 530,00		- 81,67		1	- 81,67	
19,2	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	0,05338	11 885,47		634,45		1	634,45	
							1 283,33			**1 283,33**	**12,62**
Итого по разделу: Пандус:							**17 654,04**			**17 654,04**	**259,47**

Раздел: Ограждение:

20	12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	*100 м*	0,86	130,89						
		Объем: 0,86=86/100									
		Зарплата			59,10	)*1,15*1,15	67,22		1	67,22	
		Эксплуатация машин			52,38	)*1,25*1,15	64,75		1	64,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,54	)*1,25*1,15	*6,85*		1	*6,85*	
		Материальные ресурсы			19,41		16,69		1	16,69	
		НР от ФОТ	*%*	120			88,88	120		88,88	
		СП от ФОТ	*%*	65			48,15	65		48,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,67		)*1,15*1,15					7,59
20,1	07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	*т*	0,258	12 091,04		3 119,49		1	3 119,49	
							3 405,18			**3 405,18**	**7,59**
Итого по разделу: Ограждение:							**3 405,18**			**3 405,18**	**7,59**
Итого по локальной смете:							**469 867,21**			**469 867,21**	**2 496,84**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04.

Реконструкция паталогоанатомического корпуса.

Отделка фасада.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-АР.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	960,32	960,32	тыс. руб.
Строительные работы	960,32	960,32	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	7 830,11	7 830,11	чел. -ч.
Средства на оплату труда	76,75	76,75	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Навесной фасад из керамогранита:									
1	15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя	*100 м2*	11,658	4 638,28						
		Объем: 11,658=1165,8/100									
		Зарплата			3 551,80	)*1,15*1,15	54 760,60		1	54 760,60	
		Эксплуатация машин			1 086,48	)*1,25*1,15	18 207,64		1	18 207,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			427,81	)*1,25*1,15	*7 169,40*		1	*7 169,40*	
		НР от ФОТ	%	105			65 026,50	105		65 026,50	
		СП от ФОТ	%	55			34 061,50	55		34 061,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	369,21		)*1,15*1,15					5 692,37
1,1	12.1.01.03-0032	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	*10 м2*	120,0774	60,80		7 300,71		1	7 300,71	
1,2	06.2.05.03-0069	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, бело-серые	*м2*	1142,484	85,00		97 111,14		1	97 111,14	
1,3	12.2.04.03-0001	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 2500х1200х100	*м3*	174,87	1 021,97		178 711,89		1	178 711,89	
1,4	КП	Навесная фасадная система с воздушным зазором на алюминиевой подсистеме типа N0rdFox/U-kon	*м2*	1165,58	277,37		323 296,92		1	323 296,92	
							778 476,90			**778 476,90**	**5 692,37**
Итого по разделу: Навесной фасад из керамогранита:							**778 476,90**			**778 476,90**	**5 692,37**
		Раздел: Декоративная выносная штукатурка:									
2	15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	*100 м2*	0,555	2 896,97						
		Объем: 0,555=55,5/100									
		Зарплата			1 645,53	)*1,15*1,15	1 207,80		1	1 207,80	
		Эксплуатация машин			66,86	)*1,25*1,15	53,34		1	53,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	)*1,25*1,15	*19,76*		1	*19,76*	
		Материальные ресурсы			1 184,58		657,44		1	657,44	
		НР от ФОТ	%	105			1 288,94	105		1 288,94	
		СП от ФОТ	%	55			675,16	55		675,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	165,88		)*1,15*1,15					121,75
2,1	04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	*м3*	0,3885	572,00		222,22		1	222,22	
							4 104,90			**4 104,90**	**121,75**
3	15-04-019-06	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	*100 м2*	0,555	251,47						
		Объем: 0,555=55,5/100									
		Зарплата			104,56	)*1,15*1,15	76,75		1	76,75	
		Эксплуатация машин			41,19	)*1,25*1,15	32,86		1	32,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,93	)*1,25*1,15	*0,74*		1	*0,74*	
		Материальные ресурсы			105,72		58,67		1	58,67	
		НР от ФОТ	%	105			81,36	105		81,36	
		СП от ФОТ	%	55			42,62	55		42,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,54		)*1,15*1,15					7,74
3,1	14.3.02.01-0012	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	*т*	0,02109	17 429,24		367,58		1	367,58	
3,2	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	*т*	0,007215	15 620,00		112,70		1	112,70	
							772,54			**772,54**	**7,74**
Итого по разделу: Декоративная выносная штукатурка:							**4 877,44**			**4 877,44**	**129,49**

Раздел: Навесая фасадная стема с покрытием гранитом:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя	*100 м2*	1,28	4 638,28						
		Объем: 1,28=128/100									
		Зарплата			3 551,80	)*1,15*1,15	6 012,49		1	6 012,49	
		Эксплуатация машин			1 086,48	)*1,25*1,15	1 999,12		1	1 999,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			427,81	)*1,25*1,15	*787,17*		1	*787,17*	
		НР от ФОТ	%	105			7 139,64		105	7 139,64	
		СП от ФОТ	%	55			3 739,81		55	3 739,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	369,21		)*1,15*1,15					625,00
4,1	12.1.01.03-0032	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	*10 м2*	13,184	60,80		801,59		1	801,59	
4,2	13.2.01.06-0020	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	*м2*	125,44	330,07		41 403,98		1	41 403,98	
4,3	12.2.04.03-0001	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 2500х1200х100	*м3*	12,8	1 021,97		13 081,22		1	13 081,22	
4,4	КП	Навесная фасадная система с воздушным зазором на алюминиевой подсистеме типа N0rdFox/U-kon	*м2*	128	277,37		35 503,36		1	35 503,36	
							109 681,21			**109 681,21**	**625,00**
Итого по разделу: Навесая фасадная система с покрытием гранитом:							**109 681,21**			**109 681,21**	**625,00**

Раздел: Стены подвала:

5	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*100 м2*	3,463	1 171,73						
		Объем: 3,463=346,3/100									
		Зарплата			201,61	)*1,15*1,15	923,34		1	923,34	
		Эксплуатация машин			71,64	)*1,25*1,15	356,63		1	356,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,32	)*1,25*1,15	*11,55*		1	*11,55*	
		Материальные ресурсы			898,48		3 111,44		1	3 111,44	
		НР от ФОТ	%	122			1 140,57		122	1 140,57	
		СП от ФОТ	%	80			747,91		80	747,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,2		)*1,15*1,15					97,09
5,1	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	*т*	-0,831	3 390,00		- 2 817,09		1	- 2 817,09	
5,2	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	*л*	831	8,44		7 013,64		1	7 013,64	
							10 476,44			**10 476,44**	**97,09**
6	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - мастикой ТН-21	*100 м2*	3,463	1 171,73						
		Объем: 3,463=346,3/100									
		Зарплата			201,61	)*1,15*1,15	923,34		1	923,34	
		Эксплуатация машин			71,64	)*1,25*1,15	356,63		1	356,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,32	)*1,25*1,15	*11,55*		1	*11,55*	
		Материальные ресурсы			898,48		3 111,44		1	3 111,44	
		НР от ФОТ	%	122			1 140,57		122	1 140,57	
		СП от ФОТ	%	80			747,91		80	747,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,2		)*1,15*1,15					97,09
							6 279,89			**6 279,89**	**97,09**
7	26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	*м3*	17,32	460,70						
		Зарплата			177,34	)*1,15*1,15	4 062,10		1	4 062,10	
		Эксплуатация машин			37,50	)*1,25*1,15	933,66		1	933,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,94	)*1,25*1,15	*98,10*		1	*98,10*	
		Материальные ресурсы			245,86		4 258,30		1	4 258,30	
		НР от ФОТ	%	100			4 160,20		100	4 160,20	
		СП от ФОТ	%	70			2 912,14		70	2 912,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	18,17		)*1,15*1,15					416,20
7,1	12.2.05.06-0023	Плиты пенополистирольные М50	*м3*	16,9736	1 755,41		29 795,63		1	29 795,63	
							46 122,03			**46 122,03**	**416,20**
Итого по разделу: Стены подвала:							**62 878,36**			**62 878,36**	**610,38**

Раздел: Пандус:

8	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	*100 м2*	0,367	6 014,47						
		Объем: 0,367=36,7/100									
		Зарплата			1 192,94	)*1,15*1,15	579,00		1	579,00	
		Эксплуатация машин			53,24	)*1,25*1,15	28,09		1	28,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			18,96	)*1,25*1,15	*10,00*		1	*10,00*	
		Материальные ресурсы			4 768,29		1 749,96		1	1 749,96	
		НР от ФОТ	%	105			618,45		105	618,45	
		СП от ФОТ	%	55			323,95		55	323,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	129,95		)*1,15*1,15					63,07
							3 299,45			**3 299,45**	**63,07**
9	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*100 м2*	0,367	1 171,73						
		Объем: 0,367=36,7/100									
		Зарплата			201,61	)*1,15*1,15	97,85		1	97,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			71,64	)*1,25*1,15	37,79		1	37,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,32	)*1,25*1,15	*1,22*		1	*1,22*	
		Материальные ресурсы			898,48		329,74		1	329,74	
		НР от ФОТ	%	122			120,87		122	120,87	
		СП от ФОТ	%	80			79,26		80	79,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,2		)*1,15*1,15					10,29
9,1	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	*т*	-0,088067	3 390,00		- 298,55		1	- 298,55	
9,2	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	*л*	88,0673	8,44		743,29		1	743,29	
							1 110,25			**1 110,25**	**10,29**
Итого по разделу: Пандус:							**4 409,70**			**4 409,70**	**73,36**
Итого по локальной смете:							**960 323,61**			**960 323,61**	**7 130,60**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Старовольнчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05.

Реконструкция паталогоанатомического корпуса.

Стены, перегородки.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-АР.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	590,09	590,09	тыс. руб.
Строительные работы	590,09	590,09	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	6 083,11	6 083,11	чел. -ч.
Средства на оплату труда	53,38	53,38	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	*м3*	269,86	132,13						
		Зарплата			38,28	)*1,15	11 879,78		1	11 879,78	
		Эксплуатация машин			38,02	)*1,25	12 825,10		1	12 825,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,94	)*1,25	*2 003,71*		1	*2 003,71*	
		Материальные ресурсы			55,83		15 066,28		1	15 066,28	
		НР от ФОТ	*%*	122			16 937,86	122		16 937,86	
		СП от ФОТ	*%*	80			11 106,79	80		11 106,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,43		)*1,15					1 374,80
1,1	05.2.02.09-0029	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5	*м3*	248,2712	606,08		150 472,21		1	150 472,21	
							218 288,02			**218 288,02**	**1 374,80**
2	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	*100 м2*	22,572	3 656,07						
		Объем: 22,572=2257,2/100									
		Зарплата			1 451,55	)*1,15	37 679,04		1	37 679,04	
		Эксплуатация машин			362,33	)*1,25	10 223,14		1	10 223,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			56,77	)*1,25	*1 601,77*		1	*1 601,77*	
		Материальные ресурсы			1 842,19		41 581,91		1	41 581,91	
		НР от ФОТ	*%*	122			47 922,59	122		47 922,59	
		СП от ФОТ	*%*	80			31 424,65	80		31 424,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	170,17		)*1,15					4 417,24
2,1	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	*1000 шт.*	113,76288	1 752,60		199 380,82		1	199 380,82	
							368 212,15			**368 212,15**	**4 417,24**
3	10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	*100 м2*	0,2092	1 868,16						
		Объем: 0,2092=20,92/100									
		Зарплата			888,86	)*1,15	213,84		1	213,84	
		Эксплуатация машин			18,81	)*1,25	4,92		1	4,92	
		Материальные ресурсы			960,49		200,93		1	200,93	
		НР от ФОТ	*%*	118			252,33	118		252,33	
		СП от ФОТ	*%*	63			134,72	63		134,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	98		)*1,15					23,58
3,1	01.7.06.11-0003	Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100	*10 м*	2,6395	59,20		156,26		1	156,26	
3,2	01.6.01.02-0003	Листы гипсокартонные влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм	*м2*	43,932	14,42		633,50		1	633,50	
3,3	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	*м*	31,5892	6,16		194,59		1	194,59	
3,4	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	*м*	42,6768	6,86		292,76		1	292,76	
3,5	12.2.04.02-0005	Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной 90 мм	*м3*	2,15	701,99		1 509,28		1	1 509,28	
							3 593,13			**3 593,13**	**23,58**
Итого по локальной смете:							**590 093,30**			**590 093,30**	**5 815,62**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06.

Реконструкция паталогоанатомического корпуса.

Внутренние отделочные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-АР.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	1 717,60	1 717,60	тыс. руб.
Строительные работы	1 717,60	1 717,60	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	16 455,47	16 455,47	чел. -ч.
Средства на оплату труда	151,89	151,89	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Стены:									
1	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	*100 м2*	63,01	2 040,68						
		Объем: 63,01=6301/100									
		Зарплата			806,90		50 842,77		1	50 842,77	
		Эксплуатация машин			103,38		6 513,97		1	6 513,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			59,90		*3 774,30*		1	*3 774,30*	
		Материальные ресурсы			1 130,40		71 226,50		1	71 226,50	
		НР от ФОТ	%	105			57 347,92	105		57 347,92	
		СП от ФОТ	%	55			30 039,39	55		30 039,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	85,84							5 408,78
							215 970,55			**215 970,55**	**5 408,78**
2	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	*100 м2*	63,01	158,98						
		Объем: 63,01=6301/100									
		Зарплата			157,00		9 892,57		1	9 892,57	
		Эксплуатация машин			1,62		102,08		1	102,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,37		*23,31*		1	*23,31*	
		Материальные ресурсы			0,36		22,68		1	22,68	
		НР от ФОТ	%	105			10 411,67	105		10 411,67	
		СП от ФОТ	%	55			5 453,73	55		5 453,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,32							1 028,32
2,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	*кг*	1260,2	21,77		27 434,55		1	27 434,55	
							53 317,28			**53 317,28**	**1 028,32**
3	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	*100 м2*	63,01	518,84						
		Объем: 63,01=6301/100									
		Зарплата			114,02		7 184,40		1	7 184,40	
		Эксплуатация машин			2,28		143,66		1	143,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,49		*30,87*		1	*30,87*	
		Материальные ресурсы			402,54		25 364,05		1	25 364,05	
		НР от ФОТ	%	105			7 576,03	105		7 576,03	
		СП от ФОТ	%	55			3 968,40	55		3 968,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,99							755,49
							44 236,54			**44 236,54**	**755,49**
4	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2*	63,01	1 033,68						
		Объем: 63,01=6301/100									
		Зарплата			380,71		23 988,54		1	23 988,54	
		Эксплуатация машин			10,41		655,93		1	655,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97		*124,13*		1	*124,13*	
		Материальные ресурсы			642,56		40 487,71		1	40 487,71	
		НР от ФОТ	%	105			25 318,30	105		25 318,30	
		СП от ФОТ	%	55			13 261,97	55		13 261,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	43,56							2 744,72
4,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	*л*	1890,3	85,77		162 131,03		1	162 131,03	
4,2	14.4.01.02-0026	Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL	*кг*	1260,2	53,56		67 496,31		1	67 496,31	
							333 339,79			**333 339,79**	**2 744,72**
5	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен - под обои	*100 м2*	0,92	2 040,68						
		Объем: 0,92=92/100									
		Зарплата			806,90		742,35		1	742,35	
		Эксплуатация машин			103,38		95,11		1	95,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			59,90		*55,11*		1	*55,11*	
		Материальные ресурсы			1 130,40		1 039,97		1	1 039,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	105			837,33		105	837,33	
		СП от ФОТ	%	55			438,60		55	438,60	
		Затраты труда	чел-ч	85,84							78,97
							3 153,36			**3 153,36**	**78,97**
6	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,92	518,84						
		Объем: 0,92=92/100									
		Зарплата			114,02		104,90		1	104,90	
		Эксплуатация машин			2,28		2,10		1	2,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,49		*0,45*		1	*0,45*	
		Материальные ресурсы			402,54		370,34		1	370,34	
		НР от ФОТ	%	105			110,62		105	110,62	
		СП от ФОТ	%	55			57,94		55	57,94	
		Затраты труда	чел-ч	11,99							11,03
							645,90			**645,90**	**11,03**
7	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	0,92	158,98						
		Объем: 0,92=92/100									
		Зарплата			157,00		144,44		1	144,44	
		Эксплуатация машин			1,62		1,49		1	1,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,37		*0,34*		1	*0,34*	
		Материальные ресурсы			0,36		0,33		1	0,33	
		НР от ФОТ	%	105			152,02		105	152,02	
		СП от ФОТ	%	55			79,63		55	79,63	
		Затраты труда	чел-ч	16,32							15,01
7,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	18,4	21,77		400,57		1	400,57	
							778,48			**778,48**	**15,01**
8	15-06-002-02	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	100 м2	0,92	1 482,02						
		Объем: 0,92=92/100									
		Зарплата			824,95		758,95		1	758,95	
		Эксплуатация машин			0,97		0,89		1	0,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*0,24*		1	*0,24*	
		Материальные ресурсы			656,10		603,61		1	603,61	
		НР от ФОТ	%	105			797,15		105	797,15	
		СП от ФОТ	%	55			417,55		55	417,55	
		Затраты труда	чел-ч	88,8							81,70
8,1	01.6.02.01-0016	Обои виниловые моющиеся супер - флизелиновые	10 м2	10,304	154,60		1 593,00		1	1 593,00	
							4 171,15			**4 171,15**	**81,70**
9	15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2	0,92	80,62						
		Объем: 0,92=92/100									
		Зарплата			80,62		74,17		1	74,17	
		НР от ФОТ	%	105			77,88		105	77,88	
		СП от ФОТ	%	55			40,79		55	40,79	
		Затраты труда	чел-ч	8,38							7,71
9,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	14,72	85,77		1 262,53		1	1 262,53	
							1 455,37			**1 455,37**	**7,71**
10	15-01-020-03	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону - керамогранитными плитками	100 м2	0,64	3 152,59						
		Объем: 0,64=64/100									
		Зарплата			2 354,67		1 506,99		1	1 506,99	
		Эксплуатация машин			29,82		19,08		1	19,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,44		*7,32*		1	*7,32*	
		Материальные ресурсы			768,10		491,58		1	491,58	
		НР от ФОТ	%	105			1 590,03		105	1 590,03	
		СП от ФОТ	%	55			832,87		55	832,87	
		Затраты труда	чел-ч	256,5							164,16
10,1	06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	64	201,90		12 921,60		1	12 921,60	
							17 362,15			**17 362,15**	**164,16**
Итого по разделу: Стены:							**674 430,57**			**674 430,57**	**10 295,89**

Раздел: Потолки:

11	15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - запотолочное пространство	100 м2	24,42	415,14						
		Объем: 24,42=2442/100									
		Зарплата			289,99		7 081,56		1	7 081,56	
		Эксплуатация машин			6,85		167,28		1	167,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,28		*31,26*		1	*31,26*	
		Материальные ресурсы			118,30		2 888,89		1	2 888,89	
		НР от ФОТ	%	105			7 468,46		105	7 468,46	
		СП от ФОТ	%	55			3 912,05		55	3 912,05	
		Затраты труда	чел-ч	32,73							799,27
11,1	14.3.02.03-0001	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	0,7326	17 565,00		12 868,12		1	12 868,12	
11,2	14.4.01.02-0026	Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL	кг	488,4	53,56		26 158,70		1	26 158,70	
							60 545,06			**60 545,06**	**799,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен - затирка	*100 м2*	14,48	687,22						
		Объем: 14,48=1448/100									
		Зарплата			368,65		5 338,05		1	5 338,05	
		Эксплуатация машин			7,82		113,23		1	113,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,38		*48,94*		1	*48,94*	
		Материальные ресурсы			310,75		4 499,66		1	4 499,66	
		НР от ФОТ	%	105			5 656,34		105	5 656,34	
		СП от ФОТ	%	55			2 962,84		55	2 962,84	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,18							610,77
							18 570,12			**18 570,12**	**610,77**
13	15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2*	14,48	792,10						
		Объем: 14,48=1448/100									
		Зарплата			483,48		7 000,79		1	7 000,79	
		Эксплуатация машин			11,14		161,31		1	161,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,13		*30,84*		1	*30,84*	
		Материальные ресурсы			297,48		4 307,51		1	4 307,51	
		НР от ФОТ	%	105			7 383,21		105	7 383,21	
		СП от ФОТ	%	55			3 867,40		55	3 867,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9							780,47
13,1	14.3.02.03-0001	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	*т*	0,99912	17 565,00		17 549,54		1	17 549,54	
							40 269,76			**40 269,76**	**780,47**
14	15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	*100 м2*	0,6494	29 416,26						
		Объем: 0,6494=64,94/100									
		Зарплата			1 018,58		661,47		1	661,47	
		Эксплуатация машин			148,98		96,75		1	96,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,00		*3,25*		1	*3,25*	
		Материальные ресурсы			28 248,70		18 344,71		1	18 344,71	
		НР от ФОТ	%	105			697,96		105	697,96	
		СП от ФОТ	%	55			365,60		55	365,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	108,36							70,37
							20 166,49			**20 166,49**	**70,37**
15	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2*	0,6963	4 212,86						
		Объем: 0,6963=69,63/100									
		Зарплата			879,79		612,60		1	612,60	
		Эксплуатация машин			10,75		7,49		1	7,49	
		Материальные ресурсы			3 322,32		2 313,33		1	2 313,33	
		НР от ФОТ	%	118			722,87		118	722,87	
		СП от ФОТ	%	63			385,94		63	385,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	97							67,54
15,1	01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм	*м2*	77,2893	14,80		1 143,88		1	1 143,88	
15,2	01.7.06.11-0011	Лента уплотнительная шириной 30 мм	*м*	94,0005	0,55		51,70		1	51,70	
15,3	07.2.06.04-0111	Тяга подвеса 250 мм	*100 шт.*	0,564173	38,86		21,92		1	21,92	
							5 259,73			**5 259,73**	**67,54**
16	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	*100 м2*	9,3479	6 623,23						
		Объем: 9,3479=934,79/100									
		Зарплата			963,12		9 003,15		1	9 003,15	
		Эксплуатация машин			324,71		3 035,36		1	3 035,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			63,39		*592,56*		1	*592,56*	
		Материальные ресурсы			5 335,40		49 874,79		1	49 874,79	
		НР от ФОТ	%	105			10 075,50		105	10 075,50	
		СП от ФОТ	%	55			5 277,64		55	5 277,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	102,46							957,79
16,1	01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	*м2*	-934,79	51,80		- 48 422,12		1	- 48 422,12	
16,2	КП	Потолочная панель Schlicht Sanitas K7 *Базисная стоимость: 124,68 = [1 074,57 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м2*	934,79	124,68		116 549,62		1	116 549,62	
							145 393,94			**145 393,94**	**957,79**
17	09-03-048-01	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	*100 м2*	7,2191	6 346,10						
		Объем: 7,2191=721,91/100									
		Зарплата			2 471,58		17 842,58		1	17 842,58	
		Эксплуатация машин			1 650,76		11 917,00		1	11 917,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			196,94		*1 421,73*		1	*1 421,73*	
		Материальные ресурсы			2 223,76		16 053,55		1	16 053,55	
		НР от ФОТ	%	90			17 337,88		90	17 337,88	
		СП от ФОТ	%	85			16 374,66		85	16 374,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	272,5							1 967,20
17,1	КП	Металлические панели Tokay *Базисная стоимость: 885,48 = [7 631,68 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м2*	721,91	885,48		639 236,87		1	639 236,87	
							718 762,54			**718 762,54**	**1 967,20**
Итого по разделу: Потолки:							**1 008 967,64**			**1 008 967,64**	**5 253,41**

Раздел: Низ стен, перегородок и колонн:

18	15-01-020-03	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	*100 м2*	0,1436	3 152,59						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,1436=14,36/100									
		Зарплата			2 354,67		338,13		1	338,13	
		Эксплуатация машин			29,82		4,28		1	4,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,44		*1,64*		1	*1,64*	
		Материальные ресурсы			768,10		110,30		1	110,30	
		НР от ФОТ	%	105			356,76		105	356,76	
		СП от ФОТ	%	55			186,87		55	186,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	256,5							36,83
18,1	06.2.05.03-0031	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	8,0416	23,73		190,83		1	190,83	
18,2	06.2.05.04-0012	Плитки керамические угловые	*м*	8,7596	16,87		147,77		1	147,77	
18,3	06.2.05.04-0013	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	8,0416	19,85		159,63		1	159,63	
18,4	06.2.01.02-0011	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	13,1394	71,19		935,39		1	935,39	
							2 429,96			**2 429,96**	**36,83**
19	15-01-020-03	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону - бордюры из керамогранитных плиток 6 см	*100 м2*	0,9981	3 152,59						
		Объем: 0,9981=99,81/100									
		Зарплата			2 354,67		2 350,20		1	2 350,20	
		Эксплуатация машин			29,82		29,76		1	29,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,44		*11,42*		1	*11,42*	
		Материальные ресурсы			768,10		766,64		1	766,64	
		НР от ФОТ	%	105			2 479,70		105	2 479,70	
		СП от ФОТ	%	55			1 298,89		55	1 298,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	256,5							256,01
19,1	06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	99,81	201,90		20 151,64		1	20 151,64	
							27 076,83			**27 076,83**	**256,01**
20	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	*100 м*	3,0259	133,12						
		Объем: 3,0259=302,59/100									
		Зарплата			87,94		266,10		1	266,10	
		Эксплуатация машин			2,13		6,45		1	6,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,42		*1,27*		1	*1,27*	
		Материальные ресурсы			43,05		130,26		1	130,26	
		НР от ФОТ	%	123			328,87		123	328,87	
		СП от ФОТ	%	75			200,53		75	200,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,01							27,26
20,1	11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	*м*	305,6159	12,30		3 759,08		1	3 759,08	
							4 691,29			**4 691,29**	**27,26**
Итого по разделу: Низ стен, перегородок и колонн:							**34 198,08**			**34 198,08**	**320,11**
Итого по локальной смете:							**1 717 596,29**			**1 717 596,29**	**15 869,41**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Старомонетная, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

Реконструкция паталогоанатомического корпуса.

Витражи, двери, ворота.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-АР.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	960,38	960,38	тыс. руб.
Строительные работы	960,38	960,38	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	3 222,61	3 222,61	чел. -ч.
Средства на оплату труда	32,19	32,19	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	*100 м2*	0,0798	3 493,69						
		Объем: 0,0798=7,98/100									
		Зарплата			821,89		65,59		1	65,59	
		Эксплуатация машин			967,98		77,24		1	77,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			153,90		*12,28*		1	*12,28*	
		Материальные ресурсы			1 703,82		135,96		1	135,96	
		НР от ФОТ	%	118			91,89	118		91,89	
		СП от ФОТ	%	63			49,06	63		49,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	89,53							7,14
1,1	11.2.02.02-0001	Блоки дверные двупольные ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2	*м2*	7,98	248,60		1 983,83		1	1 983,83	
1,2	01.7.04.07-0001	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	*компл.*	3	94,68		284,04		1	284,04	
1,3	08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	*кг*	2,9925	10,26		30,70		1	30,70	
							2 718,31			**2 718,31**	**7,14**
2	10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	*100 м2*	2,3394	2 506,35						
		Объем: 2,3394=233,94/100									
		Зарплата			1 049,22		2 454,55		1	2 454,55	
		Эксплуатация машин			271,59		635,36		1	635,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			51,86		*121,32*		1	*121,32*	
		Материальные ресурсы			1 185,54		2 773,45		1	2 773,45	
		НР от ФОТ	%	118			3 039,53	118		3 039,53	
		СП от ФОТ	%	63			1 622,80	63		1 622,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	116,97							273,64
2,1	11.2.02.01-0071	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	*м2*	43,68	218,09		9 526,17		1	9 526,17	
2,2	11.2.02.01-0072	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	*м2*	165,9	214,70		35 618,73		1	35 618,73	
2,3	КП	Блоки дверные ДМ 21-12 *Базисная стоимость: 1 380,73 = [11 900 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 380,73		1 380,73		1	1 380,73	
2,4	КП	Блоки дверные ДМ 21-13 *Базисная стоимость: 1 981,76 = [17 080 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	1 981,76		15 854,08		1	15 854,08	
2,5	01.7.04.07-0002	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	*компл.*	8	94,68		757,44		1	757,44	
2,6	01.7.04.07-0003	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	*компл.*	106	94,68		10 036,08		1	10 036,08	
2,7	11.1.01.10-0002	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х44 мм	*м*	1263,276	2,94		3 714,03		1	3 714,03	
							87 412,95			**87 412,95**	**273,64**
3	10-01-039-04	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	*100 м2*	0,5355	2 011,87						
		Объем: 0,5355=53,55/100									
		Зарплата			923,60		494,59		1	494,59	
		Эксплуатация машин			267,33		143,16		1	143,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			51,02		*27,32*		1	*27,32*	
		Материальные ресурсы			820,94		439,61		1	439,61	
		НР от ФОТ	%	118			615,85	118		615,85	
		СП от ФОТ	%	63			328,80	63		328,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	100,61							53,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,1	КП	Блоки дверные двупольные ДМ 21-15 *Базисная стоимость: 1 981,76 = [17 080 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	17	1 981,76		33 689,92		1	33 689,92	
3,2	01.7.04.07-0002	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	*компл.*	17	94,68		1 609,56		1	1 609,56	
3,3	11.1.01.10-0002	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х44 мм	*м*	193,8	2,94		569,77		1	569,77	
							37 891,26			**37 891,26**	**53,88**
4	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	*м2*	21	88,84						
		Зарплата			21,13		443,73		1	443,73	
		Эксплуатация машин			7,06		148,26		1	148,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		*4,83*		1	*4,83*	
		Материальные ресурсы			60,65		1 273,65		1	1 273,65	
		НР от ФОТ	%	90			403,70	90		403,70	
		СП от ФОТ	%	85			381,28	85		381,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,07							43,47
4,1	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	*шт.*	10	2 900,88		29 008,80		1	29 008,80	
							31 659,42			**31 659,42**	**43,47**
5	09-04-013-02	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	*м2*	44,94	87,14						
		Зарплата			27,97		1 256,97		1	1 256,97	
		Эксплуатация машин			7,22		324,47		1	324,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		*10,34*		1	*10,34*	
		Материальные ресурсы			51,95		2 334,63		1	2 334,63	
		НР от ФОТ	%	90			1 140,58	90		1 140,58	
		СП от ФОТ	%	85			1 077,21	85		1 077,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,78							124,93
5,1	07.1.01.01-0004	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм	*шт.*	3	5 274,66		15 823,98		1	15 823,98	
5,2	07.1.01.01-0002	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм	*шт.*	13	4 532,25		58 919,25		1	58 919,25	
							80 877,09			**80 877,09**	**124,93**
6	10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	*100 м2*	0,156	1 561,40						
		Объем: 0,156=15,6/100									
		Зарплата			769,41		120,03		1	120,03	
		Эксплуатация машин			259,20		40,44		1	40,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			43,27		*6,75*		1	*6,75*	
		Материальные ресурсы			532,79		83,12		1	83,12	
		НР от ФОТ	%	118			149,60	118		149,60	
		СП от ФОТ	%	63			79,87	63		79,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	90,2							14,07
6,1	КП	Ворота секционные 3000х2600 Каталог продукции "DoorHan" *Базисная стоимость: 3 915,82 = [33 749 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	3 915,82		7 831,64		1	7 831,64	
6,2	08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	*кг*	12,57984	10,26		129,07		1	129,07	
6,3	01.7.04.07-0031	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных	*компл.*	2	240,79		481,58		1	481,58	
							8 915,35			**8 915,35**	**14,07**
7	09-04-009-04	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами - каркасная перегородка	*100 м2*	0,1652	23 718,11						
		Объем: 0,1652=16,52/100									
		Зарплата			4 344,17		717,66		1	717,66	
		Эксплуатация машин			1 954,50		322,88		1	322,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			275,28		*45,48*		1	*45,48*	
		Материальные ресурсы			17 419,44		2 877,69		1	2 877,69	
		НР от ФОТ	%	90			686,83	90		686,83	
		СП от ФОТ	%	85			648,67	85		648,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	437,92							72,34
7,1	09.1.01.01-0005	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые - каркасная перегородка на алюминиевом профиле с заполнением однокамерным стеклопакетом	*м2*	16,52	837,76		13 839,80		1	13 839,80	
							19 093,53			**19 093,53**	**72,34**
8	10-04-011-03	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией - верхняя часть каркасных перегородок	*100 м2*	0,0483	9 550,88						
		Объем: 0,0483=4,83/100									
		Зарплата			1 898,17		91,68		1	91,68	
		Эксплуатация машин			135,41		6,54		1	6,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,89		*0,96*		1	*0,96*	
		Материальные ресурсы			7 517,30		363,09		1	363,09	
		НР от ФОТ	%	118			109,32	118		109,32	
		СП от ФОТ	%	63			58,36	63		58,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	209,28							10,11
8,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	10,143	15,00		152,15		1	152,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							781,14			**781,14**	**10,11**
9	09-04-009-04	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами									
			100 м2	5,6959	23 718,11						
		Объем: 5,6959=569,59/100									
		Зарплата			4 344,17		24 743,96		1	24 743,96	
		Эксплуатация машин			1 954,50		11 132,64		1	11 132,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			275,28		*1 567,97*		1	*1 567,97*	
		Материальные ресурсы			17 419,44		99 219,39		1	99 219,39	
		НР от ФОТ	*%*	90			23 680,74		90	23 680,74	
		СП от ФОТ	*%*	85			22 365,14		85	22 365,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	437,92							2 494,35
9,1	09.1.01.01-0002	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	*м2*	569,59	895,19		509 891,27		1	509 891,27	
							691 033,14			**691 033,14**	**2 494,35**
Итого по локальной смете:							**960 382,19**			**960 382,19**	**3 093,94**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Старовольнчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08.

Реконструкция паталогоанатомического корпуса.

Полы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-АР.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	3 327,75	3 327,75	тыс. руб.
Строительные работы	3 327,75	3 327,75	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	16 050,99	16 050,99	чел. -ч.
Средства на оплату труда	139,31	139,31	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: П-1:									
1	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2*	4,392	2 075,70						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			520,45		2 285,82		1	2 285,82	
		Эксплуатация машин			308,66		1 355,63		1	1 355,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11		*53,19*		1	*53,19*	
		Материальные ресурсы			1 246,59		5 475,02		1	5 475,02	
		НР от ФОТ	%	123			2 876,98	123		2 876,98	
		СП от ФОТ	%	75			1 754,26	75		1 754,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18							202,82
1,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,25	1 525,50		- 381,38		1	- 381,38	
1,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-1,269	1 383,10		- 1 755,15		1	- 1 755,15	
1,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	*м2*	509,472	24,94		12 706,23		1	12 706,23	
1,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	1,269	11 885,47		15 082,66		1	15 082,66	
							39 400,07			**39 400,07**	**202,82**
2	11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2*	4,392	1 107,12						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			313,98		1 379,00		1	1 379,00	
		Эксплуатация машин			151,42		665,04		1	665,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,94		*30,48*		1	*30,48*	
		Материальные ресурсы			641,72		2 818,43		1	2 818,43	
		НР от ФОТ	%	123			1 733,66	123		1 733,66	
		СП от ФОТ	%	75			1 057,11	75		1 057,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86							122,36
2,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,083	1 525,50		- 126,62		1	- 126,62	
2,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-0,58	1 383,10		- 802,20		1	- 802,20	
2,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	*м2*	509,472	24,94		12 706,23		1	12 706,23	
2,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	0,58	11 885,47		6 893,57		1	6 893,57	
							26 324,22			**26 324,22**	**122,36**
3	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 85 мм	*м3*	37,332	48,70						
		Зарплата			18,77		700,72		1	700,72	
		Эксплуатация машин			29,93		1 117,35		1	1 117,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*192,26*		1	*192,26*	
		НР от ФОТ	%	123			1 098,37	123		1 098,37	
		СП от ФОТ	%	75			669,74	75		669,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							82,13
3,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	41,0652	165,00		6 775,76		1	6 775,76	
							10 361,94			**10 361,94**	**82,13**
4	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	4,392	134,57						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			102,71		451,10		1	451,10	
		Эксплуатация машин			6,65		29,21		1	29,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*5,01*		1	*5,01*	
		Материальные ресурсы			25,21		110,72		1	110,72	
		НР от ФОТ	%	123			561,02	123		561,02	
		СП от ФОТ	%	75			342,08	75		342,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							47,43
4,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,263	412,00		- 108,36		1	- 108,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,263	401,14		105,50		1	105,50	
							1 491,27			**1 491,27**	**47,43**
5	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	4,392	538,37						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			321,01		1 409,88		1	1 409,88	
		Эксплуатация машин			208,82		917,14		1	917,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*138,04*		1	*138,04*	
		Материальные ресурсы			8,54		37,51		1	37,51	
		НР от ФОТ	%	123			1 903,94	123		1 903,94	
		СП от ФОТ	%	75			1 160,94	75		1 160,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							177,57
5,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	13,43952	592,76		7 966,41		1	7 966,41	
							13 395,82			**13 395,82**	**177,57**
6	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	4,392	15,80						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			9,45	)*4	166,02		1	166,02	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	111,56		1	111,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*45,15*		1	*45,15*	
		НР от ФОТ	%	123			259,74	123		259,74	
		СП от ФОТ	%	75			158,38	75		158,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					20,91
6,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	8,95968	592,76		5 310,94		1	5 310,94	
							6 006,64			**6 006,64**	**20,91**
7	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	4,392	366,49						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			313,71		1 377,81		1	1 377,81	
		Эксплуатация машин			44,24		194,30		1	194,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*75,32*		1	*75,32*	
		Материальные ресурсы			8,54		37,51		1	37,51	
		НР от ФОТ	%	123			1 787,35	123		1 787,35	
		СП от ФОТ	%	75			1 089,85	75		1 089,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							173,53
7,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	8,95968	548,30		4 912,59		1	4 912,59	
							9 399,41			**9 399,41**	**173,53**
8	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	4,392	11,69						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			3,97	)*2	34,87		1	34,87	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	67,81		1	67,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*24,95*		1	*24,95*	
		НР от ФОТ	%	123			73,58	123		73,58	
		СП от ФОТ	%	75			44,87	75		44,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					4,39
8,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	4,47984	548,30		2 456,30		1	2 456,30	
							2 677,43			**2 677,43**	**4,39**
9	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,7686	429,97						
		Зарплата			111,99		86,08		1	86,08	
		Эксплуатация машин			32,38		24,89		1	24,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*3,62*		1	*3,62*	
		Материальные ресурсы			285,60		219,51		1	219,51	
		НР от ФОТ	%	105			94,19	105		94,19	
		СП от ФОТ	%	65			58,31	65		58,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							9,72
9,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,7686	8 780,09		6 748,38		1	6 748,38	
							7 231,36			**7 231,36**	**9,72**
10	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	4,392	15 835,40						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			465,22	)*5	10 216,23		1	10 216,23	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	264,40		1	264,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*55,34*		1	*55,34*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	337 264,75		1	337 264,75	
		НР от ФОТ	%	123			12 634,03	123		12 634,03	
		СП от ФОТ	%	75			7 703,68	75		7 703,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					1 207,58
10,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	439,2	21,90		9 618,48		1	9 618,48	
							377 701,57			**377 701,57**	**1 207,58**
11	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	*100 м2*	4,392	27 158,84						
		Объем: 4,392=439,2/100									
		Зарплата			2 053,20		9 017,65		1	9 017,65	
		Эксплуатация машин			24,15		106,07		1	106,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,51		*76,90*		1	*76,90*	
		Материальные ресурсы			25 081,49		110 157,90		1	110 157,90	
		НР от ФОТ	%	123			11 186,30	123		11 186,30	
		СП от ФОТ	%	75			6 820,91	75		6 820,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	234,92							1 031,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11,1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,04392	2 500,00		109,80		1	109,80	
							137 398,63			**137 398,63**	**1 031,77**
Итого по разделу: П-1:							**631 388,36**			**631 388,36**	**3 080,21**

Раздел: П-2:

12	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	2,0976	2 075,70						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			520,45		1 091,70		1	1 091,70	
		Эксплуатация машин			308,66		647,45		1	647,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11		*25,40*		1	*25,40*	
		Материальные ресурсы			1 246,59		2 614,85		1	2 614,85	
		НР от ФОТ	%	123			1 374,03		123	1 374,03	
		СП от ФОТ	%	75			837,83		75	837,83	
		Затраты труда	чел-ч	46,18							96,87
12,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	-0,1194	1 525,50		- 182,14		1	- 182,14	
12,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	-0,606068	1 383,10		- 838,25		1	- 838,25	
12,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	м2	243,3216	24,94		6 068,44		1	6 068,44	
12,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,606068	11 885,47		7 203,40		1	7 203,40	
							18 817,31			**18 817,31**	**96,87**
13	11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	2,0976	1 107,12						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			313,98		658,60		1	658,60	
		Эксплуатация машин			151,42		317,62		1	317,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,94		*14,56*		1	*14,56*	
		Материальные ресурсы			641,72		1 346,07		1	1 346,07	
		НР от ФОТ	%	123			827,99		123	827,99	
		СП от ФОТ	%	75			504,87		75	504,87	
		Затраты труда	чел-ч	27,86							58,44
13,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	-0,03964	1 525,50		- 60,47		1	- 60,47	
13,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	-0,277005	1 383,10		- 383,13		1	- 383,13	
13,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	м2	243,3216	24,94		6 068,44		1	6 068,44	
13,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,277005	11 885,47		3 292,33		1	3 292,33	
							12 572,32			**12 572,32**	**58,44**
14	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 110 мм	м3	23,08	48,70						
		Зарплата			18,77		433,21		1	433,21	
		Эксплуатация машин			29,93		690,78		1	690,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*118,86*		1	*118,86*	
		НР от ФОТ	%	123			679,05		123	679,05	
		СП от ФОТ	%	75			414,05		75	414,05	
		Затраты труда	чел-ч	2,2							50,78
14,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	м3	25,388	165,00		4 189,02		1	4 189,02	
							6 406,11			**6 406,11**	**50,78**
15	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	100 м2	2,0976	134,57						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			102,71		215,44		1	215,44	
		Эксплуатация машин			6,65		13,95		1	13,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*2,39*		1	*2,39*	
		Материальные ресурсы			25,21		52,88		1	52,88	
		НР от ФОТ	%	123			267,93		123	267,93	
		СП от ФОТ	%	75			163,37		75	163,37	
		Затраты труда	чел-ч	10,8							22,65
15,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-0,125608	412,00		- 51,75		1	- 51,75	
15,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	т	0,125608	401,14		50,39		1	50,39	
							712,21			**712,21**	**22,65**
16	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 45-65 мм - контактный бетон	100 м2	2,0976	538,37						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			321,01		673,35		1	673,35	
		Эксплуатация машин			208,82		438,02		1	438,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*65,93*		1	*65,93*	
		Материальные ресурсы			8,54		17,91		1	17,91	
		НР от ФОТ	%	123			909,31		123	909,31	
		СП от ФОТ	%	75			554,46		75	554,46	
		Затраты труда	чел-ч	40,43							84,81
16,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6,418656	592,76		3 804,72		1	3 804,72	
							6 397,77			**6 397,77**	**84,81**
17	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 25 мм, К=5	100 м2	2,0976	15,80						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			9,45	)*5	99,11		1	99,11	
		Эксплуатация машин			6,35	)*5	66,60		1	66,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*5	*26,95*		1	*26,95*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	123			155,05		123	155,05	
		СП от ФОТ	%	75			94,55		75	94,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*5					12,48
17,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	5,34888	592,76		3 170,60		1	3 170,60	
							3 585,91			**3 585,91**	**12,48**
18	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 40-70 мм	*100 м2*	2,0976	366,49						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			313,71		658,04		1	658,04	
		Эксплуатация машин			44,24		92,80		1	92,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*35,97*		1	*35,97*	
		Материальные ресурсы			8,54		17,91		1	17,91	
		НР от ФОТ	%	123			853,63		123	853,63	
		СП от ФОТ	%	75			520,51		75	520,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							82,88
18,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	4,279104	548,30		2 346,23		1	2 346,23	
							4 489,12			**4 489,12**	**82,88**
19	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 35 мм, К=7	*100 м2*	2,0976	11,69						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			3,97	)*7	58,29		1	58,29	
		Эксплуатация машин			7,72	)*7	113,35		1	113,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*7	*41,70*		1	*41,70*	
		НР от ФОТ	%	123			122,99		123	122,99	
		СП от ФОТ	%	75			74,99		75	74,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*7					7,34
19,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	7,488	548,30		4 105,67		1	4 105,67	
							4 475,29			**4 475,29**	**7,34**
20	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,3671	429,97						
		Зарплата			111,99		41,11		1	41,11	
		Эксплуатация машин			32,38		11,89		1	11,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*1,73*		1	*1,73*	
		Материальные ресурсы			285,60		104,84		1	104,84	
		НР от ФОТ	%	105			44,98		105	44,98	
		СП от ФОТ	%	65			27,85		65	27,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							4,64
20,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,3671	8 780,09		3 223,17		1	3 223,17	
							3 453,84			**3 453,84**	**4,64**
21	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	2,0976	15 835,40						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			465,22	)*5	4 879,23		1	4 879,23	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	126,28		1	126,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*26,43*		1	*26,43*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	161 076,17		1	161 076,17	
		НР от ФОТ	%	123			6 033,96		123	6 033,96	
		СП от ФОТ	%	75			3 679,25		75	3 679,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					576,74
21,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	209,76	21,90		4 593,74		1	4 593,74	
							180 388,63			**180 388,63**	**576,74**
22	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - упрочняющий состав Мастер-топ - прим.	*100 м2*	2,0976	134,57						
		Объем: 2,0976=209,76/100									
		Зарплата			102,71		215,44		1	215,44	
		Эксплуатация машин			6,65		13,95		1	13,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*2,39*		1	*2,39*	
		Материальные ресурсы			25,21		52,88		1	52,88	
		НР от ФОТ	%	123			267,93		123	267,93	
		СП от ФОТ	%	75			163,37		75	163,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							22,65
22,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,125608	412,00		- 51,75		1	- 51,75	
22,2	КП	Упрочняющий состав Мастер-топ, 8кгх209,76=1678,08 кг									
		Базисная стоимость: 2,33 = [20 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*кг*	1678,08	2,33		3 909,93		1	3 909,93	
							4 571,75			**4 571,75**	**22,65**
Итого по разделу: П-2:							**245 870,26**			**245 870,26**	**1 020,27**

Раздел: П-3:

23	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2*	0,5163	2 075,70						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			520,45		268,71		1	268,71	
		Эксплуатация машин			308,66		159,36		1	159,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11		*6,25*		1	*6,25*	
		Материальные ресурсы			1 246,59		643,61		1	643,61	
		НР от ФОТ	%	123			338,20		123	338,20	
		СП от ФОТ	%	75			206,22		75	206,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18							23,84
23,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,029389	1 525,50		- 44,83		1	- 44,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-0,149177	1 383,10		- 206,33		1	- 206,33	
23,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	*м2*	59,8908	24,94		1 493,68		1	1 493,68	
23,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	0,149177	11 885,47		1 773,04		1	1 773,04	
							4 631,66			**4 631,66**	**23,84**
24	11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2*	0,5163	1 107,12						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			313,98		162,11		1	162,11	
		Эксплуатация машин			151,42		78,18		1	78,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,94		*3,58*		1	*3,58*	
		Материальные ресурсы			641,72		331,32		1	331,32	
		НР от ФОТ	%	123			203,80	123		203,80	
		СП от ФОТ	%	75			124,27	75		124,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86							14,38
24,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,009757	1 525,50		- 14,88		1	- 14,88	
24,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-0,068182	1 383,10		- 94,30		1	- 94,30	
24,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	*м2*	59,8908	24,94		1 493,68		1	1 493,68	
24,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	0,068182	11 885,47		810,38		1	810,38	
							3 094,56			**3 094,56**	**14,38**
25	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 124 мм	*м3*	6,402	48,70						
		Зарплата			18,77		120,17		1	120,17	
		Эксплуатация машин			29,93		191,61		1	191,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*32,97*		1	*32,97*	
		НР от ФОТ	%	123			188,36	123		188,36	
		СП от ФОТ	%	75			114,86	75		114,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							14,08
25,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	7,0422	165,00		1 161,96		1	1 161,96	
							1 776,96			**1 776,96**	**14,08**
26	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	0,5163	134,57						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			102,71		53,03		1	53,03	
		Эксплуатация машин			6,65		3,43		1	3,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*0,59*		1	*0,59*	
		Материальные ресурсы			25,21		13,02		1	13,02	
		НР от ФОТ	%	123			65,95	123		65,95	
		СП от ФОТ	%	75			40,22	75		40,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							5,58
26,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,030917	412,00		- 12,74		1	- 12,74	
26,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,030917	401,14		12,40		1	12,40	
							175,31			**175,31**	**5,58**
27	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	0,5163	538,37						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			321,01		165,74		1	165,74	
		Эксплуатация машин			208,82		107,81		1	107,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*16,23*		1	*16,23*	
		Материальные ресурсы			8,54		4,41		1	4,41	
		НР от ФОТ	%	123			223,82	123		223,82	
		СП от ФОТ	%	75			136,48	75		136,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							20,87
27,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,579878	592,76		936,49		1	936,49	
							1 574,75			**1 574,75**	**20,87**
28	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	0,5163	15,80						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			9,45	)*4	19,52		1	19,52	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	13,11		1	13,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*5,31*		1	*5,31*	
		НР от ФОТ	%	123			30,54	123		30,54	
		СП от ФОТ	%	75			18,62	75		18,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					2,46
28,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,053252	592,76		624,33		1	624,33	
							706,12			**706,12**	**2,46**
29	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	0,5163	366,49						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			313,71		161,97		1	161,97	
		Эксплуатация машин			44,24		22,84		1	22,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*8,85*		1	*8,85*	
		Материальные ресурсы			8,54		4,41		1	4,41	
		НР от ФОТ	%	123			210,11	123		210,11	
		СП от ФОТ	%	75			128,12	75		128,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							20,40
29,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	1,053252	548,30		577,50		1	577,50	
							1 104,95			**1 104,95**	**20,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,5163	11,69						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			3,97	)*2	4,10		1	4,10	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	7,97		1	7,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*2,93*		1	*2,93*	
		НР от ФОТ	%	123			8,65		123	8,65	
		СП от ФОТ	%	75			5,27		75	5,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					0,52
30,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,527	548,30		288,95		1	288,95	
							314,94			**314,94**	**0,52**
31	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,0904	429,97						
		Зарплата			111,99		10,12		1	10,12	
		Эксплуатация машин			32,38		2,93		1	2,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,43*		1	*0,43*	
		Материальные ресурсы			285,60		25,82		1	25,82	
		НР от ФОТ	%	105			11,08		105	11,08	
		СП от ФОТ	%	65			6,86		65	6,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							1,14
31,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0904	8 780,09		793,72		1	793,72	
							850,53			**850,53**	**1,14**
32	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	0,5163	15 835,40						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			465,22	)*5	1 200,97		1	1 200,97	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	31,08		1	31,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*6,51*		1	*6,51*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	39 647,04		1	39 647,04	
		НР от ФОТ	%	123			1 485,20		123	1 485,20	
		СП от ФОТ	%	75			905,61		75	905,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					141,96
32,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	51,63	21,90		1 130,70		1	1 130,70	
							44 400,60			**44 400,60**	**141,96**
33	11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	*100 м2*	0,5163	397,05						
		Объем: 0,5163=51,63/100									
		Зарплата			352,34		181,91		1	181,91	
		Эксплуатация машин			43,80		22,61		1	22,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,53		*5,44*		1	*5,44*	
		Материальные ресурсы			0,91		0,47		1	0,47	
		НР от ФОТ	%	123			230,44		123	230,44	
		СП от ФОТ	%	75			140,51		75	140,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4							21,89
33,1	01.6.03.04-0052	Линолеум бытовой гетерогенный "TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31)	*м2*	52,6626	51,06		2 688,95		1	2 688,95	
33,2	14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	*т*	0,025815	11 300,00		291,71		1	291,71	
							3 556,60			**3 556,60**	**21,89**
Итого по разделу: П-3:							**62 186,98**			**62 186,98**	**267,12**

Раздел: П-4:

34	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2*	0,2136	2 075,70						
		Объем: 0,2136=21,36/100									
		Зарплата			520,45		111,17		1	111,17	
		Эксплуатация машин			308,66		65,93		1	65,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11		*2,59*		1	*2,59*	
		Материальные ресурсы			1 246,59		266,27		1	266,27	
		НР от ФОТ	%	123			139,92		123	139,92	
		СП от ФОТ	%	75			85,32		75	85,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18							9,86
34,1	12.1.02.01-0001	Гидроизол - прим. (Технониколь Барьер)	*м2*	24,7776	7,83		194,01		1	194,01	
							862,62			**862,62**	**9,86**
35	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 65 мм	*м3*	1,388	48,70						
		Зарплата			18,77		26,05		1	26,05	
		Эксплуатация машин			29,93		41,54		1	41,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*7,15*		1	*7,15*	
		НР от ФОТ	%	123			40,84		123	40,84	
		СП от ФОТ	%	75			24,90		75	24,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							3,05
35,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	1,5268	165,00		251,92		1	251,92	
							385,25			**385,25**	**3,05**
36	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	0,2136	134,57						
		Объем: 0,2136=21,36/100									
		Зарплата			102,71		21,94		1	21,94	
		Эксплуатация машин			6,65		1,42		1	1,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*0,24*		1	*0,24*	
		Материальные ресурсы			25,21		5,38		1	5,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	123			27,28		123	27,28	
		СП от ФОТ	%	75			16,64		75	16,64	
		Затраты труда	чел-ч	10,8							2,31
36,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-0,012791	412,00		- 5,27		1	- 5,27	
36,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	т	0,012791	401,14		5,13		1	5,13	
							72,52			**72,52**	**2,31**
37	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 40 мм - контактный бетон	100 м2	0,2136	538,37						
		Объем: 0,2136=21,36/100									
		Зарплата			321,01		68,57		1	68,57	
		Эксплуатация машин			208,82		44,60		1	44,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*6,71*		1	*6,71*	
		Материальные ресурсы			8,54		1,82		1	1,82	
		НР от ФОТ	%	123			92,59		123	92,59	
		СП от ФОТ	%	75			56,46		75	56,46	
		Затраты труда	чел-ч	40,43							8,64
37,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,653616	592,76		387,44		1	387,44	
							651,48			**651,48**	**8,64**
38	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 10 мм, К=2	100 м2	0,2136	15,80						
		Объем: 0,2136=21,36/100									
		Зарплата			9,45	)*2	4,04		1	4,04	
		Эксплуатация машин			6,35	)*2	2,71		1	2,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2	*1,10*		1	*1,10*	
		НР от ФОТ	%	123			6,32		123	6,32	
		СП от ФОТ	%	75			3,86		75	3,86	
		Затраты труда	чел-ч	1,19		)*2					0,51
38,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,217872	592,76		129,15		1	129,15	
							146,08			**146,08**	**0,51**
39	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	100 м2	0,2136	366,49						
		Объем: 0,2136=21,36/100									
		Зарплата			313,71		67,01		1	67,01	
		Эксплуатация машин			44,24		9,45		1	9,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*3,66*		1	*3,66*	
		Материальные ресурсы			8,54		1,82		1	1,82	
		НР от ФОТ	%	123			86,92		123	86,92	
		СП от ФОТ	%	75			53,00		75	53,00	
		Затраты труда	чел-ч	39,51							8,44
39,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,435744	548,30		238,92		1	238,92	
							457,12			**457,12**	**8,44**
40	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	100 м2	0,2136	11,69						
		Объем: 0,2136=21,36/100									
		Зарплата			3,97	)*2	1,70		1	1,70	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	3,30		1	3,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*1,21*		1	*1,21*	
		НР от ФОТ	%	123			3,58		123	3,58	
		СП от ФОТ	%	75			2,18		75	2,18	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*2					0,21
40,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,218027	548,30		119,54		1	119,54	
							130,30			**130,30**	**0,21**
41	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0374	429,97						
		Зарплата			111,99		4,19		1	4,19	
		Эксплуатация машин			32,38		1,21		1	1,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,18*		1	*0,18*	
		Материальные ресурсы			285,60		10,68		1	10,68	
		НР от ФОТ	%	105			4,59		105	4,59	
		СП от ФОТ	%	65			2,84		65	2,84	
		Затраты труда	чел-ч	12,64							0,47
41,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,0374	8 780,09		328,38		1	328,38	
							351,89			**351,89**	**0,47**
42	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	100 м2	0,2136	15 835,40						
		Объем: 0,2136=21,36/100									
		Зарплата			465,22	)*5	496,85		1	496,85	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	12,86		1	12,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*2,69*		1	*2,69*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	16 402,49		1	16 402,49	
		НР от ФОТ	%	123			614,43		123	614,43	
		СП от ФОТ	%	75			374,66		75	374,66	
		Затраты труда	чел-ч	54,99		)*5					58,73
42,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	кг	21,36	21,90		467,78		1	467,78	
							18 369,07			**18 369,07**	**58,73**
43	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,2136	9 047,81						
		Объем: 0,2136=21,36/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			1 046,88		223,61		1	223,61	
		Эксплуатация машин			142,03		30,34		1	30,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			53,61		*11,45*		1	*11,45*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		1 678,66		1	1 678,66	
		НР от ФОТ	%	123			289,12	123		289,12	
		СП от ФОТ	%	75			176,30	75		176,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78							25,59
							2 398,03			**2 398,03**	**25,59**
Итого по разделу: П-4:							**23 824,36**			**23 824,36**	**117,81**

Раздел: П-5:

44	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	1,1911	366,49						
		Объем: 1,1911=119,11/100									
		Зарплата			313,71		373,66		1	373,66	
		Эксплуатация машин			44,24		52,69		1	52,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*20,43*		1	*20,43*	
		Материальные ресурсы			8,54		10,17		1	10,17	
		НР от ФОТ	%	123			484,73	123		484,73	
		СП от ФОТ	%	75			295,57	75		295,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							47,06
44,1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*м3*	2,429844	519,80		1 263,03		1	1 263,03	
							2 479,85			**2 479,85**	**47,06**
45	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	1,1911	11,69						
		Объем: 1,1911=119,11/100									
		Зарплата			3,97	)*2	9,46		1	9,46	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	18,39		1	18,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*6,77*		1	*6,77*	
		НР от ФОТ	%	123			19,96	123		19,96	
		СП от ФОТ	%	75			12,17	75		12,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					1,19
45,1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*м3*	1,214922	519,80		631,52		1	631,52	
							691,50			**691,50**	**1,19**
46	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	*100 м2*	1,1911	27 158,84						
		Объем: 1,1911=119,11/100									
		Зарплата			2 053,20		2 445,57		1	2 445,57	
		Эксплуатация машин			24,15		28,77		1	28,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,51		*20,86*		1	*20,86*	
		Материальные ресурсы			25 081,49		29 874,56		1	29 874,56	
		НР от ФОТ	%	123			3 033,71	123		3 033,71	
		СП от ФОТ	%	75			1 849,82	75		1 849,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	234,92							279,81
46,1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	*м3*	0,011911	2 500,00		29,78		1	29,78	
							37 262,21			**37 262,21**	**279,81**
Итого по разделу: П-5:							**40 433,56**			**40 433,56**	**328,06**

Раздел: П-6:

47	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 85 мм	*м3*	17,99	48,70						
		Зарплата			18,77		337,67		1	337,67	
		Эксплуатация машин			29,93		538,44		1	538,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*92,65*		1	*92,65*	
		НР от ФОТ	%	123			529,29	123		529,29	
		СП от ФОТ	%	75			322,74	75		322,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							39,58
47,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	19,789	165,00		3 265,19		1	3 265,19	
							4 993,33			**4 993,33**	**39,58**
48	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	2,1164	134,57						
		Объем: 2,1164=211,64/100									
		Зарплата			102,71		217,38		1	217,38	
		Эксплуатация машин			6,65		14,07		1	14,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*2,41*		1	*2,41*	
		Материальные ресурсы			25,21		53,35		1	53,35	
		НР от ФОТ	%	123			270,34	123		270,34	
		СП от ФОТ	%	75			164,84	75		164,84	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							22,86
48,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,126734	412,00		- 52,21		1	- 52,21	
48,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,126734	401,14		50,84		1	50,84	
							718,61			**718,61**	**22,86**
49	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	2,1164	538,37						
		Объем: 2,1164=211,64/100									
		Зарплата			321,01		679,39		1	679,39	
		Эксплуатация машин			208,82		441,95		1	441,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*66,52*		1	*66,52*	
		Материальные ресурсы			8,54		18,07		1	18,07	
		НР от ФОТ	%	123			917,47	123		917,47	
		СП от ФОТ	%	75			559,43	75		559,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							85,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	6,476184	592,76		3 838,82		1	3 838,82	
							6 455,13			**6 455,13**	**85,57**
50	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	2,1164	15,80						
		Объем: 2,1164=211,64/100									
		Зарплата			9,45	)*4	80,00		1	80,00	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	53,76		1	53,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*21,76*		1	*21,76*	
		НР от ФОТ	%	123			125,16	123		125,16	
		СП от ФОТ	%	75			76,32	75		76,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					10,07
50,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	4,317456	592,76		2 559,22		1	2 559,22	
							2 894,46			**2 894,46**	**10,07**
51	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	2,1164	366,49						
		Объем: 2,1164=211,64/100									
		Зарплата			313,71		663,94		1	663,94	
		Эксплуатация машин			44,24		93,63		1	93,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*36,30*		1	*36,30*	
		Материальные ресурсы			8,54		18,07		1	18,07	
		НР от ФОТ	%	123			861,30	123		861,30	
		СП от ФОТ	%	75			525,18	75		525,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							83,62
51,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	4,317456	548,30		2 367,26		1	2 367,26	
							4 529,38			**4 529,38**	**83,62**
52	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	2,1164	11,69						
		Объем: 2,1164=211,64/100									
		Зарплата			3,97	)*2	16,80		1	16,80	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	32,68		1	32,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*12,02*		1	*12,02*	
		НР от ФОТ	%	123			35,45	123		35,45	
		СП от ФОТ	%	75			21,62	75		21,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					2,12
52,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	2,158728	548,30		1 183,63		1	1 183,63	
							1 290,18			**1 290,18**	**2,12**
53	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,3704	429,97						
		Зарплата			111,99		41,48		1	41,48	
		Эксплуатация машин			32,38		11,99		1	11,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*1,74*		1	*1,74*	
		Материальные ресурсы			285,60		105,79		1	105,79	
		НР от ФОТ	%	105			45,38	105		45,38	
		СП от ФОТ	%	65			28,09	65		28,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							4,68
53,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,3704	8 780,09		3 252,15		1	3 252,15	
							3 484,88			**3 484,88**	**4,68**
54	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	2,1164	15 835,40						
		Объем: 2,1164=211,64/100									
		Зарплата			465,22	)*5	4 922,96		1	4 922,96	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	127,41		1	127,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*26,67*		1	*26,67*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	162 519,84		1	162 519,84	
		НР от ФОТ	%	123			6 088,04	123		6 088,04	
		СП от ФОТ	%	75			3 712,22	75		3 712,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					581,90
54,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	211,64	21,90		4 634,92		1	4 634,92	
							182 005,39			**182 005,39**	**581,90**
55	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	*100 м2*	2,1164	27 158,84						
		Объем: 2,1164=211,64/100									
		Зарплата			2 053,20		4 345,39		1	4 345,39	
		Эксплуатация машин			24,15		51,11		1	51,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,51		*37,06*		1	*37,06*	
		Материальные ресурсы			25 081,49		53 082,47		1	53 082,47	
		НР от ФОТ	%	123			5 390,41	123		5 390,41	
		СП от ФОТ	%	75			3 286,84	75		3 286,84	
		Затраты труда	*чел-ч*	234,92							497,18
55,1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	*м3*	0,021164	2 500,00		52,91		1	52,91	
							66 209,13			**66 209,13**	**497,18**
Итого по разделу: П-6:							**272 580,49**			**272 580,49**	**1 327,58**

Раздел: П-7:

56	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2*	2,1809	2 075,70						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			520,45		1 135,05		1	1 135,05	
		Эксплуатация машин			308,66		673,16		1	673,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11		*26,41*		1	*26,41*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			1 246,59		2 718,69		1	2 718,69	
		НР от ФОТ	%	123			1 428,60		123	1 428,60	
		СП от ФОТ	%	75			871,10		75	871,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18							100,71
56,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,124141	1 525,50		- 189,38		1	- 189,38	
56,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-0,630136	1 383,10		- 871,54		1	- 871,54	
56,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	*м2*	252,9844	24,94		6 309,43		1	6 309,43	
56,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	0,630136	11 885,47		7 489,46		1	7 489,46	
							19 564,57			**19 564,57**	**100,71**
57	11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2*	2,1809	1 107,12						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			313,98		684,76		1	684,76	
		Эксплуатация машин			151,42		330,23		1	330,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,94		*15,14*		1	*15,14*	
		Материальные ресурсы			641,72		1 399,53		1	1 399,53	
		НР от ФОТ	%	123			860,88		123	860,88	
		СП от ФОТ	%	75			524,93		75	524,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86							60,76
57,1	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	*т*	-0,041215	1 525,50		- 62,87		1	- 62,87	
57,2	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	*т*	-0,288005	1 383,10		- 398,34		1	- 398,34	
57,3	12.1.02.03-0195	Техноэласт ЭПП	*м2*	252,9844	24,94		6 309,43		1	6 309,43	
57,4	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	*т*	0,288005	11 885,47		3 423,07		1	3 423,07	
							13 071,62			**13 071,62**	**60,76**
58	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 110 мм	*м3*	23,88	48,70						
		Зарплата			18,77		448,23		1	448,23	
		Эксплуатация машин			29,93		714,73		1	714,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*122,98*		1	*122,98*	
		НР от ФОТ	%	123			702,59		123	702,59	
		СП от ФОТ	%	75			428,41		75	428,41	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							52,54
58,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	26,268	165,00		4 334,22		1	4 334,22	
							6 628,18			**6 628,18**	**52,54**
59	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	2,1809	134,57						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			102,71		224,00		1	224,00	
		Эксплуатация машин			6,65		14,50		1	14,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*2,49*		1	*2,49*	
		Материальные ресурсы			25,21		54,98		1	54,98	
		НР от ФОТ	%	123			278,58		123	278,58	
		СП от ФОТ	%	75			169,87		75	169,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							23,55
59,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,130597	412,00		- 53,81		1	- 53,81	
59,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,130597	401,14		52,39		1	52,39	
							740,51			**740,51**	**23,55**
60	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 45-65 мм - контактный бетон	*100 м2*	2,1809	538,37						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			321,01		700,09		1	700,09	
		Эксплуатация машин			208,82		455,42		1	455,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*68,55*		1	*68,55*	
		Материальные ресурсы			8,54		18,62		1	18,62	
		НР от ФОТ	%	123			945,43		123	945,43	
		СП от ФОТ	%	75			576,48		75	576,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							88,17
60,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	6,673554	592,76		3 955,82		1	3 955,82	
							6 651,86			**6 651,86**	**88,17**
61	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 25 мм, К=5	*100 м2*	2,1809	15,80						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			9,45	)*5	103,05		1	103,05	
		Эксплуатация машин			6,35	)*5	69,24		1	69,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*5	*28,02*		1	*28,02*	
		НР от ФОТ	%	123			161,22		123	161,22	
		СП от ФОТ	%	75			98,30		75	98,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*5					12,98
61,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	5,561295	592,76		3 296,51		1	3 296,51	
							3 728,32			**3 728,32**	**12,98**
62	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 40-70 мм	*100 м2*	2,1809	366,49						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			313,71		684,17		1	684,17	
		Эксплуатация машин			44,24		96,48		1	96,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*37,40*		1	*37,40*	
		Материальные ресурсы			8,54		18,62		1	18,62	
		НР от ФОТ	%	123			887,53		123	887,53	
		СП от ФОТ	%	75			541,18		75	541,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							86,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	4,449036	548,30		2 439,41		1	2 439,41	
							4 667,39			**4 667,39**	**86,17**
63	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 35 мм, К=7	*100 м2*	2,1809	11,69						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			3,97	)*7	60,61		1	60,61	
		Эксплуатация машин			7,72	)*7	117,86		1	117,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*7	*43,36*		1	*43,36*	
		НР от ФОТ	%	123			127,88	123		127,88	
		СП от ФОТ	%	75			77,98	75		77,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*7					7,63
63,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	7,785364	548,30		4 268,72		1	4 268,72	
							4 653,05			**4 653,05**	**7,63**
64	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,3817	429,97						
		Зарплата			111,99		42,75		1	42,75	
		Эксплуатация машин			32,38		12,36		1	12,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*1,80*		1	*1,80*	
		Материальные ресурсы			285,60		109,01		1	109,01	
		НР от ФОТ	%	105			46,78	105		46,78	
		СП от ФОТ	%	65			28,96	65		28,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							4,82
64,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,3817	8 780,09		3 351,36		1	3 351,36	
							3 591,22			**3 591,22**	**4,82**
65	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	2,1809	15 835,40						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			465,22	)*5	5 072,99		1	5 072,99	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	131,29		1	131,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*27,48*		1	*27,48*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	167 472,84		1	167 472,84	
		НР от ФОТ	%	123			6 273,58	123		6 273,58	
		СП от ФОТ	%	75			3 825,35	75		3 825,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					599,64
65,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	218,09	21,90		4 776,17		1	4 776,17	
							187 552,22			**187 552,22**	**599,64**
66	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	*100 м2*	2,1809	27 158,84						
		Объем: 2,1809=218,09/100									
		Зарплата			2 053,20		4 477,82		1	4 477,82	
		Эксплуатация машин			24,15		52,67		1	52,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,51		*38,19*		1	*38,19*	
		Материальные ресурсы			25 081,49		54 700,22		1	54 700,22	
		НР от ФОТ	%	123			5 554,69	123		5 554,69	
		СП от ФОТ	%	75			3 387,01	75		3 387,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	234,92							512,34
66,1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	*м3*	0,021809	2 500,00		54,52		1	54,52	
							68 226,93			**68 226,93**	**512,34**
Итого по разделу: П-7:							**319 075,87**			**319 075,87**	**1 549,31**

Раздел: П-8:

67	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 124 мм	*м3*	4,23	48,70						
		Зарплата			18,77		79,40		1	79,40	
		Эксплуатация машин			29,93		126,60		1	126,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*21,78*		1	*21,78*	
		НР от ФОТ	%	123			124,45	123		124,45	
		СП от ФОТ	%	75			75,89	75		75,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							9,31
67,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	4,653	165,00		767,75		1	767,75	
							1 174,09			**1 174,09**	**9,31**
68	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	0,341	134,57						
		Объем: 0,341=34,1/100									
		Зарплата			102,71		35,02		1	35,02	
		Эксплуатация машин			6,65		2,27		1	2,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*0,39*		1	*0,39*	
		Материальные ресурсы			25,21		8,60		1	8,60	
		НР от ФОТ	%	123			43,55	123		43,55	
		СП от ФОТ	%	75			26,56	75		26,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							3,68
68,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,02042	412,00		- 8,41		1	- 8,41	
68,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,02042	401,14		8,19		1	8,19	
							115,78			**115,78**	**3,68**
69	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	0,341	538,37						
		Объем: 0,341=34,1/100									
		Зарплата			321,01		109,46		1	109,46	
		Эксплуатация машин			208,82		71,21		1	71,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*10,72*		1	*10,72*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			8,54		2,91		1	2,91	
		НР от ФОТ	%	123			147,82	123		147,82	
		СП от ФОТ	%	75			90,14	75		90,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							13,79
69,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,04346	592,76		618,52		1	618,52	
							1 040,06			**1 040,06**	**13,79**
70	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	0,341	15,80						
		Объем: 0,341=34,1/100									
		Зарплата			9,45	)*4	12,89		1	12,89	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	8,66		1	8,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*3,51*		1	*3,51*	
		НР от ФОТ	%	123			20,17	123		20,17	
		СП от ФОТ	%	75			12,30	75		12,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					1,62
70,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	0,69564	592,76		412,35		1	412,35	
							466,37			**466,37**	**1,62**
71	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	0,341	366,49						
		Объем: 0,341=34,1/100									
		Зарплата			313,71		106,98		1	106,98	
		Эксплуатация машин			44,24		15,09		1	15,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*5,85*		1	*5,85*	
		Материальные ресурсы			8,54		2,91		1	2,91	
		НР от ФОТ	%	123			138,78	123		138,78	
		СП от ФОТ	%	75			84,62	75		84,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							13,47
71,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,69564	548,30		381,42		1	381,42	
							729,80			**729,80**	**13,47**
72	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,341	11,69						
		Объем: 0,341=34,1/100									
		Зарплата			3,97	)*2	2,71		1	2,71	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	5,27		1	5,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*1,94*		1	*1,94*	
		НР от ФОТ	%	123			5,72	123		5,72	
		СП от ФОТ	%	75			3,49	75		3,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					0,34
72,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,348067	548,30		190,85		1	190,85	
							208,04			**208,04**	**0,34**
73	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,0597	429,97						
		Зарплата			111,99		6,69		1	6,69	
		Эксплуатация машин			32,38		1,93		1	1,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,28*		1	*0,28*	
		Материальные ресурсы			285,60		17,05		1	17,05	
		НР от ФОТ	%	105			7,32	105		7,32	
		СП от ФОТ	%	65			4,53	65		4,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							0,75
73,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0597	8 780,09		524,17		1	524,17	
							561,69			**561,69**	**0,75**
74	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	0,341	15 835,40						
		Объем: 0,341=34,1/100									
		Зарплата			465,22	)*5	793,20		1	793,20	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	20,53		1	20,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*4,30*		1	*4,30*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	26 185,63		1	26 185,63	
		НР от ФОТ	%	123			980,93	123		980,93	
		СП от ФОТ	%	75			598,13	75		598,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					93,76
74,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	34,1	21,90		746,79		1	746,79	
							29 325,21			**29 325,21**	**93,76**
75	11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	*100 м2*	0,341	397,05						
		Объем: 0,341=34,1/100									
		Зарплата			352,34		120,15		1	120,15	
		Эксплуатация машин			43,80		14,94		1	14,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,53		*3,59*		1	*3,59*	
		Материальные ресурсы			0,91		0,31		1	0,31	
		НР от ФОТ	%	123			152,20	123		152,20	
		СП от ФОТ	%	75			92,81	75		92,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4							14,46
75,1	01.6.03.04-0052	Линолеум бытовой гетерогенный "TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31)	*м2*	34,782	51,06		1 775,97		1	1 775,97	
75,2	14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	*т*	0,01705	11 300,00		192,67		1	192,67	
							2 349,05			**2 349,05**	**14,46**
Итого по разделу: П-8:							**35 970,09**			**35 970,09**	**151,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: П-9:									
76	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике									
		Битуминоль, первый слой	*100 м2*	0,321	2 075,70						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			520,45		167,06		1	167,06	
		Эксплуатация машин			308,66	)*1,25*1,15	142,43		1	142,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11	)*1,25*1,15	*5,59*		1	*5,59*	
		Материальные ресурсы			1 246,59		400,16		1	400,16	
		НР от ФОТ	%	123			212,36	123		212,36	
		СП от ФОТ	%	75			129,49	75		129,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18							14,82
76,1	12.1.02.01-0001	Гидроизол - прим. (Технониколь Барьер)	*м2*	37,236	7,83		291,56		1	291,56	
							1 343,06			**1 343,06**	**14,82**
77	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 65 мм	*м3*	2,09	48,70						
		Зарплата			18,77		39,23		1	39,23	
		Эксплуатация машин			29,93		62,55		1	62,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*10,76*		1	*10,76*	
		НР от ФОТ	%	123			61,49	123		61,49	
		СП от ФОТ	%	75			37,49	75		37,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							4,60
77,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	2,299	165,00		379,34		1	379,34	
							580,10			**580,10**	**4,60**
78	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	0,321	134,57						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			102,71		32,97		1	32,97	
		Эксплуатация машин			6,65		2,13		1	2,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*0,37*		1	*0,37*	
		Материальные ресурсы			25,21		8,09		1	8,09	
		НР от ФОТ	%	123			41,01	123		41,01	
		СП от ФОТ	%	75			25,01	75		25,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							3,47
78,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,019222	412,00		- 7,92		1	- 7,92	
78,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,019222	401,14		7,71		1	7,71	
							109,00			**109,00**	**3,47**
79	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 40 мм - контактный бетон	*100 м2*	0,321	538,37						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			321,01		103,04		1	103,04	
		Эксплуатация машин			208,82		67,03		1	67,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*10,09*		1	*10,09*	
		Материальные ресурсы			8,54		2,74		1	2,74	
		НР от ФОТ	%	123			139,15	123		139,15	
		СП от ФОТ	%	75			84,85	75		84,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							12,98
79,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	0,98226	592,76		582,24		1	582,24	
							979,05			**979,05**	**12,98**
80	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,321	15,80						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			9,45	)*2	6,07		1	6,07	
		Эксплуатация машин			6,35	)*2	4,08		1	4,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2	*1,65*		1	*1,65*	
		НР от ФОТ	%	123			9,50	123		9,50	
		СП от ФОТ	%	75			5,79	75		5,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*2					0,76
80,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	0,32742	592,76		194,08		1	194,08	
							219,52			**219,52**	**0,76**
81	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	0,321	366,49						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			313,71		100,70		1	100,70	
		Эксплуатация машин			44,24		14,20		1	14,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*5,51*		1	*5,51*	
		Материальные ресурсы			8,54		2,74		1	2,74	
		НР от ФОТ	%	123			130,64	123		130,64	
		СП от ФОТ	%	75			79,66	75		79,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							12,68
81,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,65484	548,30		359,05		1	359,05	
							686,99			**686,99**	**12,68**
82	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,321	11,69						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			3,97	)*2	2,55		1	2,55	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	4,96		1	4,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*1,82*		1	*1,82*	
		НР от ФОТ	%	123			5,38	123		5,38	
		СП от ФОТ	%	75			3,28	75		3,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					0,32
82,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,327652	548,30		179,65		1	179,65	
							195,82			**195,82**	**0,32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,0562	429,97						
		Зарплата			111,99		6,29		1	6,29	
		Эксплуатация машин			32,38		1,82		1	1,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,26*		1	*0,26*	
		Материальные ресурсы			285,60		16,05		1	16,05	
		НР от ФОТ	%	105			6,88	105		6,88	
		СП от ФОТ	%	65			4,26	65		4,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							0,71
83,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0562	8 780,09		493,44		1	493,44	
							528,74			**528,74**	**0,71**
84	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	0,321	15 835,40						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			465,22	)*5	746,68		1	746,68	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	19,32		1	19,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*4,04*		1	*4,04*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	24 649,81		1	24 649,81	
		НР от ФОТ	%	123			923,39	123		923,39	
		СП от ФОТ	%	75			563,04	75		563,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					88,26
84,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	32,1	21,90		702,99		1	702,99	
							27 605,23			**27 605,23**	**88,26**
85	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2*	0,321	9 047,81						
		Объем: 0,321=32,1/100									
		Зарплата			1 046,88		336,05		1	336,05	
		Эксплуатация машин			142,03		45,59		1	45,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			53,61		*17,21*		1	*17,21*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		2 522,71		1	2 522,71	
		НР от ФОТ	%	123			434,51	123		434,51	
		СП от ФОТ	%	75			264,95	75		264,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78							38,45
							3 603,81			**3 603,81**	**38,45**
Итого по разделу: П-9:							**35 851,32**			**35 851,32**	**177,05**

Раздел: П-10:

86	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 124 мм	*м3*	13,35	48,70						
		Зарплата			18,77		250,58		1	250,58	
		Эксплуатация машин			29,93		399,57		1	399,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*68,75*		1	*68,75*	
		НР от ФОТ	%	123			392,78	123		392,78	
		СП от ФОТ	%	75			239,50	75		239,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							29,37
86,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	14,685	165,00		2 423,03		1	2 423,03	
							3 705,46			**3 705,46**	**29,37**
87	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	1,0765	134,57						
		Объем: 1,0765=107,65/100									
		Зарплата			102,71		110,57		1	110,57	
		Эксплуатация машин			6,65		7,16		1	7,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*1,23*		1	*1,23*	
		Материальные ресурсы			25,21		27,14		1	27,14	
		НР от ФОТ	%	123			137,51	123		137,51	
		СП от ФОТ	%	75			83,85	75		83,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							11,63
87,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,064463	412,00		- 26,56		1	- 26,56	
87,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,064463	401,14		25,86		1	25,86	
							365,53			**365,53**	**11,63**
88	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	1,0765	538,37						
		Объем: 1,0765=107,65/100									
		Зарплата			321,01		345,57		1	345,57	
		Эксплуатация машин			208,82		224,79		1	224,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*33,83*		1	*33,83*	
		Материальные ресурсы			8,54		9,19		1	9,19	
		НР от ФОТ	%	123			466,66	123		466,66	
		СП от ФОТ	%	75			284,55	75		284,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							43,52
88,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	3,29409	592,76		1 952,60		1	1 952,60	
							3 283,36			**3 283,36**	**43,52**
89	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	1,0765	15,80						
		Объем: 1,0765=107,65/100									
		Зарплата			9,45	)*4	40,69		1	40,69	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	27,34		1	27,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*11,07*		1	*11,07*	
		НР от ФОТ	%	123			63,66	123		63,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	75			38,82		75	38,82	
		Затраты труда	чел-ч	1,19		)*4					5,12
89,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,19606	592,76		1 301,74		1	1 301,74	
							1 472,25			**1 472,25**	**5,12**
90	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	100 м2	1,0765	366,49						
		Объем: 1,0765=107,65/100									
		Зарплата			313,71		337,71		1	337,71	
		Эксплуатация машин			44,24		47,62		1	47,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*18,46*		1	*18,46*	
		Материальные ресурсы			8,54		9,19		1	9,19	
		НР от ФОТ	%	123			438,09		123	438,09	
		СП от ФОТ	%	75			267,13		75	267,13	
		Затраты труда	чел-ч	39,51							42,53
90,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2,19606	548,30		1 204,10		1	1 204,10	
							2 303,84			**2 303,84**	**42,53**
91	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	100 м2	1,0765	11,69						
		Объем: 1,0765=107,65/100									
		Зарплата			3,97	)*2	8,55		1	8,55	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	16,62		1	16,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*6,11*		1	*6,11*	
		НР от ФОТ	%	123			18,03		123	18,03	
		СП от ФОТ	%	75			11,00		75	11,00	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*2					1,08
91,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1,09803	548,30		602,05		1	602,05	
							656,25			**656,25**	**1,08**
92	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1884	429,97						
		Зарплата			111,99		21,10		1	21,10	
		Эксплуатация машин			32,38		6,10		1	6,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,89*		1	*0,89*	
		Материальные ресурсы			285,60		53,81		1	53,81	
		НР от ФОТ	%	105			23,09		105	23,09	
		СП от ФОТ	%	65			14,29		65	14,29	
		Затраты труда	чел-ч	12,64							2,38
92,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,1884	8 780,09		1 654,17		1	1 654,17	
							1 772,56			**1 772,56**	**2,38**
93	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	100 м2	1,0765	15 835,40						
		Объем: 1,0765=107,65/100									
		Зарплата			465,22	)*5	2 504,05		1	2 504,05	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	64,81		1	64,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*13,56*		1	*13,56*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	82 665,19		1	82 665,19	
		НР от ФОТ	%	123			3 096,66		123	3 096,66	
		СП от ФОТ	%	75			1 888,21		75	1 888,21	
		Затраты труда	чел-ч	54,99		)*5					295,98
93,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	кг	107,65	21,90		2 357,54		1	2 357,54	
							92 576,46			**92 576,46**	**295,98**
94	11-01-031-09	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.	100 м2	1,0765	4 403,03						
		Объем: 1,0765=107,65/100									
		Зарплата			4 203,93		4 525,53		1	4 525,53	
		Эксплуатация машин			178,71		192,38		1	192,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			33,12		*35,65*		1	*35,65*	
		Материальные ресурсы			20,39		21,95		1	21,95	
		НР от ФОТ	%	123			5 610,25		123	5 610,25	
		СП от ФОТ	%	75			3 420,89		75	3 420,89	
		Затраты труда	чел-ч	492,84							530,54
94,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,29409	55,26		182,03		1	182,03	
94,2	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3,2295	548,30		1 770,73		1	1 770,73	
94,3	13.2.04.02-0001	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м2	107,65	769,31		82 816,22		1	82 816,22	
							98 539,98			**98 539,98**	**530,54**
Итого по разделу: П-10:							**204 675,69**			**204 675,69**	**962,16**

Раздел: П-11:

95	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 85 мм	м3	35,071	48,70						
		Зарплата			18,77		658,28		1	658,28	
		Эксплуатация машин			29,93		1 049,68		1	1 049,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*180,62*		1	*180,62*	
		НР от ФОТ	%	123			1 031,85		123	1 031,85	
		СП от ФОТ	%	75			629,18		75	629,18	
		Затраты труда	чел-ч	2,2							77,16
95,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	м3	38,5781	165,00		6 365,39		1	6 365,39	
							9 734,38			**9 734,38**	**77,16**
96	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	100 м2	4,126	134,57						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 4,126=412,6/100									
		Зарплата			102,71		423,78		1	423,78	
		Эксплуатация машин			6,65		27,44		1	27,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*4,70*		1	*4,70*	
		Материальные ресурсы			25,21		104,02		1	104,02	
		НР от ФОТ	%	123			527,03	123		527,03	
		СП от ФОТ	%	75			321,36	75		321,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							44,56
96,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,247073	412,00		- 101,79		1	- 101,79	
96,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,247073	401,14		99,11		1	99,11	
							1 400,95			**1 400,95**	**44,56**
97	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	4,126	538,37						
		Объем: 4,126=412,6/100									
		Зарплата			321,01		1 324,49		1	1 324,49	
		Эксплуатация машин			208,82		861,59		1	861,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*129,68*		1	*129,68*	
		Материальные ресурсы			8,54		35,24		1	35,24	
		НР от ФОТ	%	123			1 788,63	123		1 788,63	
		СП от ФОТ	%	75			1 090,63	75		1 090,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							166,81
97,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	12,62556	592,76		7 483,93		1	7 483,93	
							12 584,51			**12 584,51**	**166,81**
98	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	4,126	15,80						
		Объем: 4,126=412,6/100									
		Зарплата			9,45	)*4	155,96		1	155,96	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	104,80		1	104,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*42,42*		1	*42,42*	
		НР от ФОТ	%	123			244,01	123		244,01	
		СП от ФОТ	%	75			148,79	75		148,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					19,64
98,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	8,41704	592,76		4 989,28		1	4 989,28	
							5 642,84			**5 642,84**	**19,64**
99	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	4,126	366,49						
		Объем: 4,126=412,6/100									
		Зарплата			313,71		1 294,37		1	1 294,37	
		Эксплуатация машин			44,24		182,53		1	182,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*70,76*		1	*70,76*	
		Материальные ресурсы			8,54		35,24		1	35,24	
		НР от ФОТ	%	123			1 679,11	123		1 679,11	
		СП от ФОТ	%	75			1 023,85	75		1 023,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							163,02
99,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	8,41704	548,30		4 615,06		1	4 615,06	
							8 830,16			**8 830,16**	**163,02**
100	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	4,126	11,69						
		Объем: 4,126=412,6/100									
		Зарплата			3,97	)*2	32,76		1	32,76	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	63,71		1	63,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*23,44*		1	*23,44*	
		НР от ФОТ	%	123			69,13	123		69,13	
		СП от ФОТ	%	75			42,15	75		42,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					4,13
100,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	4,20852	548,30		2 307,53		1	2 307,53	
							2 515,28			**2 515,28**	**4,13**
101	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,7221	429,97						
		Зарплата			111,99		80,87		1	80,87	
		Эксплуатация машин			32,38		23,38		1	23,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*3,40*		1	*3,40*	
		Материальные ресурсы			285,60		206,23		1	206,23	
		НР от ФОТ	%	105			88,48	105		88,48	
		СП от ФОТ	%	65			54,78	65		54,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							9,13
101,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,7221	8 780,09		6 340,10		1	6 340,10	
							6 793,84			**6 793,84**	**9,13**
102	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм - 10 мм, К=5	*100 м2*	4,126	15 835,40						
		Объем: 4,126=412,6/100									
		Зарплата			465,22	)*5	9 597,49		1	9 597,49	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	248,39		1	248,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*51,99*		1	*51,99*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	316 838,43		1	316 838,43	
		НР от ФОТ	%	123			11 868,86	123		11 868,86	
		СП от ФОТ	%	75			7 237,11	75		7 237,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					1 134,44
102,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	412,6	21,90		9 035,94		1	9 035,94	
							354 826,22			**354 826,22**	**1 134,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	*100 м2*	4,126	27 158,84						
		Объем: 4,126=412,6/100									
		Зарплата			2 053,20		8 471,50		1	8 471,50	
		Эксплуатация машин			24,15		99,64		1	99,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,51		*72,25*		1	*72,25*	
		Материальные ресурсы			25 081,49		103 486,23		1	103 486,23	
		НР от ФОТ	%	123			10 508,81		123	10 508,81	
		СП от ФОТ	%	75			6 407,81		75	6 407,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	234,92							969,28
103,1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	*м3*	0,04126	2 500,00		103,15		1	103,15	
							129 077,14			**129 077,14**	**969,28**
Итого по разделу: П-11:							**531 405,32**			**531 405,32**	**2 588,17**

Раздел: П-12:

104	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2*	0,1632	2 075,70						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			520,45		84,94		1	84,94	
		Эксплуатация машин			308,66		50,37		1	50,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11		*1,98*		1	*1,98*	
		Материальные ресурсы			1 246,59		203,44		1	203,44	
		НР от ФОТ	%	123			106,91		123	106,91	
		СП от ФОТ	%	75			65,19		75	65,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18							7,54
104,1	12.1.02.01-0001	Гидроизол - прим. (Технониколь Барьер)	*м2*	18,9312	7,83		148,23		1	148,23	
							659,08			**659,08**	**7,54**
105	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 65 мм	*м3*	1,061	48,70						
		Зарплата			18,77		19,91		1	19,91	
		Эксплуатация машин			29,93		31,76		1	31,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*5,46*		1	*5,46*	
		НР от ФОТ	%	123			31,21		123	31,21	
		СП от ФОТ	%	75			19,03		75	19,03	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							2,33
105,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	1,1671	165,00		192,57		1	192,57	
							294,48			**294,48**	**2,33**
106	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	0,1632	134,57						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			102,71		16,76		1	16,76	
		Эксплуатация машин			6,65		1,09		1	1,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*0,19*		1	*0,19*	
		Материальные ресурсы			25,21		4,11		1	4,11	
		НР от ФОТ	%	123			20,85		123	20,85	
		СП от ФОТ	%	75			12,71		75	12,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							1,76
106,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,009773	412,00		- 4,03		1	- 4,03	
106,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,009773	401,14		3,92		1	3,92	
							55,41			**55,41**	**1,76**
107	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 40 мм - контактный бетон	*100 м2*	0,1632	538,37						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			321,01		52,39		1	52,39	
		Эксплуатация машин			208,82		34,08		1	34,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*5,13*		1	*5,13*	
		Материальные ресурсы			8,54		1,39		1	1,39	
		НР от ФОТ	%	123			70,75		123	70,75	
		СП от ФОТ	%	75			43,14		75	43,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							6,60
107,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	0,499392	592,76		296,02		1	296,02	
							497,77			**497,77**	**6,60**
108	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,1632	15,80						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			9,45	)*2	3,08		1	3,08	
		Эксплуатация машин			6,35	)*2	2,07		1	2,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2	*0,84*		1	*0,84*	
		НР от ФОТ	%	123			4,82		123	4,82	
		СП от ФОТ	%	75			2,94		75	2,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*2					0,39
108,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	0,166464	592,76		98,67		1	98,67	
							111,58			**111,58**	**0,39**
109	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	0,1632	366,49						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			313,71		51,20		1	51,20	
		Эксплуатация машин			44,24		7,22		1	7,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*2,80*		1	*2,80*	
		Материальные ресурсы			8,54		1,39		1	1,39	
		НР от ФОТ	%	123			66,42		123	66,42	
		СП от ФОТ	%	75			40,50		75	40,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,332928	548,30		182,54		1	182,54	
							349,27			**349,27**	**6,45**
110	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,1632	11,69						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			3,97	)*2	1,30		1	1,30	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	2,52		1	2,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*0,93*		1	*0,93*	
		НР от ФОТ	%	123			2,74	123		2,74	
		СП от ФОТ	%	75			1,67	75		1,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					0,16
110,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,166582	548,30		91,34		1	91,34	
							99,57			**99,57**	**0,16**
111	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,0285	429,97						
		Зарплата			111,99		3,19		1	3,19	
		Эксплуатация машин			32,38		0,92		1	0,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,13*		1	*0,13*	
		Материальные ресурсы			285,60		8,14		1	8,14	
		НР от ФОТ	%	105			3,49	105		3,49	
		СП от ФОТ	%	65			2,16	65		2,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							0,36
111,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0285	8 780,09		250,23		1	250,23	
							268,13			**268,13**	**0,36**
112	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	0,1632	15 835,40						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			465,22	)*5	379,62		1	379,62	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	9,82		1	9,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*2,06*		1	*2,06*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	12 532,24		1	12 532,24	
		НР от ФОТ	%	123			469,47	123		469,47	
		СП от ФОТ	%	75			286,26	75		286,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					44,87
112,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	16,32	21,90		357,41		1	357,41	
							14 034,82			**14 034,82**	**44,87**
113	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2*	0,1632	9 047,81						
		Объем: 0,1632=16,32/100									
		Зарплата			1 046,88		170,85		1	170,85	
		Эксплуатация машин			142,03		23,18		1	23,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			53,61		*8,75*		1	*8,75*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		1 282,57		1	1 282,57	
		НР от ФОТ	%	123			220,91	123		220,91	
		СП от ФОТ	%	75			134,70	75		134,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78							19,55
							1 832,21			**1 832,21**	**19,55**
Итого по разделу: П-12:							**18 202,32**			**18 202,32**	**90,01**

Раздел: П-13:

114	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 124 мм	*м3*	21,86	48,70						
		Зарплата			18,77		410,31		1	410,31	
		Эксплуатация машин			29,93		654,27		1	654,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*112,58*		1	*112,58*	
		НР от ФОТ	%	123			643,15	123		643,15	
		СП от ФОТ	%	75			392,17	75		392,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							48,09
114,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	24,046	165,00		3 967,59		1	3 967,59	
							6 067,49			**6 067,49**	**48,09**
115	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	1,7626	134,57						
		Объем: 1,7626=176,26/100									
		Зарплата			102,71		181,04		1	181,04	
		Эксплуатация машин			6,65		11,72		1	11,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*2,01*		1	*2,01*	
		Материальные ресурсы			25,21		44,44		1	44,44	
		НР от ФОТ	%	123			225,15	123		225,15	
		СП от ФОТ	%	75			137,29	75		137,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							19,04
115,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,105548	412,00		- 43,49		1	- 43,49	
115,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,105548	401,14		42,34		1	42,34	
							598,49			**598,49**	**19,04**
116	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	1,7626	538,37						
		Объем: 1,7626=176,26/100									
		Зарплата			321,01		565,81		1	565,81	
		Эксплуатация машин			208,82		368,07		1	368,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*55,40*		1	*55,40*	
		Материальные ресурсы			8,54		15,05		1	15,05	
		НР от ФОТ	%	123			764,09	123		764,09	
		СП от ФОТ	%	75			465,91	75		465,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							71,26
116,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	5,393556	592,76		3 197,08		1	3 197,08	
							5 376,01			**5 376,01**	**71,26**
117	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	1,7626	15,80						
		Объем: 1,7626=176,26/100									
		Зарплата			9,45	)*4	66,63		1	66,63	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	44,77		1	44,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*18,12*		1	*18,12*	
		НР от ФОТ	%	123			104,24	123		104,24	
		СП от ФОТ	%	75			63,56	75		63,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					8,39
117,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	3,595704	592,76		2 131,39		1	2 131,39	
							2 410,59			**2 410,59**	**8,39**
118	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	1,7626	366,49						
		Объем: 1,7626=176,26/100									
		Зарплата			313,71		552,95		1	552,95	
		Эксплуатация машин			44,24		77,98		1	77,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*30,23*		1	*30,23*	
		Материальные ресурсы			8,54		15,05		1	15,05	
		НР от ФОТ	%	123			717,31	123		717,31	
		СП от ФОТ	%	75			437,39	75		437,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							69,64
118,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	3,595704	548,30		1 971,52		1	1 971,52	
							3 772,20			**3 772,20**	**69,64**
119	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	1,7626	11,69						
		Объем: 1,7626=176,26/100									
		Зарплата			3,97	)*2	14,00		1	14,00	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	27,21		1	27,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*10,01*		1	*10,01*	
		НР от ФОТ	%	123			29,53	123		29,53	
		СП от ФОТ	%	75			18,01	75		18,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					1,76
119,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	1,799128	548,30		986,46		1	986,46	
							1 075,21			**1 075,21**	**1,76**
120	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,3085	429,97						
		Зарплата			111,99		34,55		1	34,55	
		Эксплуатация машин			32,38		9,99		1	9,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*1,45*		1	*1,45*	
		Материальные ресурсы			285,60		88,11		1	88,11	
		НР от ФОТ	%	105			37,80	105		37,80	
		СП от ФОТ	%	65			23,40	65		23,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							3,90
120,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,3085	8 780,09		2 708,66		1	2 708,66	
							2 902,51			**2 902,51**	**3,90**
121	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	1,7626	15 835,40						
		Объем: 1,7626=176,26/100									
		Зарплата			465,22	)*5	4 099,98		1	4 099,98	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	106,11		1	106,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*22,21*		1	*22,21*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	135 351,29		1	135 351,29	
		НР от ФОТ	%	123			5 070,29	123		5 070,29	
		СП от ФОТ	%	75			3 091,64	75		3 091,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					484,63
121,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	176,26	21,90		3 860,09		1	3 860,09	
							151 579,40			**151 579,40**	**484,63**
122	11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	*100 м2*	1,7626	397,05						
		Объем: 1,7626=176,26/100									
		Зарплата			352,34		621,03		1	621,03	
		Эксплуатация машин			43,80		77,20		1	77,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,53		*18,56*		1	*18,56*	
		Материальные ресурсы			0,91		1,60		1	1,60	
		НР от ФОТ	%	123			786,70	123		786,70	
		СП от ФОТ	%	75			479,69	75		479,69	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4							74,73
122,1	01.6.03.04-0052	Линолеум бытовой гетерогенный "TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31)	*м2*	179,7852	51,06		9 179,83		1	9 179,83	
122,2	14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	*т*	0,08813	11 300,00		995,87		1	995,87	
							12 141,92			**12 141,92**	**74,73**
Итого по разделу: П-13:							**185 923,82**			**185 923,82**	**781,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: П-14:									
123	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 124 мм	*м3*	7,19	48,70						
		Зарплата			18,77		134,96		1	134,96	
		Эксплуатация машин			29,93		215,20		1	215,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*37,03*		1	*37,03*	
		НР от ФОТ	%	123			211,55	123		211,55	
		СП от ФОТ	%	75			128,99	75		128,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							15,82
123,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	7,909	165,00		1 304,99		1	1 304,99	
							1 995,69			**1 995,69**	**15,82**
124	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	0,5798	134,57						
		Объем: 0,5798=57,98/100									
		Зарплата			102,71		59,55		1	59,55	
		Эксплуатация машин			6,65		3,86		1	3,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*0,66*		1	*0,66*	
		Материальные ресурсы			25,21		14,62		1	14,62	
		НР от ФОТ	%	123			74,06	123		74,06	
		СП от ФОТ	%	75			45,16	75		45,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							6,26
124,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,03472	412,00		- 14,30		1	- 14,30	
124,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,03472	401,14		13,93		1	13,93	
							196,88			**196,88**	**6,26**
125	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	0,5798	538,37						
		Объем: 0,5798=57,98/100									
		Зарплата			321,01		186,12		1	186,12	
		Эксплуатация машин			208,82		121,07		1	121,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*18,22*		1	*18,22*	
		Материальные ресурсы			8,54		4,95		1	4,95	
		НР от ФОТ	%	123			251,34	123		251,34	
		СП от ФОТ	%	75			153,26	75		153,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							23,44
125,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,774188	592,76		1 051,67		1	1 051,67	
							1 768,41			**1 768,41**	**23,44**
126	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	0,5798	15,80						
		Объем: 0,5798=57,98/100									
		Зарплата			9,45	)*4	21,92		1	21,92	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	14,73		1	14,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*5,96*		1	*5,96*	
		НР от ФОТ	%	123			34,29	123		34,29	
		СП от ФОТ	%	75			20,91	75		20,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					2,76
126,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,182792	592,76		701,11		1	701,11	
							792,96			**792,96**	**2,76**
127	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	0,5798	366,49						
		Объем: 0,5798=57,98/100									
		Зарплата			313,71		181,89		1	181,89	
		Эксплуатация машин			44,24		25,65		1	25,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*9,94*		1	*9,94*	
		Материальные ресурсы			8,54		4,95		1	4,95	
		НР от ФОТ	%	123			235,95	123		235,95	
		СП от ФОТ	%	75			143,87	75		143,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							22,91
127,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	1,182792	548,30		648,52		1	648,52	
							1 240,83			**1 240,83**	**22,91**
128	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,5798	11,69						
		Объем: 0,5798=57,98/100									
		Зарплата			3,97	)*2	4,60		1	4,60	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	8,95		1	8,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*3,29*		1	*3,29*	
		НР от ФОТ	%	123			9,70	123		9,70	
		СП от ФОТ	%	75			5,92	75		5,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					0,58
128,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,591396	548,30		324,26		1	324,26	
							353,43			**353,43**	**0,58**
129	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,1015	429,97						
		Зарплата			111,99		11,37		1	11,37	
		Эксплуатация машин			32,38		3,29		1	3,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,48*		1	*0,48*	
		Материальные ресурсы			285,60		28,99		1	28,99	
		НР от ФОТ	%	105			12,44	105		12,44	
		СП от ФОТ	%	65			7,70	65		7,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							1,28
129,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,1015	8 780,09		891,18		1	891,18	
							954,97			**954,97**	**1,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	0,5798	15 835,40						
		Объем: 0,5798=57,98/100									
		Зарплата			465,22	)*5	1 348,67		1	1 348,67	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	34,90		1	34,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*7,31*		1	*7,31*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	44 523,25		1	44 523,25	
		НР от ФОТ	%	123			1 667,86	123		1 667,86	
		СП от ФОТ	%	75			1 016,99	75		1 016,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					159,42
130,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	57,98	21,90		1 269,76		1	1 269,76	
							49 861,43			**49 861,43**	**159,42**
131	11-01-031-09	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.	*100 м2*	0,5798	4 403,03						
		Объем: 0,5798=57,98/100									
		Зарплата			4 203,93		2 437,44		1	2 437,44	
		Эксплуатация машин			178,71		103,62		1	103,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			33,12		*19,20*		1	*19,20*	
		Материальные ресурсы			20,39		11,82		1	11,82	
		НР от ФОТ	%	123			3 021,67	123		3 021,67	
		СП от ФОТ	%	75			1 842,48	75		1 842,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	492,84							285,75
131,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	1,774188	55,26		98,04		1	98,04	
131,2	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	1,7394	548,30		953,71		1	953,71	
131,3	13.2.04.02-0001	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	*м2*	57,98	769,31		44 604,59		1	44 604,59	
							53 073,37			**53 073,37**	**285,75**
Итого по разделу: П-14:							**110 237,97**			**110 237,97**	**518,22**

Раздел: П-15:

132	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2*	0,5172	2 075,70						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			520,45		269,18		1	269,18	
		Эксплуатация машин			308,66		159,64		1	159,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,11		*6,26*		1	*6,26*	
		Материальные ресурсы			1 246,59		644,74		1	644,74	
		НР от ФОТ	%	123			338,79	123		338,79	
		СП от ФОТ	%	75			206,58	75		206,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18							23,88
132,1	12.1.02.01-0001	Гидроизол - прим. (Технониколь Барьер)	*м2*	59,9952	7,83		469,76		1	469,76	
							2 088,69			**2 088,69**	**23,88**
133	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 65 мм	*м3*	3,362	48,70						
		Зарплата			18,77		63,10		1	63,10	
		Эксплуатация машин			29,93		100,62		1	100,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*17,31*		1	*17,31*	
		НР от ФОТ	%	123			98,90	123		98,90	
		СП от ФОТ	%	75			60,31	75		60,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							7,40
133,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	3,6982	165,00		610,20		1	610,20	
							933,13			**933,13**	**7,40**
134	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	0,5172	134,57						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			102,71		53,12		1	53,12	
		Эксплуатация машин			6,65		3,44		1	3,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*0,59*		1	*0,59*	
		Материальные ресурсы			25,21		13,04		1	13,04	
		НР от ФОТ	%	123			66,06	123		66,06	
		СП от ФОТ	%	75			40,28	75		40,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							5,59
134,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,030971	412,00		- 12,76		1	- 12,76	
134,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,030971	401,14		12,42		1	12,42	
							175,60			**175,60**	**5,59**
135	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 40 мм - контактный бетон	*100 м2*	0,5172	538,37						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			321,01		166,03		1	166,03	
		Эксплуатация машин			208,82		108,00		1	108,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*16,26*		1	*16,26*	
		Материальные ресурсы			8,54		4,42		1	4,42	
		НР от ФОТ	%	123			224,22	123		224,22	
		СП от ФОТ	%	75			136,72	75		136,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							20,91
135,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,582632	592,76		938,12		1	938,12	
							1 577,51			**1 577,51**	**20,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,5172	15,80						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			9,45	)*2	9,78		1	9,78	
		Эксплуатация машин			6,35	)*2	6,57		1	6,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2	*2,66*		1	*2,66*	
		НР от ФОТ	%	123			15,30	123		15,30	
		СП от ФОТ	%	75			9,33	75		9,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*2					1,23
136,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	0,527544	592,76		312,71		1	312,71	
							353,69			**353,69**	**1,23**
137	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	0,5172	366,49						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			313,71		162,25		1	162,25	
		Эксплуатация машин			44,24		22,88		1	22,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*8,87*		1	*8,87*	
		Материальные ресурсы			8,54		4,42		1	4,42	
		НР от ФОТ	%	123			210,48	123		210,48	
		СП от ФОТ	%	75			128,34	75		128,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							20,43
137,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	1,055088	548,30		578,50		1	578,50	
							1 106,87			**1 106,87**	**20,43**
138	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	0,5172	11,69						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			3,97	)*2	4,11		1	4,11	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	7,99		1	7,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*2,94*		1	*2,94*	
		НР от ФОТ	%	123			8,67	123		8,67	
		СП от ФОТ	%	75			5,29	75		5,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					0,52
138,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	0,527918	548,30		289,46		1	289,46	
							315,52			**315,52**	**0,52**
139	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,0905	429,97						
		Зарплата			111,99		10,14		1	10,14	
		Эксплуатация машин			32,38		2,93		1	2,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*0,43*		1	*0,43*	
		Материальные ресурсы			285,60		25,85		1	25,85	
		НР от ФОТ	%	105			11,10	105		11,10	
		СП от ФОТ	%	65			6,87	65		6,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							1,14
139,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,0905	8 780,09		794,60		1	794,60	
							851,49			**851,49**	**1,14**
140	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	0,5172	15 835,40						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			465,22	)*5	1 203,06		1	1 203,06	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	31,14		1	31,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*6,52*		1	*6,52*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	39 716,15		1	39 716,15	
		НР от ФОТ	%	123			1 487,78	123		1 487,78	
		СП от ФОТ	%	75			907,19	75		907,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					142,20
140,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	51,72	21,90		1 132,67		1	1 132,67	
							44 477,99			**44 477,99**	**142,20**
141	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2*	0,5172	9 047,81						
		Объем: 0,5172=51,72/100									
		Зарплата			1 046,88		541,45		1	541,45	
		Эксплуатация машин			142,03		73,46		1	73,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			53,61		*27,73*		1	*27,73*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		4 064,62		1	4 064,62	
		НР от ФОТ	%	123			700,09	123		700,09	
		СП от ФОТ	%	75			426,89	75		426,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78							61,95
							5 806,51			**5 806,51**	**61,95**
Итого по разделу: П-15:							**57 687,00**			**57 687,00**	**285,26**

Раздел: П-16:

142	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 124 мм	*м3*	39,84	48,70						
		Зарплата			18,77		747,80		1	747,80	
		Эксплуатация машин			29,93		1 192,41		1	1 192,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*205,18*		1	*205,18*	
		НР от ФОТ	%	123			1 172,17	123		1 172,17	
		СП от ФОТ	%	75			714,74	75		714,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							87,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	43,824	165,00		7 230,96		1	7 230,96	
							11 058,08			**11 058,08**	**87,65**
143	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	3,2128	134,57						
		Объем: 3,2128=321,28/100									
		Зарплата			102,71		329,99		1	329,99	
		Эксплуатация машин			6,65		21,37		1	21,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*3,66*		1	*3,66*	
		Материальные ресурсы			25,21		80,99		1	80,99	
		НР от ФОТ	%	123			410,39	123		410,39	
		СП от ФОТ	%	75			250,24	75		250,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							34,70
143,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,192389	412,00		- 79,26		1	- 79,26	
143,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,192389	401,14		77,17		1	77,17	
							1 090,89			**1 090,89**	**34,70**
144	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	3,2128	538,37						
		Объем: 3,2128=321,28/100									
		Зарплата			321,01		1 031,34		1	1 031,34	
		Эксплуатация машин			208,82		670,90		1	670,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*100,98*		1	*100,98*	
		Материальные ресурсы			8,54		27,44		1	27,44	
		НР от ФОТ	%	123			1 392,75	123		1 392,75	
		СП от ФОТ	%	75			849,24	75		849,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							129,89
144,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	9,831168	592,76		5 827,52		1	5 827,52	
							9 799,19			**9 799,19**	**129,89**
145	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	3,2128	15,80						
		Объем: 3,2128=321,28/100									
		Зарплата			9,45	)*4	121,44		1	121,44	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	81,61		1	81,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*33,03*		1	*33,03*	
		НР от ФОТ	%	123			190,00	123		190,00	
		СП от ФОТ	%	75			115,85	75		115,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					15,29
145,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	6,554112	592,76		3 885,02		1	3 885,02	
							4 393,92			**4 393,92**	**15,29**
146	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	3,2128	366,49						
		Объем: 3,2128=321,28/100									
		Зарплата			313,71		1 007,89		1	1 007,89	
		Эксплуатация машин			44,24		142,13		1	142,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*55,10*		1	*55,10*	
		Материальные ресурсы			8,54		27,44		1	27,44	
		НР от ФОТ	%	123			1 307,48	123		1 307,48	
		СП от ФОТ	%	75			797,24	75		797,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							126,94
146,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	6,554112	548,30		3 593,62		1	3 593,62	
							6 875,80			**6 875,80**	**126,94**
147	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	3,2128	11,69						
		Объем: 3,2128=321,28/100									
		Зарплата			3,97	)*2	25,51		1	25,51	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	49,61		1	49,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*18,25*		1	*18,25*	
		НР от ФОТ	%	123			53,82	123		53,82	
		СП от ФОТ	%	75			32,82	75		32,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					3,21
147,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	3,279382	548,30		1 798,09		1	1 798,09	
							1 959,85			**1 959,85**	**3,21**
148	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,5622	429,97						
		Зарплата			111,99		62,96		1	62,96	
		Эксплуатация машин			32,38		18,20		1	18,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*2,65*		1	*2,65*	
		Материальные ресурсы			285,60		160,56		1	160,56	
		НР от ФОТ	%	105			68,89	105		68,89	
		СП от ФОТ	%	65			42,65	65		42,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							7,11
148,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,5622	8 780,09		4 936,17		1	4 936,17	
							5 289,43			**5 289,43**	**7,11**
149	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	3,2128	15 835,40						
		Объем: 3,2128=321,28/100									
		Зарплата			465,22	)*5	7 473,29		1	7 473,29	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	193,41		1	193,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*40,48*		1	*40,48*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	246 713,16		1	246 713,16	
		НР от ФОТ	%	123			9 241,94	123		9 241,94	
		СП от ФОТ	%	75			5 635,33	75		5 635,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					883,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	321,28	21,90		7 036,03		1	7 036,03	
							276 293,16			**276 293,16**	**883,36**
150	11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	*100 м2*	3,2128	397,05						
		Объем: 3,2128=321,28/100									
		Зарплата			352,34		1 132,00		1	1 132,00	
		Эксплуатация машин			43,80		140,72		1	140,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,53		*33,83*		1	*33,83*	
		Материальные ресурсы			0,91		2,92		1	2,92	
		НР от ФОТ	%	123			1 433,97	123		1 433,97	
		СП от ФОТ	%	75			874,37	75		874,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4							136,22
150,1	01.6.03.04-0052	Линолеум бытовой гетерогенный "TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31)	*м2*	327,7056	51,06		16 732,65		1	16 732,65	
150,2	14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	*т*	0,16064	11 300,00		1 815,23		1	1 815,23	
							22 131,86			**22 131,86**	**136,22**
Итого по разделу: П-16:							**338 892,18**			**338 892,18**	**1 424,37**

Раздел: П-17:

151	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой - 85 мм	*м3*	14,093	48,70						
		Зарплата			18,77		264,53		1	264,53	
		Эксплуатация машин			29,93		421,80		1	421,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,15		*72,58*		1	*72,58*	
		НР от ФОТ	%	123			414,65	123		414,65	
		СП от ФОТ	%	75			252,83	75		252,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,2							31,00
151,1	02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	*м3*	15,5023	165,00		2 557,88		1	2 557,88	
							3 911,69			**3 911,69**	**31,00**
152	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий - проливка молочком - прим.	*100 м2*	1,658	134,57						
		Объем: 1,658=165,8/100									
		Зарплата			102,71		170,29		1	170,29	
		Эксплуатация машин			6,65		11,03		1	11,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,14		*1,89*		1	*1,89*	
		Материальные ресурсы			25,21		41,80		1	41,80	
		НР от ФОТ	%	123			211,78	123		211,78	
		СП от ФОТ	%	75			129,14	75		129,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,8							17,91
152,1	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	*т*	-0,099284	412,00		- 40,91		1	- 40,91	
152,2	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*т*	0,099284	401,14		39,83		1	39,83	
							562,96			**562,96**	**17,91**
153	11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - 50 мм - контактный бетон	*100 м2*	1,658	538,37						
		Объем: 1,658=165,8/100									
		Зарплата			321,01		532,23		1	532,23	
		Эксплуатация машин			208,82		346,22		1	346,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,43		*52,11*		1	*52,11*	
		Материальные ресурсы			8,54		14,16		1	14,16	
		НР от ФОТ	%	123			718,74	123		718,74	
		СП от ФОТ	%	75			438,26	75		438,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,43							67,03
153,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	5,07348	592,76		3 007,36		1	3 007,36	
							5 056,97			**5 056,97**	**67,03**
154	11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 - добавить 20 мм, К=4	*100 м2*	1,658	15,80						
		Объем: 1,658=165,8/100									
		Зарплата			9,45	)*4	62,67		1	62,67	
		Эксплуатация машин			6,35	)*4	42,11		1	42,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*4	*17,04*		1	*17,04*	
		НР от ФОТ	%	123			98,04	123		98,04	
		СП от ФОТ	%	75			59,78	75		59,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,19		)*4					7,89
154,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	3,38232	592,76		2 004,90		1	2 004,90	
							2 267,50			**2 267,50**	**7,89**
155	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 30 мм	*100 м2*	1,658	366,49						
		Объем: 1,658=165,8/100									
		Зарплата			313,71		520,13		1	520,13	
		Эксплуатация машин			44,24		73,35		1	73,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*28,43*		1	*28,43*	
		Материальные ресурсы			8,54		14,16		1	14,16	
		НР от ФОТ	%	123			674,73	123		674,73	
		СП от ФОТ	%	75			411,42	75		411,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							65,51
155,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	3,38232	548,30		1 854,53		1	1 854,53	
							3 548,32			**3 548,32**	**65,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - добавить 10 мм, К=2	*100 м2*	1,658	11,69						
		Объем: 1,658=165,8/100									
		Зарплата			3,97	)*2	13,16		1	13,16	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2	25,60		1	25,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2	*9,42*		1	*9,42*	
		НР от ФОТ	%	123			27,77	123		27,77	
		СП от ФОТ	%	75			16,94	75		16,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2					1,66
156,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	*м3*	1,69116	548,30		927,26		1	927,26	
							1 010,73			**1 010,73**	**1,66**
157	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,2902	429,97						
		Зарплата			111,99		32,50		1	32,50	
		Эксплуатация машин			32,38		9,40		1	9,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71		*1,37*		1	*1,37*	
		Материальные ресурсы			285,60		82,88		1	82,88	
		НР от ФОТ	%	105			35,56	105		35,56	
		СП от ФОТ	%	65			22,02	65		22,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64							3,67
157,1	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	*т*	0,2902	8 780,09		2 547,98		1	2 547,98	
							2 730,34			**2 730,34**	**3,67**
158	11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм · 10 мм, К=5	*100 м2*	1,658	15 835,40						
		Объем: 1,658=165,8/100									
		Зарплата			465,22	)*5	3 856,67		1	3 856,67	
		Эксплуатация машин			12,04	)*5	99,81		1	99,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	)*5	*20,89*		1	*20,89*	
		Материальные ресурсы			15 358,14	)*5	127 318,98		1	127 318,98	
		НР от ФОТ	%	123			4 769,40	123		4 769,40	
		СП от ФОТ	%	75			2 908,17	75		2 908,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,99		)*5					455,87
158,1	04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	*кг*	165,8	21,90		3 631,02		1	3 631,02	
							142 584,05			**142 584,05**	**455,87**
159	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	*100 м2*	1,658	27 158,84						
		Объем: 1,658=165,8/100									
		Зарплата			2 053,20		3 404,21		1	3 404,21	
		Эксплуатация машин			24,15		40,04		1	40,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,51		*29,03*		1	*29,03*	
		Материальные ресурсы			25 081,49		41 585,11		1	41 585,11	
		НР от ФОТ	%	123			4 222,89	123		4 222,89	
		СП от ФОТ	%	75			2 574,93	75		2 574,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	234,92							389,50
159,1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	*м3*	0,01658	2 500,00		41,45		1	41,45	
							51 868,63			**51 868,63**	**389,50**
Итого по разделу: П-17:							**213 541,19**			**213 541,19**	**1 040,03**
Итого по локальной смете:							**3 327 746,78**			**3 327 746,78**	**15 708,27**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

02-01-09 - Электромонтажные работы - ИОС 1.1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16-ДСР-ИОС 1.1

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	1 537,31	1 537,31	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	1 225,61	1 225,61	тыс. руб.
Оборудование	311,70	311,70	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	5 634,45	5 634,45	чел. -ч.
Средства на оплату труда	53,86	53,86	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: Оборудование:

1	м08-03-572-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	*ШТ*	2	455,82						
		Зарплата			34,62		69,24		1	69,24	
		Эксплуатация машин			69,09		138,18		1	138,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,29		*16,58*		1	*16,58*	
		Материальные ресурсы			352,11		704,22		1	704,22	
		НР от ФОТ	%	95			81,53	95		81,53	
		СП от ФОТ	%	65			55,78	65		55,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,49							6,98
1,1	62.1.02.10-0113	Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-63-30 - ВП-1 ВП-2	*шт.*	2	7 102,26		14 204,52		1	14 204,52	
							15 253,47			**15 253,47**	**6,98**
2	м08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	*ШТ*	3	223,97						
		Зарплата			23,01		69,03		1	69,03	
		Эксплуатация машин			24,01		72,03		1	72,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*7,53*		1	*7,53*	
		Материальные ресурсы			176,95		530,85		1	530,85	
		НР от ФОТ	%	95			72,73	95		72,73	
		СП от ФОТ	%	65			49,76	65		49,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,32							6,96
2,1	62.1.02.05-0042	Панель распределительная РП1	*шт.*	1	5 134,40		5 134,40		1	5 134,40	
2,2	62.1.02.05-0043	Панель распределительная РП2	*шт.*	1	5 395,89		5 395,89		1	5 395,89	
2,3	62.1.02.05-0044	Панель распределительная РП3	*шт.*	1	5 681,09		5 681,09		1	5 681,09	
							17 005,78			**17 005,78**	**6,96**
3	м08-03-575-05	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 60 кг - автоматическая конденсаторная установка - при.	*ШТ*	2	36,10						
		Зарплата			11,11		22,22		1	22,22	
		Эксплуатация машин			17,77		35,54		1	35,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*5,02*		1	*5,02*	
		Материальные ресурсы			7,22		14,44		1	14,44	
		НР от ФОТ	%	95			25,88	95		25,88	
		СП от ФОТ	%	65			17,71	65		17,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,12							2,24
3,1	КП	Автоматическая конденсаторная установка АУКРМ-0,4-30-5 У3 *Базисная стоимость: 5 825,40 = [25 200 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	5 825,40		11 650,80		1	11 650,80	
							11 766,59			**11 766,59**	**2,24**
4	м08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	*ШТ*	34	65,16						
		Зарплата			23,51		799,34		1	799,34	
		Эксплуатация машин			38,65		1 314,10		1	1 314,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,97		*134,98*		1	*134,98*	
		Материальные ресурсы			3,00		102,00		1	102,00	
		НР от ФОТ	%	95			887,60	95		887,60	
		СП от ФОТ	%	65			607,31	65		607,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							80,58
4,1	62.1.02.13-0001	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20У3 (прим.ЩС1-ЩС3)	*шт.*	3	2 274,58		6 823,74		1	6 823,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,2	62.1.02.13-0001	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20УЗ (прим.ШР ИТП)	*шт.*	1	2 274,58		2 274,58		1	2 274,58	
4,3	62.1.02.13-0001	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20УЗ (прим.ЩР К1-ЩР К3)	*шт.*	3	2 274,58		6 823,74		1	6 823,74	
4,4	62.1.02.13-0001	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20УЗ (прим.ЩР ВП, ЩР ВВ)	*шт.*	2	2 274,58		4 549,16		1	4 549,16	
4,5	62.1.02.16-0002	Щитки осветительные ОП-6 УХЛ4 (прим. ЩО МО1, ЩО МО2)	*шт.*	2	405,67		811,34		1	811,34	
4,6	62.1.02.13-0001	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20УЗ (прим.ЩР ВДУ)	*шт.*	1	2 274,58		2 274,58		1	2 274,58	
4,7	62.1.02.14-0012	Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт (прим.ЩУ ПД1, ПД2, ПД3)	*шт.*	3	6 667,62		20 002,86		1	20 002,86	
4,8	62.1.02.14-0012	Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт (прим.ЩУ ВД1, ВД2)	*шт.*	2	6 667,62		13 335,24		1	13 335,24	
4,9	62.1.02.14-0012	Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт (прим.ЩУ В1, В2, В3, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11)	*шт.*	10	6 667,62		66 676,20		1	66 676,20	
4,10	62.1.02.14-0012	Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт (прим.ЩУ ВР2)	*шт.*	1	6 667,62		6 667,62		1	6 667,62	
4,11	62.1.02.16-0003	Щитки осветительные ОП-12 УХЛ4 (прим.ЩАО-1-ЩАО-3; ЩО-1-ЩО-3; ЩАОп, ЩОп)	*шт.*	6	631,91		3 791,46		1	3 791,46	
							137 740,87			**137 740,87**	**80,58**
5	м08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	*ШТ*	42	82,14						
		Объем: 42=(16+1+2+1+1+20+1)									
		Зарплата			23,51		987,42		1	987,42	
		Эксплуатация машин			55,10		2 314,20		1	2 314,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,93		*249,06*		1	*249,06*	
		Материальные ресурсы			3,53		148,26		1	148,26	
		НР от ФОТ	*%*	95			1 174,66	95		1 174,66	
		СП от ФОТ	*%*	65			803,71	65		803,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							99,54
5,1	КП	Щит с медной шиной ГЗШ-21 60х6 25 присоединений *Базисная стоимость: 928,14 = [4 015 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	16	928,14		14 850,24		1	14 850,24	
5,2	62.1.02.14-0006	Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт (прим.СУ ДН)	*шт.*	1	2 976,86		2 976,86		1	2 976,86	
5,3	62.1.02.14-0006	Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт (прим.СУ ПД1, СУ ПД2)	*шт.*	2	2 976,86		5 953,72		1	5 953,72	
5,4	КП	Шкаф управления дымовыми клапанами *Базисная стоимость: 36 665,06 = [158 609 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	36 665,06		36 665,06		1	36 665,06	
5,5	КП	Шкаф управления противопожарными клапанами *Базисная стоимость: 11 019,47 = [47 669 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	11 019,47		11 019,47		1	11 019,47	
5,6	62.1.02.13-0001	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20УЗ (прим.ЭЩР-Ф-А6)	*шт.*	20	2 274,58		45 491,60		1	45 491,60	
5,7	62.1.02.14-0002	Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием) - прим. - управления системой антиобледенения	*компл.*	1	17 476,35		17 476,35		1	17 476,35	
							139 861,55			**139 861,55**	**99,54**
6	м08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	*ШТ*	5	16,76						
		Зарплата			11,31		56,55		1	56,55	
		Эксплуатация машин			1,78		8,90		1	8,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*1,30*		1	*1,30*	
		Материальные ресурсы			3,67		18,35		1	18,35	
		НР от ФОТ	*%*	95			54,96	95		54,96	
		СП от ФОТ	*%*	65			37,60	65		37,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,14							5,70
6,1	62.1.02.22-0011	Ящик ЯТП 0,25	*шт.*	5	233,43		1 167,15		1	1 167,15	
							1 343,51			**1 343,51**	**5,70**
Итого по разделу: Оборудование:							**322 971,77**			**322 971,77**	**202,00**

Раздел: Осветительное оборудование:

7	м08-03-593-02	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	*100 ШТ*	0,6	667,52						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			496,79		298,07		1	298,07	
		Эксплуатация машин			10,66		6,40		1	6,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,51		*0,91*		1	*0,91*	
		Материальные ресурсы			160,07		96,04		1	96,04	
		НР от ФОТ	*%*	95			284,03	95		284,03	
		СП от ФОТ	*%*	65			194,34	65		194,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	50,08							30,05
7,1	КП	Светильник подвесной светодиодный 50 Вт LED MALL D 50 *Базисная стоимость: 593,80 = [5 117,79 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	50	593,80		29 690,00		1	29 690,00	
7,2	КП	Светильник подвесной светодиодный 34 Вт Ring LED 30 *Базисная стоимость: 725,94 = [6 256,62 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	725,94		4 355,64		1	4 355,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,3	КП	Светильник подвесной светодиодный 34 Вт LED LINE 1200 6000K									
		Базисная стоимость: 2 538,14 = [21 875,25 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	4	2 538,14		10 152,56		1	10 152,56	
							45 077,08			**45 077,08**	**30,05**
8	м08-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	*100 ШТ*	4,71	1 347,11						
		Объем: 4,71=471/100									
		Зарплата			741,32		3 491,62		1	3 491,62	
		Эксплуатация машин			90,62		426,82		1	426,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,81		*60,34*		1	*60,34*	
		Материальные ресурсы			515,17		2 426,45		1	2 426,45	
		НР от ФОТ	%	95			3 374,36		95	3 374,36	
		СП от ФОТ	%	65			2 308,77		65	2 308,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	74,73							351,98
8,1	КП	Светильник накладной светодиодный 650x650 мм 33 Вт OWP ECO LED 595									
		Базисная стоимость: 815,16 = [7 025,59 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	7	815,16		5 706,12		1	5 706,12	
8,2	КП	Светильник накладной светодиодный 4000K 30 Вт ARS/R UNI LED 595									
		Базисная стоимость: 465,81 = [4 014,71 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	46	465,81		21 427,26		1	21 427,26	
8,3	КП	Светильник накладной светодиодный 595x595 мм 39 Вт SLIM LED 595									
		Базисная стоимость: 399,22 = [3 440,74 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	235	399,22		93 816,70		1	93 816,70	
8,4	КП	Светильник накладной светодиодный 670x158 мм 29 Вт ARCTIC OPL ECO LED 600									
		Базисная стоимость: 439,01 = [3 783,63 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	100	439,01		43 901,00		1	43 901,00	
8,5	КП	Светильник накладной светодиодный 18 Вт K300/118									
		Базисная стоимость: 443,46 = [3 821,94 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	12	443,46		5 321,52		1	5 321,52	
8,6	КП	Светильник накладной светодиодный 13 Вт SLIC PRS ECO LED 30 5000K									
		Базисная стоимость: 445,16 = [3 836,69 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	6	445,16		2 670,96		1	2 670,96	
8,7	КП	Светильник накладной светодиодный 4000K 17 Вт ALS OPL UNI LED 1200TH									
		Базисная стоимость: 369,98 = [3 188,77 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	3	369,98		1 109,94		1	1 109,94	
8,8	КП	Светильник накладной светодиодный 4000K 39 Вт ARCTIC OPL ECO LED 1500TH									
		Базисная стоимость: 972,54 = [8 381,94 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	10	972,54		9 725,40		1	9 725,40	
8,9	КП	Светильник для ванн надзеркальный Stile Line LED									
		Базисная стоимость: 197,25 = [1 700 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	24	197,25		4 734,00		1	4 734,00	
8,10	КП	Светильник LED Line 600									
		Базисная стоимость: 1 519,11 = [13 092,63 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	28	1 519,11		42 535,08		1	42 535,08	
							242 976,00			**242 976,00**	**351,98**
9	м08-03-593-09	Светильник местного освещения	*100 ШТ*	0,95	1 106,59						
		Объем: 0,95=95/100									
		Зарплата			676,94		643,09		1	643,09	
		Эксплуатация машин			17,77		16,88		1	16,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*2,38*		1	*2,38*	
		Материальные ресурсы			411,88		391,29		1	391,29	
		НР от ФОТ	%	95			613,20		95	613,20	
		СП от ФОТ	%	65			419,56		65	419,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	68,24							64,83
9,1	КП	Светильник светодиодный 29 Вт DLG LED 25									
		Базисная стоимость: 271,23 = [2 337,65 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	49	271,23		13 290,27		1	13 290,27	
9,2	КП	Светильник светодиодный 31 Вт Liner/R DR LED 1200									
		Базисная стоимость: 772,41 = [6 657,08 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	20	772,41		15 448,20		1	15 448,20	
9,3	КП	Светильник светодиодный 26 Вт GRANDA NBT 18 F126									
		Базисная стоимость: 308,16 = [2 655,93 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	26	308,16		8 012,16		1	8 012,16	
							38 834,65			**38 834,65**	**64,83**
10	м08-03-593-10	Световые настенные указатели	*100 ШТ*	0,3	1 335,26						
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			779,32		233,80		1	233,80	
		Эксплуатация машин			35,54		10,66		1	10,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02		*1,51*		1	*1,51*	
		Материальные ресурсы			520,40		156,12		1	156,12	
		НР от ФОТ	%	95			223,54		95	223,54	
		СП от ФОТ	%	65			152,95		65	152,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	78,56							23,57
10,1	20.3.04.07-0003	Указатель световой	*шт.*	30	1 067,08		32 012,40		1	32 012,40	
							32 789,47			**32 789,47**	**23,57**
11	м08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	*100 ШТ*	0,87	5 915,77						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,87=87/100									
		Зарплата			2 515,71		2 188,67		1	2 188,67	
		Эксплуатация машин			186,80		162,52		1	162,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,85		*21,62*		1	*21,62*	
		Материальные ресурсы			3 213,26		2 795,54		1	2 795,54	
		НР от ФОТ	%	95			2 099,78	95		2 099,78	
		СП от ФОТ	%	65			1 436,69	65		1 436,69	
		Затраты труда	*чел-ч*	253,6							220,63
11,1	КП	Светильник строенный светодиодный 33 Вт OWP/R LED UNI 595 *Базисная стоимость: 815,16 = [7 025,59 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	87	815,16		70 918,92		1	70 918,92	
							79 602,12			**79 602,12**	**220,63**
Итого по разделу: Осветительное оборудование:							**439 279,32**			**439 279,32**	**691,05**

Раздел: Электроустановочные изделия:

12	м08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	*100 ШТ*	4,8	453,93						
		Объем: 4,8=480/100									
		Зарплата			342,84		1 645,63		1	1 645,63	
		Эксплуатация машин			4,67		22,42		1	22,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64		*3,07*		1	*3,07*	
		Материальные ресурсы			106,42		510,82		1	510,82	
		НР от ФОТ	%	95			1 566,27	95		1 566,27	
		СП от ФОТ	%	65			1 071,66	65		1 071,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	34,56							165,89
12,1	20.4.03.05-0001	Розетка открытой проводки	*100 шт.*	4,8	577,00		2 769,60		1	2 769,60	
							7 586,40			**7 586,40**	**165,89**
13	м08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	*100 ШТ*	1,15	423,97						
		Объем: 1,15=115/100									
		Зарплата			313,47		360,49		1	360,49	
		Эксплуатация машин			4,67		5,37		1	5,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64		*0,74*		1	*0,74*	
		Материальные ресурсы			105,83		121,70		1	121,70	
		НР от ФОТ	%	95			343,17	95		343,17	
		СП от ФОТ	%	65			234,80	65		234,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	31,6							36,34
13,1	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	*10 шт.*	11,5	68,00		782,00		1	782,00	
							1 847,53			**1 847,53**	**36,34**
14	м08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	*100 ШТ*	0,3	456,35						
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			348,49		104,55		1	104,55	
		Эксплуатация машин			4,67		1,40		1	1,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64		*0,19*		1	*0,19*	
		Материальные ресурсы			103,19		30,96		1	30,96	
		НР от ФОТ	%	95			99,50	95		99,50	
		СП от ФОТ	%	65			68,08	65		68,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	35,13							10,54
14,1	20.4.01.01-0001	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	*10 шт.*	3	72,80		218,40		1	218,40	
							522,89			**522,89**	**10,54**
15	м08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	*ШТ*	50	18,74						
		Зарплата			10,87		543,50		1	543,50	
		Эксплуатация машин			7,11		355,50		1	355,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,00		*50,00*		1	*50,00*	
		Материальные ресурсы			0,76		38,00		1	38,00	
		НР от ФОТ	%	95			563,83	95		563,83	
		СП от ФОТ	%	65			385,78	65		385,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,13							56,50
15,1	20.2.08.03-0001	Кнопки монтажные	*1000 шт.*	50	19,50		975,00		1	975,00	
							2 861,61			**2 861,61**	**56,50**
16	м08-03-593-10	Световые настенные указатели	*100 ШТ*	0,3	1 335,26						
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			779,32		233,80		1	233,80	
		Эксплуатация машин			35,54		10,66		1	10,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02		*1,51*		1	*1,51*	
		Материальные ресурсы			520,40		156,12		1	156,12	
		НР от ФОТ	%	95			223,54	95		223,54	
		СП от ФОТ	%	65			152,95	65		152,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	78,56							23,57
16,1	КП	Эвакуационно-указательные пиктограммы *Базисная стоимость: 36,78 = [317 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	30	36,78		1 103,40		1	1 103,40	
							1 880,47			**1 880,47**	**23,57**
Итого по разделу: Электроустановочные изделия:							**14 698,90**			**14 698,90**	**292,84**

Раздел: Кабельные изделия и трубы:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм									
			100 м	48,2	231,36						
		Объем: 48,2=4820/100									
		Зарплата			178,98		8 626,84		1	8 626,84	
		Эксплуатация машин			33,49		1 614,22		1	1 614,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*108,93*		1	*108,93*	
		Материальные ресурсы			18,89		910,50		1	910,50	
		НР от ФОТ	%	95			8 298,98	95		8 298,98	
		СП от ФОТ	%	65			5 678,25	65		5 678,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							917,73
17,1	24.3.03.13-0301	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 16 мм	*10 м*	340	48,37		16 445,80		1	16 445,80	
17,2	24.3.03.13-0302	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 20 мм	*10 м*	47	60,75		2 855,25		1	2 855,25	
17,3	24.3.03.13-0303	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 25 мм	*10 м*	18	85,50		1 539,00		1	1 539,00	
17,4	24.3.03.05-0002	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 20 мм	*10 м*	77	29,96		2 306,92		1	2 306,92	
							48 275,76			**48 275,76**	**917,73**
18	м08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм									
			100 м	5,5	348,03						
		Объем: 5,5=550/100									
		Зарплата			258,69		1 422,80		1	1 422,80	
		Эксплуатация машин			63,70		350,35		1	350,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,53		*35,92*		1	*35,92*	
		Материальные ресурсы			25,64		141,02		1	141,02	
		НР от ФОТ	%	95			1 385,78	95		1 385,78	
		СП от ФОТ	%	65			948,17	65		948,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,52							151,36
18,1	24.3.03.13-0304	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 32 мм	*10 м*	19	99,42		1 888,98		1	1 888,98	
18,2	24.3.03.05-0004	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 32 мм	*10 м*	26	73,22		1 903,72		1	1 903,72	
							8 040,82			**8 040,82**	**151,36**
19	м08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2									
			100 м	7	55,26						
		Объем: 7=700/100									
		Зарплата			42,21		295,47		1	295,47	
		Эксплуатация машин			1,78		12,46		1	12,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*1,82*		1	*1,82*	
		Материальные ресурсы			11,27		78,89		1	78,89	
		НР от ФОТ	%	95			282,43	95		282,43	
		СП от ФОТ	%	65			193,24	65		193,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,49							31,43
							862,49			**862,49**	**31,43**
20	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
			100 м	41,2	68,70						
		Объем: 41,2=4120/100									
		Зарплата			50,67		2 087,60		1	2 087,60	
		Эксплуатация машин			3,55		146,26		1	146,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		*20,60*		1	*20,60*	
		Материальные ресурсы			14,48		596,58		1	596,58	
		НР от ФОТ	%	95			2 002,79	95		2 002,79	
		СП от ФОТ	%	65			1 370,33	65		1 370,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,39							222,07
							6 203,56			**6 203,56**	**222,07**
21	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2									
			100 м	4,5	87,15						
		Объем: 4,5=450/100									
		Зарплата			59,13		266,09		1	266,09	
		Эксплуатация машин			5,33		23,99		1	23,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*3,42*		1	*3,42*	
		Материальные ресурсы			22,69		102,11		1	102,11	
		НР от ФОТ	%	95			256,03	95		256,03	
		СП от ФОТ	%	65			175,18	65		175,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							28,31
							823,40			**823,40**	**28,31**
22	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	233,65	195,61						
		Объем: 233,65=23365/100									
		Зарплата			115,06		26 883,77		1	26 883,77	
		Эксплуатация машин			35,27		8 240,84		1	8 240,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*586,46*		1	*586,46*	
		Материальные ресурсы			45,28		10 579,67		1	10 579,67	
		НР от ФОТ	%	95			26 096,72	95		26 096,72	
		СП от ФОТ	%	65			17 855,65	65		17 855,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							2 859,88
							89 656,65			**89 656,65**	**2 859,88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	21.1.06.10-0231	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х1,5									
		Объем: 0,2=200/1000	*1000 м*	0,2	10 122,74		2 024,55		1	2 024,55	
							2 024,55			**2 024,55**	**0,00**
24	21.1.06.10-0235	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5									
		Объем: 2,6=2600/1000	*1000 м*	2,6	11 531,72		29 982,47		1	29 982,47	
							29 982,47			**29 982,47**	**0,00**
25	21.1.06.10-0236	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5									
		Объем: 0,05=50/1000	*1000 м*	0,05	14 843,60		742,18		1	742,18	
							742,18			**742,18**	**0,00**
26	21.1.06.10-0238	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х4									
		Объем: 0,09=90/1000	*1000 м*	0,09	20 980,92		1 888,28		1	1 888,28	
							1 888,28			**1 888,28**	**0,00**
27	21.1.06.10-0265	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х2,5									
		Объем: 0,04=40/1000	*1000 м*	0,04	23 572,18		942,89		1	942,89	
							942,89			**942,89**	**0,00**
28	21.1.06.10-0266	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4									
		Объем: 0,27=270/1000	*1000 м*	0,27	32 823,49		8 862,34		1	8 862,34	
							8 862,34			**8 862,34**	**0,00**
29	21.1.06.10-0421	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 2х1,5	*1000 м*	0,5	17 794,05		8 897,03		1	8 897,03	
		Объем: 0,5=500/1000									
							8 897,03			**8 897,03**	**0,00**
30	21.1.06.10-0422	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х1,5	*1000 м*	14	21 894,60		306 524,40		1	306 524,40	
		Объем: 14=14000/1000									
							306 524,40			**306 524,40**	**0,00**
31	21.1.06.10-0426	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х2,5	*1000 м*	1,38	36 911,37		50 937,69		1	50 937,69	
		Объем: 1,38=1380/1000									
							50 937,69			**50 937,69**	**0,00**
32	21.1.06.10-0427	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х6	*1000 м*	0,19	69 602,31		13 224,44		1	13 224,44	
		Объем: 0,19=190/1000									
							13 224,44			**13 224,44**	**0,00**
33	21.1.06.10-0428	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х10	*1000 м*	0,04	101 875,34		4 075,01		1	4 075,01	
		Объем: 0,04=40/1000									
							4 075,01			**4 075,01**	**0,00**
34	21.1.06.10-0429	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х16	*1000 м*	0,01	153 121,95		1 531,22		1	1 531,22	
		Объем: 0,01=10/1000									
							1 531,22			**1 531,22**	**0,00**
35	21.1.06.10-0430	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х35	*1000 м*	0,06	282 421,40		16 945,28		1	16 945,28	
		Объем: 0,06=60/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							16 945,28			**16 945,28**	**0,00**
36	21.1.06.09-0185	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2 Объем: 0,07=70/1000	*1000 м*	0,07	433 803,98		30 366,28		1	30 366,28	
							30 366,28			**30 366,28**	**0,00**
37	21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 Объем: 8,1=8100/1000	*1000 м*	8,1	6 920,41		56 055,32		1	56 055,32	
							56 055,32			**56 055,32**	**0,00**
38	21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 Объем: 0,35=350/1000	*1000 м*	0,35	15 727,78		5 504,72		1	5 504,72	
							5 504,72			**5 504,72**	**0,00**
39	21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 Объем: 0,515=515/1000	*1000 м*	0,515	27 843,17		14 339,23		1	14 339,23	
							14 339,23			**14 339,23**	**0,00**
40	21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 Объем: 0,09=90/1000	*1000 м*	0,09	18 047,85		1 624,31		1	1 624,31	
							1 624,31			**1 624,31**	**0,00**
41	21.1.06.09-0181	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 Объем: 0,08=80/1000	*1000 м*	0,08	109 675,42		8 774,03		1	8 774,03	
							8 774,03			**8 774,03**	**0,00**
42	м08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок - прим. - нагревательные секции Объем: 3,1=310/100	*100 м*	3,1	630,96						
		Зарплата			388,03		1 202,89		1	1 202,89	
		Эксплуатация машин			51,58		159,90		1	159,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02		*15,56*		1	*15,56*	
		Материальные ресурсы			191,35		593,19		1	593,19	
		НР от ФОТ	*%*	95			1 157,53		95	1 157,53	
		СП от ФОТ	*%*	65			791,99		65	791,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	41,28							127,97
42,1	КП	Нагревательные секции с муфтами и питающим кабелем *Базисная стоимость: 126,94 = [1 094 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	310	126,94		39 351,40		1	39 351,40	
							43 256,90			**43 256,90**	**127,97**
Итого по разделу: Кабельные изделия и трубы:							**760 361,25**			**760 361,25**	**4 338,74**
Итого по локальной смете:							**1 537 311,24**			**1 537 311,24**	**5 524,62**
Итого по смете: 02-01-09 - Электромонтажные работы - ИОС 1.1.							**1 537 311,24**			**1 537 311,24**	**5 524,62**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

02-01-10 - Внутренние сети водоснабжения - ИОС 2.1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16-П-ИОС2.1.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	209,94	209,94	тыс. руб.
Строительные работы	209,94	209,94	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2 768,12	2 768,12	чел. -ч.
Средства на оплату труда	27,94	27,94	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: В1 - Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный:

1	10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	*100 ШТ*	0,08	2 452,44						
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			602,70		48,22		1	48,22	
		Эксплуатация машин			216,38		17,31		1	17,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			52,01		*4,16*		1	*4,16*	
		Материальные ресурсы			1 633,36		130,67		1	130,67	
		НР от ФОТ	%	118			61,81	118		61,81	
		СП от ФОТ	%	63			33,00	63		33,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15							6,01
1,1	18.3.02.02-0012	Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном	*шт.*	8	360,51		2 884,08		1	2 884,08	
1,2	18.3.01.01-0011	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	*шт.*	8	23,95		191,60		1	191,60	
1,3	18.3.01.01-0021	Головка соединительная рукавная ГР-50	*шт.*	16	8,81		140,96		1	140,96	
1,4	18.3.01.02-0002	Рукава пожарные "АРМТЕКС", диаметром 51 мм	*м*	160	18,91		3 025,60		1	3 025,60	
1,5	18.3.01.04-0001	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	*шт.*	8	82,57		660,56		1	660,56	
1,6	18.1.10.02-0011	Кран пожарный бытовой ПКБ	*шт.*	8	241,70		1 933,60		1	1 933,60	
1,7	КП	Огнетушитель ОП-5 *Базисная стоимость: 54,42 = [469 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	16	54,42		870,72		1	870,72	
							9 998,13			**9 998,13**	**6,01**
2	16-07-001-02	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм - Д 15 мм	*ШТ*	9	34,86						
		Зарплата			2,89		26,01		1	26,01	
		Материальные ресурсы			31,97		287,73		1	287,73	
		НР от ФОТ	%	128			33,29	128		33,29	
		СП от ФОТ	%	83			21,59	83		21,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,3							2,70
2,1	18.1.10.01-0031	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	9	14,66		131,94		1	131,94	
2,2	18.1.10.01-0033	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	*шт.*	-9	23,45		- 211,05		1	- 211,05	
2,3	18.3.01.03-0001	Рукава поливочные диаметром 25 мм	*м*	180	38,00		6 840,00		1	6 840,00	
2,4	18.3.01.03	Рукава поливочные	*м*	180	0,00		0,00		1	0,00	
							7 129,51			**7 129,51**	**2,70**
3	17-01-002-03	Установка смесителей	*10 ШТ*	7,7	78,32						
		Объем: 7,7=77/10									
		Зарплата			67,34		518,52		1	518,52	
		Материальные ресурсы			10,98		84,55		1	84,55	
		НР от ФОТ	%	128			663,71	128		663,71	
		СП от ФОТ	%	83			430,37	83		430,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	7							53,90
3,1	18.1.10.10-0032	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	*компл.*	4	119,57		478,28		1	478,28	
3,2	18.1.10.10-0041	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	*компл.*	64	79,92		5 114,88		1	5 114,88	
3,3	18.1.10.10-0072	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	*шт.*	9	143,00		1 287,00		1	1 287,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							8 577,31			**8 577,31**	**53,90**
4	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*ШТ*	1	42,04						
		Зарплата			13,33		13,33		1	13,33	
		Эксплуатация машин			3,50		3,50		1	3,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,12*		1	*0,12*	
		Материальные ресурсы			25,21		25,21		1	25,21	
		НР от ФОТ	*%*	128			17,22	128		17,22	
		СП от ФОТ	*%*	83			11,16	83		11,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47							1,47
4,1	18.1.10.08-0012	Краны писсуарные	*шт.*	1	25,20		25,20		1	25,20	
4,2	23.8.03.11-0001	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	2	28,75		57,50		1	57,50	
							153,12			**153,12**	**1,47**
5	16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	*ШТ*	2	42,14						
		Зарплата			13,33		26,66		1	26,66	
		Эксплуатация машин			4,15		8,30		1	8,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		*0,46*		1	*0,46*	
		Материальные ресурсы			24,66		49,32		1	49,32	
		НР от ФОТ	*%*	128			34,71	128		34,71	
		СП от ФОТ	*%*	83			22,51	83		22,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47							2,94
5,1	18.1.02.01-0201	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	*шт.*	2	257,08		514,16		1	514,16	
5,2	23.8.03.11-0006	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	4	73,39		293,56		1	293,56	
							949,22			**949,22**	**2,94**
6	18.1.09.06-0021	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	*шт.*	50	15,71		785,50		1	785,50	
							785,50			**785,50**	**0,00**
7	18.1.09.06-0022	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	*шт.*	20	24,68		493,60		1	493,60	
							493,60			**493,60**	**0,00**
8	18.1.09.06-0023	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	*шт.*	14	33,28		465,92		1	465,92	
							465,92			**465,92**	**0,00**
9	18.1.09.06-0021	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм - спускной	*шт.*	12	15,71		188,52		1	188,52	
							188,52			**188,52**	**0,00**
10	16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	*100 м*	0,08	433,83						
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			356,61		28,53		1	28,53	
		Эксплуатация машин			45,33		3,63		1	3,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*0,57*		1	*0,57*	
		Материальные ресурсы			31,89		2,55		1	2,55	
		НР от ФОТ	*%*	128			37,25	128		37,25	
		СП от ФОТ	*%*	83			24,15	83		24,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							2,97
10,1	23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	*м*	8	18,65		149,20		1	149,20	
							245,31			**245,31**	**2,97**
11	16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	*100 м*	0,1	434,29						
		Объем: 0,1=10/100									
		Зарплата			356,61		35,66		1	35,66	
		Эксплуатация машин			45,33		4,53		1	4,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*0,71*		1	*0,71*	
		Материальные ресурсы			32,35		3,24		1	3,24	
		НР от ФОТ	*%*	128			46,55	128		46,55	
		СП от ФОТ	*%*	83			30,19	83		30,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							3,71
11,1	23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	*м*	10	23,53		235,30		1	235,30	
							355,47			**355,47**	**3,71**
12	16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	*100 м*	0,1	434,91						
		Объем: 0,1=10/100									
		Зарплата			356,61		35,66		1	35,66	
		Эксплуатация машин			45,33		4,53		1	4,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*0,71*		1	*0,71*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			32,97		3,30		1	3,30	
		НР от ФОТ	%	128			46,55		128	46,55	
		СП от ФОТ	%	83			30,19		83	30,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							3,71
12,1	23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	*м*	10	31,49		314,90		1	314,90	
							435,13			**435,13**	**3,71**
13	16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	*100 м*	0,15	435,99						
		Объем: 0,15=15/100									
		Зарплата			356,61		53,49		1	53,49	
		Эксплуатация машин			45,33		6,80		1	6,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*1,07*		1	*1,07*	
		Материальные ресурсы			34,05		5,11		1	5,11	
		НР от ФОТ	%	128			69,84		128	69,84	
		СП от ФОТ	%	83			45,28		83	45,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							5,56
13,1	23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	*м*	15	40,15		602,25		1	602,25	
							782,77			**782,77**	**5,56**
14	16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	*100 м*	0,9	585,74						
		Объем: 0,9=90/100									
		Зарплата			458,20		412,38		1	412,38	
		Эксплуатация машин			79,47		71,52		1	71,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,93		*11,64*		1	*11,64*	
		Материальные ресурсы			48,07		43,26		1	43,26	
		НР от ФОТ	%	128			542,75		128	542,75	
		СП от ФОТ	%	83			351,94		83	351,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	47,63							42,87
14,1	23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	90	59,57		5 361,30		1	5 361,30	
							6 783,15			**6 783,15**	**42,87**
15	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*100 м*	1,33	107,12						
		Объем: 1,33=133/100									
		Зарплата			58,32		77,57		1	77,57	
		Эксплуатация машин			44,51		59,20		1	59,20	
		Материальные ресурсы			4,29		5,71		1	5,71	
		НР от ФОТ	%	128			99,29		128	99,29	
		СП от ФОТ	%	83			64,38		83	64,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01							6,66
							306,15			**306,15**	**6,66**
16	16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	*100 м*	5,4	3 300,53						
		Объем: 5,4=540/100									
		Зарплата			1 887,18		10 190,77		1	10 190,77	
		Эксплуатация машин			1 357,47		7 330,34		1	7 330,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			183,73		*992,14*		1	*992,14*	
		Материальные ресурсы			55,88		301,75		1	301,75	
		НР от ФОТ	%	128			14 314,12		128	14 314,12	
		СП от ФОТ	%	83			9 281,82		83	9 281,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	190,24							1 027,30
16,1	24.3.02.05-0020	Труба из полипропилена PN 20/16	*м*	359,6	1,99		715,60		1	715,60	
16,2	24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена PN 20/20	*м*	125,86	4,71		592,80		1	592,80	
							42 727,20			**42 727,20**	**1 027,30**
17	16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	*100 м*	0,8	2 360,76						
		Объем: 0,8=80/100									
		Зарплата			1 484,43		1 187,54		1	1 187,54	
		Эксплуатация машин			834,95		667,96		1	667,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			113,26		*90,61*		1	*90,61*	
		Материальные ресурсы			41,38		33,10		1	33,10	
		НР от ФОТ	%	128			1 636,03		128	1 636,03	
		СП от ФОТ	%	83			1 060,86		83	1 060,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	149,64							119,71
17,1	24.3.02.05-0022	Труба из полипропилена PN 20/25	*м*	74,32	7,36		547,00		1	547,00	
							5 132,49			**5 132,49**	**119,71**
18	КП	Подвески для трубопроводов ПГ 57-200 *Базисная стоимость: 19,77 = [170,35 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	20	19,77		395,40		1	395,40	
							395,40			**395,40**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КП	Подвески для трубопроводов ПГ 38-80									
		Базисная стоимость: 17,80 = [153,36 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	6	17,80		106,80		1	106,80	
							106,80			**106,80**	**0,00**
20	26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	*10 м*	17,5	141,97						
		Объем: 17,5=175/10									
		Зарплата			34,92		611,10		1	611,10	
		Эксплуатация машин			17,27		302,23		1	302,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,90		*50,75*		1	*50,75*	
		Материальные ресурсы			89,78		1 571,15		1	1 571,15	
		НР от ФОТ	%	100			661,85		100	661,85	
		СП от ФОТ	%	70			463,30		70	463,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,52							61,60
20,1	12.2.07.05-0110	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	*10 м*	7,7	112,20		863,94		1	863,94	
20,2	12.2.07.05-0111	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	*10 м*	5,5	133,30		733,15		1	733,15	
20,3	12.2.07.05-0112	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	*10 м*	1,65	154,90		255,59		1	255,59	
20,4	12.2.07.05-0115	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	*10 м*	4,4	226,00		994,40		1	994,40	
							6 456,71			**6 456,71**	**61,60**
Итого по разделу: В1 - Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный:							**92 467,41**			**92 467,41**	**1 341,10**

Раздел: Т3, Т4 - Водопровод горячей и циркуляционной воды:

21	16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	*100 м*	3,5	3 300,53						
		Объем: 3,5=350/100									
		Зарплата			1 887,18		6 605,13		1	6 605,13	
		Эксплуатация машин			1 357,47		4 751,15		1	4 751,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			183,73		*643,06*		1	*643,06*	
		Материальные ресурсы			55,88		195,58		1	195,58	
		НР от ФОТ	%	128			9 277,68		128	9 277,68	
		СП от ФОТ	%	83			6 016,00		83	6 016,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	190,24							665,84
21,1	24.3.02.05-0021	Труба из полипропилена PN 20/20	*м*	314,65	4,71		1 482,00		1	1 482,00	
							28 327,54			**28 327,54**	**665,84**
22	16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	*100 м*	0,9	1 731,83						
		Объем: 0,9=90/100									
		Зарплата			1 208,26		1 087,43		1	1 087,43	
		Эксплуатация машин			486,60		437,94		1	437,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			66,28		*59,65*		1	*59,65*	
		Материальные ресурсы			36,97		33,27		1	33,27	
		НР от ФОТ	%	128			1 468,26		128	1 468,26	
		СП от ФОТ	%	83			952,08		83	952,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	121,8							109,62
22,1	24.3.02.05-0023	Труба из полипропилена PN 20/32	*м*	84,42	11,91		1 005,44		1	1 005,44	
							4 984,42			**4 984,42**	**109,62**
23	16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм	*100 м*	1,2	2 290,23						
		Объем: 1,2=120/100									
		Зарплата			1 611,01		1 933,21		1	1 933,21	
		Эксплуатация машин			610,61		732,73		1	732,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			83,25		*99,90*		1	*99,90*	
		Материальные ресурсы			68,61		82,33		1	82,33	
		НР от ФОТ	%	128			2 602,38		128	2 602,38	
		СП от ФОТ	%	83			1 687,48		83	1 687,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	162,4							194,88
23,1	24.3.02.05-0024	Труба из полипропилена PN 20/40	*м*	112,44	18,40		2 068,90		1	2 068,90	
							9 107,03			**9 107,03**	**194,88**
24	16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм	*100 м*	0,55	2 836,78						
		Объем: 0,55=55/100									
		Зарплата			1 403,88		772,13		1	772,13	
		Эксплуатация машин			1 369,32		753,13		1	753,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			185,66		*102,11*		1	*102,11*	
		Материальные ресурсы			63,58		34,97		1	34,97	
		НР от ФОТ	%	128			1 119,03		128	1 119,03	
		СП от ФОТ	%	83			725,62		83	725,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	*чел-ч*	141,52							77,84
24,1	24.3.02.05-0025	Труба из полипропилена PN 20/50	*м*	52,03	28,88		1 502,63		1	1 502,63	
							4 907,51			**4 907,51**	**77,84**
25	16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм	*100 м*	0,06	2 782,99						
		Объем: 0,06=6/100									
		Зарплата			1 345,86		80,75		1	80,75	
		Эксплуатация машин			1 369,32		82,16		1	82,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			185,66		*11,14*		1	*11,14*	
		Материальные ресурсы			67,81		4,07		1	4,07	
		НР от ФОТ	*%*	128			117,62		128	117,62	
		СП от ФОТ	*%*	83			76,27		83	76,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	141,52							8,49
25,1	24.3.02.05-0026	Труба из полипропилена PN 20/63	*м*	5,68	45,09		256,11		1	256,11	
							616,98			**616,98**	**8,49**
26	КП	Подвески для трубопроводов ПГ 38-80 *Базисная стоимость: 17,80 = [153,36 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	20	17,80		356,00		1	356,00	
							356,00			**356,00**	**0,00**
27	26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	*10 м*	38,2	141,97						
		Объем: 38,2=382/10									
		Зарплата			34,92		1 333,94		1	1 333,94	
		Эксплуатация машин			17,27		659,71		1	659,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,90		*110,78*		1	*110,78*	
		Материальные ресурсы			89,78		3 429,60		1	3 429,60	
		НР от ФОТ	*%*	100			1 444,72		100	1 444,72	
		СП от ФОТ	*%*	70			1 011,30		70	1 011,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,52							134,46
27,1	12.2.07.05-0122	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	*10 м*	16,5	168,70		2 783,55		1	2 783,55	
27,2	12.2.07.05-0123	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	*10 м*	7,7	196,10		1 509,97		1	1 509,97	
27,3	12.2.07.05-0124	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	*10 м*	11	227,50		2 502,50		1	2 502,50	
27,4	12.2.07.05-0125	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	*10 м*	6,5	256,10		1 664,65		1	1 664,65	
27,5	12.2.07.05-0126	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм	*10 м*	0,66	292,30		192,92		1	192,92	
							16 532,86			**16 532,86**	**134,46**
28	18.1.09.06-0021	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	*шт.*	22	15,71		345,62		1	345,62	
							345,62			**345,62**	**0,00**
29	18.1.09.06-0022	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	*шт.*	30	24,68		740,40		1	740,40	
							740,40			**740,40**	**0,00**
30	18.1.09.06-0023	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	*шт.*	36	33,28		1 198,08		1	1 198,08	
							1 198,08			**1 198,08**	**0,00**
31	18.1.09.06-0024	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм	*шт.*	1	87,19		87,19		1	87,19	
							87,19			**87,19**	**0,00**
32	18.1.09.06-0025	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	*шт.*	1	126,94		126,94		1	126,94	
							126,94			**126,94**	**0,00**
33	18.1.09.06-0021	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм - спускной	*шт.*	24	15,71		377,04		1	377,04	
							377,04			**377,04**	**0,00**
34	18-02-003-02	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	*ШТ*	1	445,35						
		Зарплата			207,63	)*1,03	213,86		1	213,86	
		Эксплуатация машин			98,13	)*1,03	101,07		1	101,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,81	)*1,03	*11,13*		1	*11,13*	
		Материальные ресурсы			139,59		139,59		1	139,59	
		НР от ФОТ	*%*	128			287,99		128	287,99	
		СП от ФОТ	*%*	83			186,74		83	186,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	22,35		)*1,03					23,02
34,1	КП	Накопительный водонагреватель ёмкостью 2000 л Sttelbak *Базисная стоимость: 41 189,85 = [355 000 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	41 189,85		41 189,85		1	41 189,85	
							42 119,10			**42 119,10**	**23,02**
35	18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	*ШТ*	12	31,51						
		Зарплата			15,79	)*1,03	195,16		1	195,16	
		Эксплуатация машин			6,84	)*1,03	84,54		1	84,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,03	*13,35*		1	*13,35*	
		Материальные ресурсы			8,88		106,56		1	106,56	
		НР от ФОТ	*%*	128			266,89		128	266,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	83			173,06		83	173,06	
		Затраты труда	чел-ч	1,66		)*1,03					20,52
35,1	19.1.02.01-0002	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"	шт.	12	120,20		1 442,40		1	1 442,40	
							2 268,61			**2 268,61**	**20,52**
36	17-01-002-02	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб	10 ШТ	0,8	253,60						
		Объем: 0,8=8/10									
		Зарплата			238,58	)*1,15*1,15	252,42		1	252,42	
		Эксплуатация машин			6,57	)*1,25*1,15	7,56		1	7,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*1,25*1,15	1,33		1	1,33	
		Материальные ресурсы			8,45		6,76		1	6,76	
		НР от ФОТ	%	128			324,80		128	324,80	
		СП от ФОТ	%	83			210,61		83	210,61	
		Затраты труда	чел-ч	24,8		)*1,15*1,15					26,24
36,1	18.5.09.03-0021	Полотенцесушители латунные	компл.	8	572,00		4 576,00		1	4 576,00	
							5 378,15			**5 378,15**	**26,24**
Итого по разделу: Т3, Т4 - Водопровод горячей и циркуляционной воды:							**117 473,47**			**117 473,47**	**1 260,91**
Итого по локальной смете:							**209 940,88**			**209 940,88**	**2 602,01**
Итого по смете: 02-01-10 - Внутренние сети водоснабжения - ИОС 2.1.							**209 940,88**			**209 940,88**	**2 602,01**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11

02-01-11 - Внутренние сети водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС3.1.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	210,13	210,13	тыс. руб.
Строительные работы	134,46	134,46	тыс. руб.
Монтажные работы	0,44	0,44	тыс. руб.
Оборудование	75,23	75,23	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 045,44	1 045,44	чел. -ч.
Средства на оплату труда	10,19	10,19	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-11 Внутренние сети водоотведения

Раздел: К1, К1н - канализация бытовая и напорная:

1	16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	*100 м*	2,5	758,13						
		Объем: 2,5=250/100									
		Зарплата			611,07		1 527,68		1	1 527,68	
		Эксплуатация машин			6,14		15,35		1	15,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,91		*2,28*		1	*2,28*	
		Материальные ресурсы			140,92		352,30		1	352,30	
		НР от ФОТ	%	128			1 958,35	128		1 958,35	
		СП от ФОТ	%	83			1 269,87	83		1 269,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	61,6							154,00
1,1	24.3.02.02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	*м*	249,5	43,52		10 858,24		1	10 858,24	
							15 981,79			**15 981,79**	**154,00**
2	16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	*100 м*	6	695,27						
		Объем: 6=600/100									
		Зарплата			637,26		3 823,56		1	3 823,56	
		Эксплуатация машин			2,64		15,84		1	15,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,40		*2,40*		1	*2,40*	
		Материальные ресурсы			55,37		332,22		1	332,22	
		НР от ФОТ	%	128			4 897,23	128		4 897,23	
		СП от ФОТ	%	83			3 175,55	83		3 175,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	64,24							385,44
2,1	24.3.02.02-0003	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм	*м*	598,8	10,38		6 215,54		1	6 215,54	
							18 459,94			**18 459,94**	**385,44**
3	16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	*100 м*	0,15	385,27						
		Объем: 0,15=15/100									
		Зарплата			317,17		47,58		1	47,58	
		Эксплуатация машин			39,13		5,87		1	5,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,09		*0,91*		1	*0,91*	
		Материальные ресурсы			28,97		4,35		1	4,35	
		НР от ФОТ	%	128			62,07	128		62,07	
		СП от ФОТ	%	83			40,25	83		40,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,97							4,95
3,1	23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	*м*	15	20,32		304,80		1	304,80	
							464,92			**464,92**	**4,95**
4	16-02-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	*100 м*	0,1	999,03						
		Объем: 0,1=10/100									
		Зарплата			703,10		70,31		1	70,31	
		Эксплуатация машин			163,23		16,32		1	16,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,22		*2,62*		1	*2,62*	
		Материальные ресурсы			132,70		13,27		1	13,27	
		НР от ФОТ	%	128			93,35	128		93,35	
		СП от ФОТ	%	83			60,53	83		60,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	76,59							7,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,1	23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	10	62,92		629,20		1	629,20	
							882,98			**882,98**	**7,66**
5	23.1.02.06-0015	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм Объем: 4,5=45/10	*10 шт.*	4,5	37,43		168,44		1	168,44	
							168,44			**168,44**	**0,00**
6	23.1.02.06-0019	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм Объем: 1,2=12/10	*10 шт.*	1,2	97,59		117,11		1	117,11	
							117,11			**117,11**	**0,00**
7	КП	Подвеска для трубопроводов ПГ 108-400 *Базисная стоимость: 63,01 = [543 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	30	63,01		1 890,30		1	1 890,30	
							1 890,30			**1 890,30**	**0,00**
8	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	*100 м2*	0,0465	268,49						
		Объем: 0,0465=4,65/100									
		Зарплата			56,55		2,63		1	2,63	
		Эксплуатация машин			9,22		0,43		1	0,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22		*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			202,72		9,43		1	9,43	
		НР от ФОТ	%	90			2,38	90		2,38	
		СП от ФОТ	%	70			1,85	70		1,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,31							0,25
							16,72			**16,72**	**0,25**
9	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза Объем: 0,0465=4,65/100	*100 м2*	0,0465	322,02						
		Зарплата			34,74	)*2	3,23		1	3,23	
		Эксплуатация машин			6,01	)*2	0,56		1	0,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22	)*2	*0,02*		1	*0,02*	
		Материальные ресурсы			281,27	)*2	26,16		1	26,16	
		НР от ФОТ	%	90			2,93	90		2,93	
		СП от ФОТ	%	70			2,28	70		2,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,83		)*2					0,36
							35,16			**35,16**	**0,36**
10	24.3.05.07-0231	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 55 мм	*шт.*	48	99,17		4 760,16		1	4 760,16	
							4 760,16			**4 760,16**	**0,00**
11	24.3.05.07-0232	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм	*шт.*	12	141,67		1 700,04		1	1 700,04	
							1 700,04			**1 700,04**	**0,00**
12	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды Объем: 6,4=64/10	*10 компл*	6,4	268,98						
		Зарплата			208,27		1 332,93		1	1 332,93	
		Эксплуатация машин			18,52		118,53		1	118,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,31		*27,58*		1	*27,58*	
		Материальные ресурсы			42,19		270,02		1	270,02	
		НР от ФОТ	%	128			1 741,45	128		1 741,45	
		СП от ФОТ	%	83			1 129,22	83		1 129,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,65							138,56
12,1	18.2.01.05-0108	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	*компл.*	64	302,77		19 377,28		1	19 377,28	
							23 969,43			**23 969,43**	**138,56**
13	17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным Объем: 1,2=12/10	*10 компл*	1,2	461,63						
		Зарплата			234,33		281,20		1	281,20	
		Эксплуатация машин			35,63		42,76		1	42,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,84		*10,61*		1	*10,61*	
		Материальные ресурсы			191,67		230,00		1	230,00	
		НР от ФОТ	%	128			373,52	128		373,52	
		СП от ФОТ	%	83			242,20	83		242,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,64							29,57
13,1	18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт»	*компл.*	12	318,00		3 816,00		1	3 816,00	
							4 985,68			**4 985,68**	**29,57**
14	17-01-001-20	Установка кабин душевых со стальными поддонами Объем: 0,4=4/10	*10 компл*	0,4	745,40						
		Зарплата			588,36		235,34		1	235,34	
		Эксплуатация машин			75,43		30,17		1	30,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			13,34		*5,34*		1	*5,34*	
		Материальные ресурсы			81,61		32,64		1	32,64	
		НР от ФОТ	%	128			308,07	128		308,07	
		СП от ФОТ	%	83			199,76	83		199,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	61,16							24,46
14,1	18.2.02.03-0002	Кабина душевая 800x800x1975 мм со стальным поддоном	*компл.*	4	5 650,00		22 600,00		1	22 600,00	
							23 405,98			**23 405,98**	**24,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	17-01-004-01	Установка писсуаров настенных	*10 компл*	0,1	150,10						
		Объем: 0,1=1/10									
		Зарплата			97,01		9,70		1	9,70	
		Эксплуатация машин			12,99		1,30		1	1,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,09		*0,31*		1	*0,31*	
		Материальные ресурсы			40,10		4,01		1	4,01	
		НР от ФОТ	%	128			12,81	128		12,81	
		СП от ФОТ	%	83			8,31	83		8,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,32							1,03
15,1	18.2.01.03-0013	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	*шт.*	1	319,26		319,26		1	319,26	
							355,39			**355,39**	**1,03**
16	17-01-005-01	Установка моек на одно отделение	*10 компл*	0,9	233,05						
		Объем: 0,9=9/10									
		Зарплата			166,62		149,96		1	149,96	
		Эксплуатация машин			13,26		11,93		1	11,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,38		*3,04*		1	*3,04*	
		Материальные ресурсы			53,17		47,85		1	47,85	
		НР от ФОТ	%	128			195,84	128		195,84	
		СП от ФОТ	%	83			126,99	83		126,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,32							15,59
16,1	18.2.02.05-0002	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	*компл.*	9	408,86		3 679,74		1	3 679,74	
							4 212,31			**4 212,31**	**15,59**
17	17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	*10 компл*	1,8	80,88						
		Объем: 1,8=18/10									
		Зарплата			48,68		87,62		1	87,62	
		Эксплуатация машин			7,51		13,52		1	13,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,57		*2,83*		1	*2,83*	
		Материальные ресурсы			24,69		44,44		1	44,44	
		НР от ФОТ	%	128			115,78	128		115,78	
		СП от ФОТ	%	83			75,07	83		75,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,06							9,11
17,1	18.2.06.10-0011	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм	*шт.*	18	95,13		1 712,34		1	1 712,34	
							2 048,77			**2 048,77**	**9,11**
18	17-01-001-23	Установка трапов диаметром 100 мм	*10 компл*	0,8	141,90						
		Объем: 0,8=8/10									
		Зарплата			84,37		67,50		1	67,50	
		Эксплуатация машин			15,61		12,49		1	12,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,55		*2,84*		1	*2,84*	
		Материальные ресурсы			41,92		33,54		1	33,54	
		НР от ФОТ	%	128			90,04	128		90,04	
		СП от ФОТ	%	83			58,38	83		58,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,77							7,02
18,1	18.2.06.10-0012	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм	*шт.*	8	107,85		862,80		1	862,80	
							1 124,75			**1 124,75**	**7,02**
19	18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	*ШТ*	6	197,56						
		Зарплата			131,64	)*1,03	813,54		1	813,54	
		Эксплуатация машин			11,78	)*1,03	72,80		1	72,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,03	)*1,03	*6,37*		1	*6,37*	
		Материальные ресурсы			54,14		324,84		1	324,84	
		НР от ФОТ	%	128			1 049,48	128		1 049,48	
		СП от ФОТ	%	83			680,53	83		680,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,17		)*1,03					87,57
							2 941,19			**2 941,19**	**87,57**
20	КП	Насосная установка Sololift 2 D-2 *Базисная стоимость: 3 617,75 = [15 650 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл*	*ШТ*	4	3 617,75		14 471,00		1	14 471,00	
							14 471,00			**14 471,00**	**0,00**
21	КП	Насосная установка Sololift 2 WC-3 *Базисная стоимость: 5 293,71 = [22 900 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл*	*ШТ*	2	5 293,71		10 587,42		1	10 587,42	
							10 587,42			**10 587,42**	**0,00**
22	16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	*ШТ*	4	80,20						
		Зарплата			26,39		105,56		1	105,56	
		Эксплуатация машин			8,39		33,56		1	33,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,51		*2,04*		1	*2,04*	
		Материальные ресурсы			45,42		181,68		1	181,68	
		НР от ФОТ	%	128			137,73	128		137,73	
		СП от ФОТ	%	83			89,31	83		89,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,91							11,64
							547,84			**547,84**	**11,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	18.1.02.01-0063	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 100 мм									
			шт.	4	1 745,58		6 982,32		1	6 982,32	
							6 982,32			**6 982,32**	**0,00**
24	23.8.03.11-0680	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм									
			шт.	8	47,00		376,00		1	376,00	
							376,00			**376,00**	**0,00**
25	м34-01-081-05	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т	*ШТ*	2	93,76						
		Зарплата			91,26		182,52		1	182,52	
		Материальные ресурсы			2,50		5,00		1	5,00	
		НР от ФОТ	*%*	80			146,02	80		146,02	
		СП от ФОТ	*%*	60			109,51	60		109,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,3							20,60
							443,05			**443,05**	**20,60**
26	КП	Установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-С-03 *Базисная стоимость: 5 201,24 = [22 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	5 201,24		10 402,48		1	10 402,48	
							10 402,48			**10 402,48**	**0,00**
Итого по разделу: К1, К1н - канализация бытовая и напорная:							**151 331,17**			**151 331,17**	**897,79**

Раздел: К2, К2н - Канализация дождевая и напорная:

27	18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	*ШТ*	3	197,56						
		Зарплата			131,64	)*1,03	406,77		1	406,77	
		Эксплуатация машин			11,78	)*1,03	36,40		1	36,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,03	)*1,03	*3,18*		1	*3,18*	
		Материальные ресурсы			54,14		162,42		1	162,42	
		НР от ФОТ	*%*	128			524,74	128		524,74	
		СП от ФОТ	*%*	83			340,26	83		340,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,17		)*1,03					43,79
							1 470,59			**1 470,59**	**43,79**
28	КП	Насос погружной AP12.40.04.A Grundfos *Базисная стоимость: 7 755,63 = [33 550 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	7 755,63		7 755,63		1	7 755,63	
							7 755,63			**7 755,63**	**0,00**
29	КП	Насос погружной фирмы ТМТ 30-0,5 Wild *Базисная стоимость: 16 006,42 = [69 242 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	16 006,42		32 012,84		1	32 012,84	
							32 012,84			**32 012,84**	**0,00**
30	16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	*100 м*	0,95	758,13						
		Объем: 0,95=95/100									
		Зарплата			611,07		580,52		1	580,52	
		Эксплуатация машин			6,14		5,83		1	5,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,91		*0,86*		1	*0,86*	
		Материальные ресурсы			140,92		133,87		1	133,87	
		НР от ФОТ	*%*	128			744,17	128		744,17	
		СП от ФОТ	*%*	83			482,55	83		482,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	61,6							58,52
30,1	24.3.02.02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	*м*	94,81	43,52		4 126,13		1	4 126,13	
							6 073,07			**6 073,07**	**58,52**
31	16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	*100 м*	0,45	386,80						
		Объем: 0,45=45/100									
		Зарплата			317,17		142,73		1	142,73	
		Эксплуатация машин			39,13		17,61		1	17,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,09		*2,74*		1	*2,74*	
		Материальные ресурсы			30,50		13,73		1	13,73	
		НР от ФОТ	*%*	128			186,20	128		186,20	
		СП от ФОТ	*%*	83			120,74	83		120,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,97							14,84
31,1	23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	45	24,35		1 095,75		1	1 095,75	
							1 576,76			**1 576,76**	**14,84**
32	23.8.05.07-0001	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 100 мм, длиной 350 мм	*шт.*	8	430,03		3 440,24		1	3 440,24	
							3 440,24			**3 440,24**	**0,00**
33	18.1.04.03-0094	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	*шт.*	3	41,33		123,99		1	123,99	
							123,99			**123,99**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	18.1.09.06-0005	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 40 мм	*шт.*	3	512,42		1 537,26		1	1 537,26	
							1 537,26			**1 537,26**	**0,00**
35	24.3.05.07-0232	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм	*шт.*	8	141,67		1 133,36		1	1 133,36	
							1 133,36			**1 133,36**	**0,00**
36	16-07-002-01	Установка воронок водосточных	*ШТ*	8	47,23						
		Зарплата			28,69		229,52		1	229,52	
		Эксплуатация машин			14,48		115,84		1	115,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*2,08*		1	*2,08*	
		Материальные ресурсы			4,06		32,48		1	32,48	
		НР от ФОТ	*%*	128			296,45	128		296,45	
		СП от ФОТ	*%*	83			192,23	83		192,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,94							23,52
36,1	08.1.02.01-0001	Воронка водосточная диаметром 100 мм	*шт.*	8	344,00		2 752,00		1	2 752,00	
							3 618,52			**3 618,52**	**23,52**
37	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	*100 м2*	0,0565	268,49						
		Объем: 0,0565=5,65/100									
		Зарплата			56,55		3,20		1	3,20	
		Эксплуатация машин			9,22		0,52		1	0,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22		*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			202,72		11,45		1	11,45	
		НР от ФОТ	*%*	90			2,89	90		2,89	
		СП от ФОТ	*%*	70			2,25	70		2,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,31							0,30
							20,31			**20,31**	**0,30**
38	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	*100 м2*	0,0565	322,02						
		Объем: 0,0565=5,65/100									
		Зарплата			34,74	)*2	3,93		1	3,93	
		Эксплуатация машин			6,01	)*2	0,68		1	0,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22	)*2	*0,02*		1	*0,02*	
		Материальные ресурсы			281,27	)*2	31,78		1	31,78	
		НР от ФОТ	*%*	90			3,56	90		3,56	
		СП от ФОТ	*%*	70			2,77	70		2,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,83		)*2					0,43
							42,72			**42,72**	**0,43**
Итого по разделу: К2, К2н - Канализация дождевая и напорная:							**58 805,29**			**58 805,29**	**141,39**
Итого по локальной смете: 02-01-11 Внутренние сети водоотведения							**210 136,46**			**210 136,46**	**1 039,19**
Итого по смете: 02-01-11 - Внутренние сети водоотведения							**210 136,46**			**210 136,46**	**1 039,19**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12

02-01-12 - Вентиляция - ИОС 4.1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16-ДСР-ИОС4.1.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	3 090,79	3 090,79	тыс. руб.
Строительные работы	726,20	726,20	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	2 364,59	2 364,59	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	4 451,23	4 451,23	чел. -ч.
Средства на оплату труда	40,01	40,01	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: Вентиляция									
1	20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час - приточные системы									
			ШТ	12	681,32						
		Зарплата			401,26	)*1,05	5 055,88		1	5 055,88	
		Эксплуатация машин			99,27	)*1,05	1 250,80		1	1 250,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,80	)*1,05	*85,68*		1	*85,68*	
		Материальные ресурсы			180,79		2 169,48		1	2 169,48	
		НР от ФОТ	%	128			6 581,20	128		6 581,20	
		СП от ФОТ	%	83			4 267,49	83		4 267,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	43,71		)*1,05					550,75
1,1	КП	П1.Установка КЦКП-3,15-УЗ - в составе: вентилятор L3215 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 49 727,85 = [215 117,15 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	49 727,85		49 727,85		1	49 727,85	
1,2	КП	Комплект автоматики к П1 *Базисная стоимость: 22 538,72 = [97 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	22 538,72		22 538,72		1	22 538,72	
1,3	КП	Агрегат компрессорный к П1 *Базисная стоимость: 77 299,61 = [334 389,53 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	77 299,61		77 299,61		1	77 299,61	
1,4	КП	Терморегулирующий вентиль ТРВ-10 (П1) *Базисная стоимость: 1 377,59 = [5 959,27 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 377,59		1 377,59		1	1 377,59	
1,5	КП	ПР1, ПР1.1.Установка КЦКП-1,6-УЗ - в составе: вентилятор L900 м3/ч, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка *Базисная стоимость: 13 835,11 = [59 849,18 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	2	13 835,11		27 670,22		1	27 670,22	
1,6	КП	Комплект автоматики к ПР1, ПР1.1 *Базисная стоимость: 18 030,98 = [78 000,01 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	2	18 030,98		36 061,96		1	36 061,96	
1,7	КП	ПР2.Установка КЦКП-1,6-УЗ - в составе: вентилятор L350 м3/ч, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель *Базисная стоимость: 30 439,39 = [130 644,69 / 1,18 / 3,71] + 2% Заг.скл*	*К-Т*	1	30 439,39		30 439,39		1	30 439,39	
1,8	КП	Комплект автоматики к ПР2 *Базисная стоимость: 19 687,97 = [84 500,01 / 1,18 / 3,71] + 2% Заг.скл*	*К-Т*	1	19 687,97		19 687,97		1	19 687,97	
1,9	КП	П2.Установка КЦКП-3,15-УЗ - в составе: вентилятор L4925 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 68 623,61 = [296 858,13 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	68 623,61		68 623,61		1	68 623,61	
1,10	КП	Комплект автоматики к П2 *Базисная стоимость: 22 538,72 = [97 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	22 538,72		22 538,72		1	22 538,72	
1,11	КП	Агрегат компрессорный к П2 *Базисная стоимость: 101 420,03 = [438 731,81 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	101 420,03		101 420,03		1	101 420,03	
1,12	КП	Терморегулирующий вентиль ТРВ-21 (П2) *Базисная стоимость: 2 903,73 = [12 561,2 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 903,73		2 903,73		1	2 903,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,13	КП	П3.Установка КЦКП-1,6-У3 - в составе: вентилятор L750 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 36 381,07 = [157 380,46 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	36 381,07		36 381,07		1	36 381,07	
1,14	КП	Комплект автоматики к П3 *Базисная стоимость: 22 538,72 = [97 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	22 538,72		22 538,72		1	22 538,72	
1,15	КП	Агрегат компрессорный к П3 *Базисная стоимость: 67 528,48 = [292 120,74 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	67 528,48		67 528,48		1	67 528,48	
1,16	КП	Терморегулирующий вентиль ТРВ-5 (П3) *Базисная стоимость: 1 377,59 = [5 959,27 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 377,59		1 377,59		1	1 377,59	
1,17	КП	П4.Установка КЦКП-3,15-У3 - в составе: вентилятор L3900 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 57 543,38 = [248 926,31 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	57 543,38		57 543,38		1	57 543,38	
1,18	КП	Комплект автоматики к П4 *Базисная стоимость: 22 538,72 = [97 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	22 538,72		22 538,72		1	22 538,72	
1,19	КП	Агрегат компрессорный к П4 *Базисная стоимость: 90 398,38 = [391 053,38 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	90 398,38		90 398,38		1	90 398,38	
1,20	КП	Терморегулирующий вентиль ТРВ-16 (П4) *Базисная стоимость: 1 377,59 = [5 959,27 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 377,59		1 377,59		1	1 377,59	
1,21	КП	П5.Установка КЦКП-5-У3 - в составе: вентилятор L4590 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 69 270,96 = [299 658,52 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	69 270,96		69 270,96		1	69 270,96	
1,22	КП	Комплект автоматики к П5 *Базисная стоимость: 22 538,72 = [97 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	22 538,72		22 538,72		1	22 538,72	
1,23	КП	Агрегат компрессорный к П5 *Базисная стоимость: 101 420,03 = [438 731,81 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	101 420,03		101 420,03		1	101 420,03	
1,24	КП	Терморегулирующий вентиль ТРВ-21 (П5) *Базисная стоимость: 2 903,73 = [12 561,2 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 903,73		2 903,73		1	2 903,73	
1,25	КП	П6.Установка КЦКП-10-У3 - в составе: вентилятор L7630 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 95 840,40 = [414 594,94 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	95 840,40		95 840,40		1	95 840,40	
1,26	КП	Комплект автоматики к П6 *Базисная стоимость: 22 538,72 = [97 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	22 538,72		22 538,72		1	22 538,72	
1,27	КП	Агрегат компрессорный к П6 *Базисная стоимость: 156 442,99 = [676 755,04 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	156 442,99		156 442,99		1	156 442,99	
1,28	КП	П7.Установка КЦКП-1,6-У3 - в составе: вентилятор L605 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 69 998,85 = [302 807,27 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	69 998,85		69 998,85		1	69 998,85	
1,29	КП	Комплект автоматики к П7 *Базисная стоимость: 31 554,20 = [136 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	31 554,20		31 554,20		1	31 554,20	
1,30	КП	Агрегат компрессорный к П7 *Базисная стоимость: 67 528,48 = [292 120,74 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	67 528,48		67 528,48		1	67 528,48	
1,31	КП	Терморегулирующий вентиль ТРВ-5 (П7) *Базисная стоимость: 1 377,59 = [5 959,27 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 377,59		1 377,59		1	1 377,59	
1,32	КП	Фильтр высокой эффективности 78-Н14-305х305 *Базисная стоимость: 284,05 = [1 228,76 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	284,05		568,10		1	568,10	
1,33	КП	П8, П8.1.Установка КЦКП-3,15-У3 - в составе: вентилятор L1500 м3/ч, нагреватель водяной, фильтр кассетный, гибкие вставки, воздушная заслонка, шумоглушитель, смесительный узел *Базисная стоимость: 26 469,79 = [114 505,37 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	2	26 469,79		52 939,58		1	52 939,58	
1,34	КП	Комплект автоматики к П8, П8.1 *Базисная стоимость: 19 533,55 = [84 500,01 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	2	19 533,55		39 067,10		1	39 067,10	
1,35	КП	Узел регулирующий Вектор-2-Ш-5-П-С+ *Базисная стоимость: 18 632,00 = [80 599,99 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	18 632,00		55 896,00		1	55 896,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,36	КП	Узел регулирующий Вектор-2-Ш-6-П-С+									
		Базисная стоимость: 19 834,07 = [85 799,99 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	1	19 834,07		19 834,07		1	19 834,07	
1,37	КП	Узел регулирующий Вектор-2-Ш-1-П-С+									
		Базисная стоимость: 12 621,68 = [54 600,01 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	2	12 621,68		25 243,36		1	25 243,36	
1,38	КП	Узел регулирующий Вектор-2-Ш-3-П-С+									
		Базисная стоимость: 12 621,68 = [54 600,01 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	2	12 621,68		25 243,36		1	25 243,36	
1,39	КП	Узел регулирующий Вектор-2-Ш-4-П-С+									
		Базисная стоимость: 15 326,33 = [66 300 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	1	15 326,33		15 326,33		1	15 326,33	
							1 654 830,75			**1 654 830,75**	**550,75**
2	20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час - вытяжные системы									
			ШТ	18	681,32						
		Зарплата			401,26	)*1,05	7 583,81		1	7 583,81	
		Эксплуатация машин			99,27	)*1,05	1 876,20		1	1 876,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,80	)*1,05	*128,52*		1	*128,52*	
		Материальные ресурсы			180,79		3 254,22		1	3 254,22	
		НР от ФОТ	*%*	128			9 871,78	128		9 871,78	
		СП от ФОТ	*%*	83			6 401,23	83		6 401,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	43,71		)*1,05					826,12
2,1	КП	В1.Канал-ПКВ-50-30-4-220 в составе: вентилятор канальный L555 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 16 596,91 = [71 796,4 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	16 596,91		16 596,91		1	16 596,91	
2,2	КП	ВР2.Канал-ВЕНТ-ЕС 200 в составе: вентилятор канальный L350 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 12 967,27 = [56 094,98 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	12 967,27		12 967,27		1	12 967,27	
2,3	КП	В3.Канал-ПКВ-50-30-4-220 в составе: вентилятор канальный в искрозащищенном исполнении L940 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный, фильтр высокой эффективности									
		Базисная стоимость: 44 555,00 = [192 740,01 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	44 555,00		44 555,00		1	44 555,00	
2,4	КП	В4.Канал-ПКВ-70-40-4-380 в составе: вентилятор канальный L4805 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 30 087,98 = [130 157,3 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	30 087,98		30 087,98		1	30 087,98	
2,5	КП	В5.Канал-ВЕНТ-ЕС 160 в составе: вентилятор канальный L150 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 12 584,42 = [54 438,8 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	12 584,42		12 584,42		1	12 584,42	
2,6	КП	В6, В6.1.Канал-ПКВ-60-30-4-380 в составе: вентилятор канальный в искрозащищенном исполнении L2735 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 45 570,58 = [197 133,3 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	2	45 570,58		91 141,16		1	91 141,16	
2,7	КП	В7.Канал-ВЕНТ-ЕС 200 в составе: вентилятор канальный L750 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 12 967,27 = [56 094,98 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	12 967,27		12 967,27		1	12 967,27	
2,8	КП	В8.Канал-ВЕНТ-ЕС 125 в составе: вентилятор канальный L90 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 12 584,42 = [54 438,8 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	12 584,42		12 584,42		1	12 584,42	
2,9	КП	В9.Канал-ВЕНТ-ЕС 160 в составе: вентилятор канальный L175 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 12 584,42 = [54 438,8 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	12 584,42		12 584,42		1	12 584,42	
2,10	КП	В10.Канал-ВЕНТ-ЕС 200 в составе: вентилятор канальный L300 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 12 967,27 = [56 094,98 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	12 967,27		12 967,27		1	12 967,27	
2,11	КП	В11, В11(рез).Канал-ВРАН6-7,1 в составе: вентилятор радиальный в искрозащищенном исполнении L8700 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный, фильтр высокой эффективности									
		Базисная стоимость: 26 189,64 = [113 293,5 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	2	26 189,64		52 379,28		1	52 379,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,12	КП	В11.1, В11.1(рез).Канал-ВРАН6-7,1 в составе: вентилятор радиальный в искрозащищенном исполнении L8700 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный, фильтр высокой эффективности									
		Базисная стоимость: 24 775,33 = [107 175,32 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	2	24 775,33		49 550,66		1	49 550,66	
2,13	КП	В12.Канал-ПКВ-60-30-4-380 в составе: вентилятор канальный в искрозащищенном исполнении L2070 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный, фильтр высокой эффективности									
		Базисная стоимость: 46 602,57 = [201 597,55 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	46 602,57		46 602,57		1	46 602,57	
2,14	КП	В13.Канал-ПКВ-50-30-4-220 в составе: вентилятор канальный в искрозащищенном исполнении L1000 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный									
		Базисная стоимость: 42 263,70 = [182 828,1 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	42 263,70		42 263,70		1	42 263,70	
2,15	КП	В16.Канал-ПКВ-70-40-4-380 в составе: вентилятор канальный в искрозащищенном исполнении L5680 м3/ч, гибкая вставка, шумоглушитель, клапан воздушный, фильтр высокой эффективности									
		Базисная стоимость: 60 617,43 = [262 224,3 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	60 617,43		60 617,43		1	60 617,43	
							539 437,00			**539 437,00**	**826,12**
3	20-03-003-03	Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т	*ШТ*	2	223,31						
		Зарплата			113,23	)*1,05	237,78		1	237,78	
		Эксплуатация машин			87,54	)*1,05	183,83		1	183,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,24	)*1,05	*23,60*		1	*23,60*	
		Материальные ресурсы			22,54		45,08		1	45,08	
		НР от ФОТ	*%*	128			334,57	128		334,57	
		СП от ФОТ	*%*	83			216,95	83		216,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,77		)*1,05					24,72
3,1	КП	ВД1, ВД2 - Вентилятор дымоудаления крышный КРОВ 91-071-ДУ600-Н-01100/4-У1									
		Базисная стоимость: 43 222,74 = [186 976,8 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	2	43 222,74		86 445,48		1	86 445,48	
3,2	КП	ВД1, ВД2 - Стакан монтажный крышный с клапаном в шумопоглащающем исполнении (компановка 031) СТАМ-ДУ-115									
		Базисная стоимость: 11 418,42 = [49 394,8 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	2	11 418,42		22 836,84		1	22 836,84	
3,3	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	*т*	0,0106	10 068,00		106,72		1	106,72	
							110 407,25			**110 407,25**	**24,72**
4	20-03-002-04	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	*ШТ*	2	179,54						
		Зарплата			138,43	)*1,05	290,70		1	290,70	
		Эксплуатация машин			39,09	)*1,05	82,09		1	82,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,83	)*1,05	*10,14*		1	*10,14*	
		Материальные ресурсы			2,02		4,04		1	4,04	
		НР от ФОТ	*%*	128			385,08	128		385,08	
		СП от ФОТ	*%*	83			249,70	83		249,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,39		)*1,05					30,22
4,1	КП	ПД1 - Вентилятор осевой подпора ВКОП080-Н-01100/4-У1 (L16050 м3/ч, напор 400 Па)									
		Базисная стоимость: 28 179,49 = [121 901,37 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	28 179,49		28 179,49		1	28 179,49	
4,2	КП	ПД2 - Вентилятор осевой подпора ВКОП080-Н-01100/4-У1 (L2310 м3/ч, напор 450 Па)									
		Базисная стоимость: 28 179,49 = [121 901,37 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	1	28 179,49		28 179,49		1	28 179,49	
4,3	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	*т*	0,0188	10 068,00		189,28		1	189,28	
							57 559,87			**57 559,87**	**30,22**
5	20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	*ШТ*	5	46,91						
		Зарплата			38,29	)*1,05	201,02		1	201,02	
		Эксплуатация машин			6,59	)*1,05	34,60		1	34,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,60	)*1,05	*3,15*		1	*3,15*	
		Материальные ресурсы			2,03		10,15		1	10,15	
		НР от ФОТ	*%*	128			261,34	128		261,34	
		СП от ФОТ	*%*	83			169,46	83		169,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,98		)*1,05					20,90
5,1	КП	ПД3-ПД7 - Вентилятор осевой подпора ОСА 300-050/А-50-Н-00220/2-01									
		Базисная стоимость: 10 850,48 = [46 937,97 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*К-Т*	5	10 850,48		54 252,40		1	54 252,40	
							54 928,97			**54 928,97**	**20,90**
6	20-02-004-15	Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	*ШТ*	55	55,01						
		Зарплата			36,46	)*1,05	2 105,57		1	2 105,57	
		Эксплуатация машин			3,81	)*1,05	220,03		1	220,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,05	*6,93*		1	*6,93*	
		Материальные ресурсы			14,74		810,70		1	810,70	
		НР от ФОТ	%	128			2 704,00		128	2 704,00	
		СП от ФОТ	%	83			1 753,38		83	1 753,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,02		)*1,05					232,16
6,1	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-125-К *Базисная стоимость: 2 094,30 = [18 050 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	18	2 094,30		37 697,40		1	37 697,40	
6,2	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-160-К *Базисная стоимость: 2 028,17 = [17 480 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	25	2 028,17		50 704,25		1	50 704,25	
6,3	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-200-К *Базисная стоимость: 2 028,17 = [17 480 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2 028,17		4 056,34		1	4 056,34	
6,4	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-250-К *Базисная стоимость: 2 072,25 = [17 860 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 072,25		2 072,25		1	2 072,25	
6,5	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-150х150-К *Базисная стоимость: 2 160,44 = [18 620 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 160,44		2 160,44		1	2 160,44	
6,6	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-300х150-К *Базисная стоимость: 2 226,57 = [19 190 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 226,57		2 226,57		1	2 226,57	
6,7	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-500х300-К *Базисная стоимость: 2 535,21 = [21 850 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 535,21		2 535,21		1	2 535,21	
6,8	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(60)-НЗ-МВ(220)-500х300-К *Базисная стоимость: 2 998,16 = [25 840 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	5	2 998,16		14 990,80		1	14 990,80	
6,9	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-600х200-К *Базисная стоимость: 2 755,66 = [23 750 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 755,66		2 755,66		1	2 755,66	
6,10	КП	Переход трубчатый-160-125-Нп *Базисная стоимость: 11,03 = [95 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	36	11,03		397,08		1	397,08	
							127 189,68			**127 189,68**	**232,16**
7	20-02-004-16	Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	*ШТ*	29	90,42						
		Зарплата			52,00	)*1,05	1 583,40		1	1 583,40	
		Эксплуатация машин			7,33	)*1,05	223,20		1	223,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,49	)*1,05	*14,92*		1	*14,92*	
		Материальные ресурсы			31,09		901,61		1	901,61	
		НР от ФОТ	%	128			2 045,85		128	2 045,85	
		СП от ФОТ	%	83			1 326,61		83	1 326,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,95		)*1,05					181,18
7,1	КП	Клапан дымовой с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КДМ-2-С-500х800-МВ(220)-ВН-ВГ-К *Базисная стоимость: 2 909,98 = [25 080 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	2 909,98		23 279,84		1	23 279,84	
7,2	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-600х300-К *Базисная стоимость: 2 755,66 = [23 750 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	2 755,66		16 533,96		1	16 533,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,3	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-700х350-К									
		Базисная стоимость: 2 887,93 = [24 890 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	4	2 887,93		11 551,72		1	11 551,72	
7,4	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(45)-НО-МВ(220)-1100х400-К									
		Базисная стоимость: 3 946,10 = [34 010 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	3 946,10		3 946,10		1	3 946,10	
7,5	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-600х400-К									
		Базисная стоимость: 2 755,66 = [23 750 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	8	2 755,66		22 045,28		1	22 045,28	
7,6	КП	Клапан противопожарный с электромеханическим приводом типа Belimo в комплекте с декоративной решёткой КЛОП-1(60)-НЗ-МВ(220)-800х400-К									
		Базисная стоимость: 3 593,38 = [30 970 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2	3 593,38		7 186,76		1	7 186,76	
							90 624,33			**90 624,33**	**181,18**
8	20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	*ШТ*	26	18,09						
		Зарплата			9,13		237,38		1	237,38	
		Эксплуатация машин			1,47		38,22		1	38,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*3,12*		1	*3,12*	
		Материальные ресурсы			7,49		194,74		1	194,74	
		НР от ФОТ	*%*	128			307,84	128		307,84	
		СП от ФОТ	*%*	83			199,62	83		199,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							26,78
8,1	19.3.01.05-0022	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм	*шт.*	10	743,26		7 432,60		1	7 432,60	
8,2	19.3.01.05-0023	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм	*шт.*	16	743,26		11 892,16		1	11 892,16	
							20 302,56			**20 302,56**	**26,78**
9	20-02-004-04	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм	*ШТ*	2	83,35						
		Зарплата			29,24	)*1,05	61,40		1	61,40	
		Эксплуатация машин			4,80	)*1,05	10,08		1	10,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,37	)*1,05	*0,78*		1	*0,78*	
		Материальные ресурсы			49,31		98,62		1	98,62	
		НР от ФОТ	*%*	128			79,59	128		79,59	
		СП от ФОТ	*%*	83			51,61	83		51,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,3		)*1,05					6,93
9,1	КП	Клапан КЛАРА-900-Н									
		Базисная стоимость: 951,43 = [8 200 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2	951,43		1 902,86		1	1 902,86	
							2 204,16			**2 204,16**	**6,93**
10	20-02-004-06	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	*ШТ*	5	22,75						
		Зарплата			11,34		56,70		1	56,70	
		Эксплуатация машин			1,66		8,30		1	8,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,60*		1	*0,60*	
		Материальные ресурсы			9,75		48,75		1	48,75	
		НР от ФОТ	*%*	128			73,34	128		73,34	
		СП от ФОТ	*%*	83			47,56	83		47,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,28							6,40
10,1	КП	Клапан Гермик-З-400х300-2ф-220МВ									
		Базисная стоимость: 2 641,44 = [22 765,6 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	5	2 641,44		13 207,20		1	13 207,20	
							13 441,85			**13 441,85**	**6,40**
11	20-02-004-07	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	*ШТ*	4	37,11						
		Зарплата			18,43		73,72		1	73,72	
		Эксплуатация машин			3,28		13,12		1	13,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*1,04*		1	*1,04*	
		Материальные ресурсы			15,40		61,60		1	61,60	
		НР от ФОТ	*%*	128			95,69	128		95,69	
		СП от ФОТ	*%*	83			62,05	83		62,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,08							8,32
11,1	КП	Клапан Гермик-З-600х600-2ф-220МВ									
		Базисная стоимость: 2 825,61 = [24 352,9 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	4	2 825,61		11 302,44		1	11 302,44	
							11 608,62			**11 608,62**	**8,32**
12	20-01-002-10	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	*100 м2*	0,98	2 346,06						
		Объем: 0,98=(98)/100									
		Зарплата			1 162,25		1 139,01		1	1 139,01	
		Эксплуатация машин			95,08		93,18		1	93,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,74		*11,51*		1	*11,51*	
		Материальные ресурсы			1 088,73		1 066,96		1	1 066,96	
		НР от ФОТ	*%*	128			1 472,67	128		1 472,67	
		СП от ФОТ	*%*	83			954,93	83		954,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	132,98							130,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,1	19.1.01.02-0009	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм прим. 1,2	*м2*	98	77,02		7 547,96		1	7 547,96	
							12 274,71			**12 274,71**	**130,32**
13	20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	*100 м2*	0,62	1 558,26						
		Объем: 0,62=(52+10)/100									
		Зарплата			874,52	)*1,05	569,31		1	569,31	
		Эксплуатация машин			102,92	)*1,05	67,00		1	67,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,77	)*1,05	*5,71*		1	*5,71*	
		Материальные ресурсы			580,82		360,11		1	360,11	
		НР от ФОТ	%	128			736,03	128		736,03	
		СП от ФОТ	%	83			477,27	83		477,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	100,06		)*1,05					65,14
13,1	19.1.01.02-0010	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм прим. 1,2	*м2*	62	79,54		4 931,48		1	4 931,48	
							7 141,20			**7 141,20**	**65,14**
14	20-01-002-12	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм - фасонные изделия	*100 м2*	0,32	1 392,24						
		Объем: 0,32=32/100									
		Зарплата			706,89	)*1,05	237,52		1	237,52	
		Эксплуатация машин			107,59	)*1,05	36,15		1	36,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,41	)*1,05	*3,16*		1	*3,16*	
		Материальные ресурсы			577,76		184,88		1	184,88	
		НР от ФОТ	%	128			308,07	128		308,07	
		СП от ФОТ	%	83			199,76	83		199,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	80,88		)*1,05					27,18
14,1	19.1.01.09-0033	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3200 мм	*м2*	32	224,36		7 179,52		1	7 179,52	
							8 145,90			**8 145,90**	**27,18**
15	26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	*м3*	7,2	306,61						
		Объем: 7,2=180*0,04									
		Зарплата			137,49		989,93		1	989,93	
		Эксплуатация машин			33,94		244,37		1	244,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,92		*42,62*		1	*42,62*	
		Материальные ресурсы			135,18		973,30		1	973,30	
		НР от ФОТ	%	100			1 032,55	100		1 032,55	
		СП от ФОТ	%	70			722,79	70		722,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,8							106,56
15,1	12.2.04.06-0001	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, марка "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	*м3*	7,2	1 796,11		12 931,99		1	12 931,99	
							16 894,93			**16 894,93**	**106,56**
16	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 - диффузоры	*ШТ*	136	18,67						
		Объем: 136=46+40+50									
		Зарплата			13,10	)*1,05	1 870,68		1	1 870,68	
		Эксплуатация машин			1,63	)*1,05	232,76		1	232,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,05	*17,14*		1	*17,14*	
		Материальные ресурсы			3,94		535,84		1	535,84	
		НР от ФОТ	%	128			2 416,41	128		2 416,41	
		СП от ФОТ	%	83			1 566,89	83		1 566,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,46		)*1,05					208,49
16,1	КП	Диффузор потолочный 4АПН600х600 *Базисная стоимость: 386,72 = [3 333 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	46	386,72		17 789,12		1	17 789,12	
16,2	19.1.05.03-0002	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS вытяжные DVS, диаметр 125 мм	*шт.*	40	51,59		2 063,60		1	2 063,60	
16,3	19.1.05.03-0003	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS вытяжные DVS, диаметр 160 мм	*шт.*	50	70,71		3 535,50		1	3 535,50	
							30 010,80			**30 010,80**	**208,49**
17	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	*ШТ*	120	18,67						
		Зарплата			13,10	)*1,05	1 650,60		1	1 650,60	
		Эксплуатация машин			1,63	)*1,05	205,38		1	205,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,05	*15,12*		1	*15,12*	
		Материальные ресурсы			3,94		472,80		1	472,80	
		НР от ФОТ	%	128			2 132,12	128		2 132,12	
		СП от ФОТ	%	83			1 382,55	83		1 382,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,46		)*1,05					183,96
17,1	19.2.03.02-0006	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х200 мм	*шт.*	36	198,59		7 149,24		1	7 149,24	
17,2	КП	РКДМ-940х640-(А)-(RAL 7040) *Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	264,55		2 116,40		1	2 116,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17,3	КП	РДЕК-Ф160-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	25	264,55		6 613,75		1	6 613,75	
17,4	КП	РДЕК-Ф125-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	18	264,55		4 761,90		1	4 761,90	
17,5	КП	РДЕК-Ф200-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2	264,55		529,10		1	529,10	
17,6	КП	РДЕК-Ф250-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	264,55		264,55		1	264,55	
17,7	КП	РКДМ-190х190-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	264,55		264,55		1	264,55	
17,8	КП	РКДМ-340х190-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	264,55		264,55		1	264,55	
17,9	КП	РКДМ-660х360-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	6	264,55		1 587,30		1	1 587,30	
17,10	КП	РКДМ-540х340-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	6	264,55		1 587,30		1	1 587,30	
17,11	КП	РКДМ-760х410-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	4	264,55		1 058,20		1	1 058,20	
17,12	КП	РКДМ-1160х460-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	264,55		264,55		1	264,55	
17,13	КП	РКДМ-660х260-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	264,55		264,55		1	264,55	
17,14	КП	РКДМ-660х460-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	8	264,55		2 116,40		1	2 116,40	
17,15	КП	РКДМ-860х460-(А)-(RAL 7040)									
		Базисная стоимость: 264,55 = [2 280 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2	264,55		529,10		1	529,10	
							35 214,89			**35 214,89**	**183,96**
18	20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	*100 м2*	1,06	3 364,41						
		Объем: 1,06=(5+28+40+18+5+10)/100									
		Зарплата			1 467,10	)*1,05	1 632,88		1	1 632,88	
		Эксплуатация машин			126,58	)*1,05	140,88		1	140,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			16,07	)*1,05	*17,89*		1	*17,89*	
		Материальные ресурсы			1 770,73		1 876,97		1	1 876,97	
		НР от ФОТ	*%*	128			2 112,99	128		2 112,99	
		СП от ФОТ	*%*	83			1 370,14	83		1 370,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	167,86		)*1,05					186,83
18,1	19.1.01.03-0071	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прим.диам.100,125,160,200)	*м2*	91	96,29		8 762,39		1	8 762,39	
18,2	19.1.01.04-0001	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 160 мм (прим.нерж.стали диам.125,160)	*м2*	15	309,70		4 645,50		1	4 645,50	
							20 541,75			**20 541,75**	**186,83**
19	20-01-002-04	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	*100 м2*	0,35	3 365,73						
		Объем: 0,35=35/100									
		Зарплата			1 467,10	)*1,05	539,16		1	539,16	
		Эксплуатация машин			127,90	)*1,05	47,00		1	47,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			16,30	)*1,05	*5,99*		1	*5,99*	
		Материальные ресурсы			1 770,73		619,76		1	619,76	
		НР от ФОТ	*%*	128			697,79	128		697,79	
		СП от ФОТ	*%*	83			452,47	83		452,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	167,86		)*1,05					61,69
19,1	19.1.01.03-0073	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	*м2*	35	93,52		3 273,20		1	3 273,20	
							5 629,38			**5 629,38**	**61,69**
20	20-01-002-02	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	*100 м2*	1,29	3 364,41						
		Объем: 1,29=129/100									
		Зарплата			1 467,10	)*1,05	1 987,19		1	1 987,19	
		Эксплуатация машин			126,58	)*1,05	171,45		1	171,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			16,07	)*1,05	*21,77*		1	*21,77*	
		Материальные ресурсы			1 770,73		2 284,24		1	2 284,24	
		НР от ФОТ	*%*	128			2 571,47	128		2 571,47	
		СП от ФОТ	*%*	83			1 667,44	83		1 667,44	
		Затраты труда	*чел-ч*	167,86		)*1,05					227,37
20,1	19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	*м2*	129	102,41		13 210,89		1	13 210,89	
							21 892,68			**21 892,68**	**227,37**
21	20-01-002-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм	*100 м2*	0,52	3 070,48						
		Объем: 0,52=(10+8+13+14+7)/100									
		Зарплата			1 343,25	)*1,05	733,41		1	733,41	
		Эксплуатация машин			101,72	)*1,05	55,54		1	55,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			12,62	)*1,05	*6,89*		1	*6,89*	
		Материальные ресурсы			1 625,51		845,27		1	845,27	
		НР от ФОТ	%	128			947,58	128		947,58	
		СП от ФОТ	%	83			614,45	83		614,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	153,69		)*1,05					83,91
21,1	19.1.01.03-0077	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм	*м2*	45	111,37		5 011,65		1	5 011,65	
21,2	19.1.01.04-0005	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм (прим.нерж.стали перим.до 1000)	*м2*	7	264,10		1 848,70		1	1 848,70	
							10 056,60			**10 056,60**	**83,91**
22	20-01-002-10	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	*100 м2*	3,38	2 346,06						
		Объем: 3,38=(13+204+36+62+23)/100									
		Зарплата			1 162,25	)*1,05	4 124,83		1	4 124,83	
		Эксплуатация машин			95,08	)*1,05	337,44		1	337,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,74	)*1,05	*41,67*		1	*41,67*	
		Материальные ресурсы			1 088,73		3 679,91		1	3 679,91	
		НР от ФОТ	%	128			5 333,12	128		5 333,12	
		СП от ФОТ	%	83			3 458,20	83		3 458,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	132,98		)*1,05					471,95
22,1	19.1.01.03-0078	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	*м2*	338	104,33		35 263,54		1	35 263,54	
							52 197,04			**52 197,04**	**471,95**
23	20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	*100 м2*	0,95	1 558,26						
		Объем: 0,95=(27+27+41)/100									
		Зарплата			874,52	)*1,05	872,33		1	872,33	
		Эксплуатация машин			102,92	)*1,05	102,66		1	102,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,77	)*1,05	*8,75*		1	*8,75*	
		Материальные ресурсы			580,82		551,78		1	551,78	
		НР от ФОТ	%	128			1 127,78	128		1 127,78	
		СП от ФОТ	%	83			731,30	83		731,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	100,06		)*1,05					99,81
23,1	19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	*м2*	95	109,09		10 363,55		1	10 363,55	
							13 749,40			**13 749,40**	**99,81**
24	20-01-002-12	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм	*100 м2*	0,96	1 392,24						
		Объем: 0,96=96/100									
		Зарплата			706,89	)*1,05	712,55		1	712,55	
		Эксплуатация машин			107,59	)*1,05	108,45		1	108,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,41	)*1,05	*9,49*		1	*9,49*	
		Материальные ресурсы			577,76		554,65		1	554,65	
		НР от ФОТ	%	128			924,21	128		924,21	
		СП от ФОТ	%	83			599,29	83		599,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	80,88		)*1,05					81,53
24,1	19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	*м2*	96	109,09		10 472,64		1	10 472,64	
							13 371,79			**13 371,79**	**81,53**
25	20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм - фасонные части	*100 м2*	4	1 558,26						
		Объем: 4=400/100									
		Зарплата			874,52	)*1,05	3 672,98		1	3 672,98	
		Эксплуатация машин			102,92	)*1,05	432,26		1	432,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,77	)*1,05	*36,83*		1	*36,83*	
		Материальные ресурсы			580,82		2 323,28		1	2 323,28	
		НР от ФОТ	%	128			4 748,56	128		4 748,56	
		СП от ФОТ	%	83			3 079,14	83		3 079,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	100,06		)*1,05					420,25
25,1	19.1.01.09-0003	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм - прим.	*м2*	400	197,31		78 924,00		1	78 924,00	
							93 180,22			**93 180,22**	**420,25**
26	19.3.01.01-0001	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм	*шт.*	133	50,70		6 743,10		1	6 743,10	
		Объем: 133=4+60+50+19									
							6 743,10			**6 743,10**	**0,00**
27	19.3.01.01-0011	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	*шт.*	8	43,68		349,44		1	349,44	
							349,44			**349,44**	**0,00**
28	19.3.01.01-0012	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	*шт.*	17	58,31		991,27		1	991,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							991,27			**991,27**	**0,00**
29	19.3.01.01-0013	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм									
			шт.	6	111,74		670,44		1	670,44	
							670,44			**670,44**	**0,00**
30	19.3.01.01-0014	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм									
			шт.	4	255,45		1 021,80		1	1 021,80	
							1 021,80			**1 021,80**	**0,00**
31	26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
			м3	4,58	306,61						
		Объем: 4,58=(40*0,04)+(298*0,01)									
		Зарплата			137,49		629,70		1	629,70	
		Эксплуатация машин			33,94		155,45		1	155,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,92		*27,11*		1	*27,11*	
		Материальные ресурсы			135,18		619,12		1	619,12	
		НР от ФОТ	*%*	100			656,81		100	656,81	
		СП от ФОТ	*%*	70			459,77		70	459,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,8							67,78
31,1	12.2.04.03-0014	Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой, марка "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	*м3*	1,6	2 207,29		3 531,66		1	3 531,66	
31,2	12.2.07.01-0112	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 10 мм, самоклеящиеся	*м2*	2,98	172,07		512,77		1	512,77	
							6 565,28			**6 565,28**	**67,78**
32	20-04-001-01	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т (Прим.Воздушная завеса)	*ШТ*	8	159,06						
		Зарплата			71,49		571,92		1	571,92	
		Эксплуатация машин			26,01		208,08		1	208,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,72		*13,76*		1	*13,76*	
		Материальные ресурсы			61,56		492,48		1	492,48	
		НР от ФОТ	*%*	128			749,67		128	749,67	
		СП от ФОТ	*%*	83			486,11		83	486,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,18							65,44
32,1	КП	ВТЗ 1-7 Воздушнотепловая завеса водяная с узлом смешения КЭВ-29П2121W *Базисная стоимость: 4 923,85 = [21 300 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	7	4 923,85		34 466,95		1	34 466,95	
32,2	КП	ВТЗ 8 Воздушнотепловая завеса водяная с узлом смешения КЭВ-60П6141W *Базисная стоимость: 14 401,66 = [62 300 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	14 401,66		14 401,66		1	14 401,66	
							51 376,87			**51 376,87**	**65,44**
33	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	*100 м2*	0,63	322,02						
		Объем: 0,63=(63)/100									
		Зарплата			34,74		21,89		1	21,89	
		Эксплуатация машин			6,01		3,79		1	3,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22		*0,14*		1	*0,14*	
		Материальные ресурсы			281,27		177,20		1	177,20	
		НР от ФОТ	*%*	90			19,83		90	19,83	
		СП от ФОТ	*%*	70			15,42		70	15,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,83							2,41
							238,13			**238,13**	**2,41**
Итого по локальной смете: Вентиляция							**3 090 792,66**			**3 090 792,66**	**4 405,07**
Итого по смете: 02-01-12 - Вентиляция - ИОС 4.1.							**3 090 792,66**			**3 090 792,66**	**4 405,07**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14

02-01-14 - Теплоснабжение - ИОС 4.1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС4.1.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	44,09	44,09	тыс. руб.
Строительные работы	44,09	44,09	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	144,73	144,73	чел. -ч.
Средства на оплату труда	1,40	1,40	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-14 Теплоснабжение - ИОС 4.1									
1	16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	*100 м*	0,3	434,29						
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			356,61		106,98		1	106,98	
		Эксплуатация машин			45,33		13,60		1	13,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*2,14*		1	*2,14*	
		Материальные ресурсы			32,35		9,71		1	9,71	
		НР от ФОТ	%	128			139,67	128		139,67	
		СП от ФОТ	%	83			90,57	83		90,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							11,12
1,1	23.1.02.06-0042	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм	*10 шт.*	9,1	57,50		523,25		1	523,25	
1,2	23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	*м*	30	23,53		705,90		1	705,90	
							1 589,68			**1 589,68**	**11,12**
2	16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	*100 м*	0,65	435,99						
		Объем: 0,65=65/100									
		Зарплата			356,61		231,80		1	231,80	
		Эксплуатация машин			45,33		29,46		1	29,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*4,63*		1	*4,63*	
		Материальные ресурсы			34,05		22,13		1	22,13	
		НР от ФОТ	%	128			302,63	128		302,63	
		СП от ФОТ	%	83			196,24	83		196,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							24,10
2,1	23.1.02.06-0044	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм	*10 шт.*	19,7	59,20		1 166,24		1	1 166,24	
2,2	23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	*м*	65	40,15		2 609,75		1	2 609,75	
							4 558,25			**4 558,25**	**24,10**
3	16-02-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	*100 м*	0,25	437,52						
		Объем: 0,25=25/100									
		Зарплата			356,61		89,15		1	89,15	
		Эксплуатация машин			45,33		11,33		1	11,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*1,78*		1	*1,78*	
		Материальные ресурсы			35,58		8,90		1	8,90	
		НР от ФОТ	%	128			116,39	128		116,39	
		СП от ФОТ	%	83			75,47	83		75,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							9,27
3,1	23.1.02.06-0045	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм	*10 шт.*	7,6	60,10		456,76		1	456,76	
3,2	23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	25	47,49		1 187,25		1	1 187,25	
							1 945,25			**1 945,25**	**9,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм									
			100 м	0,8	585,74						
		Объем: 0,8=80/100									
		Зарплата			458,20		366,56		1	366,56	
		Эксплуатация машин			79,47		63,58		1	63,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,93		*10,34*		1	*10,34*	
		Материальные ресурсы			48,07		38,46		1	38,46	
		НР от ФОТ	*%*	128			482,43	128		482,43	
		СП от ФОТ	*%*	83			312,83	83		312,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	47,63							38,10
4,1	23.1.02.06-0046	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм	*10 шт.*	24,2	61,00		1 476,20		1	1 476,20	
4,2	23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	80	59,57		4 765,60		1	4 765,60	
							7 505,66			**7 505,66**	**38,10**
5	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*100 м*	2	107,12						
		Объем: 2=200/100									
		Зарплата			58,32		116,64		1	116,64	
		Эксплуатация машин			44,51		89,02		1	89,02	
		Материальные ресурсы			4,29		8,58		1	8,58	
		НР от ФОТ	*%*	128			149,30	128		149,30	
		СП от ФОТ	*%*	83			96,81	83		96,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01							10,02
							460,35			**460,35**	**10,02**
6	18.1.10.01-0191	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	8	294,10		2 352,80		1	2 352,80	
							2 352,80			**2 352,80**	**0,00**
7	18.1.10.01-0192	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	*шт.*	2	321,88		643,76		1	643,76	
							643,76			**643,76**	**0,00**
8	18.1.10.01-0194	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	*шт.*	8	460,65		3 685,20		1	3 685,20	
							3 685,20			**3 685,20**	**0,00**
9	18.1.10.01-0195	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	*шт.*	2	500,59		1 001,18		1	1 001,18	
							1 001,18			**1 001,18**	**0,00**
10	18.1.10.01-0196	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	4	602,36		2 409,44		1	2 409,44	
							2 409,44			**2 409,44**	**0,00**
11	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	*100 м2*	0,4	268,49						
		Объем: 0,4=40/100									
		Зарплата			56,55		22,62		1	22,62	
		Эксплуатация машин			9,22		3,69		1	3,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22		*0,09*		1	*0,09*	
		Материальные ресурсы			202,72		81,09		1	81,09	
		НР от ФОТ	*%*	90			20,44	90		20,44	
		СП от ФОТ	*%*	70			15,90	70		15,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,31							2,12
							143,74			**143,74**	**2,12**
12	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	*100 м2*	0,4	322,02						
		Объем: 0,4=40/100									
		Зарплата			34,74	)*2	27,79		1	27,79	
		Эксплуатация машин			6,01	)*2	4,81		1	4,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22	)*2	*0,18*		1	*0,18*	
		Материальные ресурсы			281,27	)*2	225,02		1	225,02	
		НР от ФОТ	*%*	90			25,17	90		25,17	
		СП от ФОТ	*%*	70			19,58	70		19,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,83		)*2					3,06
							302,37			**302,37**	**3,06**
13	26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	*м3*	2,02	788,06						
		Зарплата			172,58		348,61		1	348,61	
		Эксплуатация машин			28,83		58,24		1	58,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,64		*9,37*		1	*9,37*	
		Материальные ресурсы			586,65		1 185,03		1	1 185,03	
		НР от ФОТ	*%*	100			357,98	100		357,98	
		СП от ФОТ	*%*	70			250,59	70		250,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	*чел-ч*	18,8							37,98
13,1	12.2.08.02-0022	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 21 мм - прим. 40 мм	*м*	30	43,40		1 302,00		1	1 302,00	
13,2	12.2.08.02-0025	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 32 мм - прим. 40	*м*	65	50,71		3 296,15		1	3 296,15	
13,3	12.2.08.02-0028	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 42 мм - прим. 40	*м*	25	54,75		1 368,75		1	1 368,75	
13,4	12.2.08.02-0031	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 54 мм - прим. 40	*м*	80	61,56		4 924,80		1	4 924,80	
13,5	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие 4,5х19 мм	*т*	0,000081	25 100,00		2,03		1	2,03	
							13 094,18			**13 094,18**	**37,98**
14	КП	Хомуты с подвеской ПР-8 и дюбелем КТР-40 ПР-8 *Базисная стоимость: 0,18 = [1,61 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	25	0,18		4,50		1	4,50	
							4,50			**4,50**	**0,00**
15	КП	Хомуты с подвеской ПР-8 и дюбелем КТР-50 ПР-8 *Базисная стоимость: 0,27 = [2,29 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	60	0,27		16,20		1	16,20	
							16,20			**16,20**	**0,00**
16	18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	*КОМПЛ*	12	3,02						
		Зарплата			2,18	)*1,03	26,94		1	26,94	
		Материальные ресурсы			0,84		10,08		1	10,08	
		НР от ФОТ	*%*	128			34,48	128		34,48	
		СП от ФОТ	*%*	83			22,36	83		22,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,22		)*1,03					2,72
16,1	63.4.01.01-0002	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	*компл.*	12	223,70		2 684,40		1	2 684,40	
							2 778,26			**2 778,26**	**2,72**
17	18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	*КОМПЛ*	12	4,77						
		Зарплата			2,91	)*1,03	35,97		1	35,97	
		Материальные ресурсы			1,86		22,32		1	22,32	
		НР от ФОТ	*%*	128			46,04	128		46,04	
		СП от ФОТ	*%*	83			29,86	83		29,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,31		)*1,03					3,83
17,1	63.4.05.01-0002	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	*компл.*	12	121,89		1 462,68		1	1 462,68	
							1 596,87			**1 596,87**	**3,83**
Итого по локальной смете: 02-01-14 Теплоснабжение - ИОС 4.1							**44 087,69**			**44 087,69**	**142,32**
Итого по смете: 02-01-14 - Теплоснабжение - ИОС 4.1.							**44 087,69**			**44 087,69**	**142,32**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15

02-01-15 - ИТП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС4.3.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	621,09	621,09	тыс. руб.
Строительные работы	274,15	274,15	тыс. руб.
Монтажные работы	0,12	0,12	тыс. руб.
Оборудование	346,82	346,82	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	706,88	706,88	чел. -ч.
Средства на оплату труда	6,90	6,90	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-15 ИТП									
1	18-02-001-01	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	*ШТ*	5	207,75						
		Зарплата			88,99	)*1,03	458,30		1	458,30	
		Эксплуатация машин			52,82	)*1,03	272,02		1	272,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,63	)*1,03	*28,99*		1	*28,99*	
		Материальные ресурсы			65,94		329,70		1	329,70	
		НР от ФОТ	%	128			623,73	128		623,73	
		СП от ФОТ	%	83			404,45	83		404,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,25		)*1,03					47,64
1,1	КП	Подогреватель пластинчатый (отопление) НН19А *Базисная стоимость: 28 976,84 = [125 350,61 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	28 976,84		28 976,84		1	28 976,84	
1,2	КП	Подогреватель пластинчатый (тёплый пол) НН4А *Базисная стоимость: 6 789,68 = [29 371,39 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	6 789,68		6 789,68		1	6 789,68	
1,3	КП	Подогреватель пластинчатый (вентиляция) НН19А *Базисная стоимость: 30 909,19 = [133 709,73 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	30 909,19		30 909,19		1	30 909,19	
1,4	КП	Подогреватель пластинчатый, I ступень ГВС НН14А *Базисная стоимость: 25 706,25 = [111 202,36 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	25 706,25		25 706,25		1	25 706,25	
1,5	КП	Подогреватель пластинчатый, II ступень ГВС НН14А *Базисная стоимость: 19 504,40 = [84 373,88 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	19 504,40		19 504,40		1	19 504,40	
							113 974,56			**113 974,56**	**47,64**
2	18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	*ШТ*	6	197,56						
		Зарплата			131,64		789,84		1	789,84	
		Эксплуатация машин			11,78		70,68		1	70,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,03		*6,18*		1	*6,18*	
		Материальные ресурсы			54,14		324,84		1	324,84	
		НР от ФОТ	%	128			1 018,91	128		1 018,91	
		СП от ФОТ	%	83			660,70	83		660,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,17							85,02
2,1	КП	Насос циркуляционный системы отопления IP-E 32/125-1.1/2 PN10 *Базисная стоимость: 39 135,31 = [169 295 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	39 135,31		78 270,62		1	78 270,62	
2,2	КП	Насос циркуляционный системы "тёплый пол" Stratos-Z 40/1-12PN 6/10 *Базисная стоимость: 34 223,25 = [148 046 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	34 223,25		68 446,50		1	68 446,50	
2,3	КП	Насос циркуляционный системы вентиляции IP-E 32/125-1.1/2 PN10 *Базисная стоимость: 20 771,45 = [89 855 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	20 771,45		41 542,90		1	41 542,90	
							191 124,99			**191 124,99**	**85,02**
3	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*ШТ*	1	47,50						
		Зарплата			5,03		5,03		1	5,03	
		Эксплуатация машин			34,13		34,13		1	34,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,34		*3,34*		1	*3,34*	
		Материальные ресурсы			8,34		8,34		1	8,34	
		НР от ФОТ	%	80			6,70	80		6,70	
		СП от ФОТ	%	60			5,02	60		5,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,1	КП	Регулятор перепада давления AFP/VFG 2Ф32 16.0 м3/час *Базисная стоимость: 17 864,53 = [77 280 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	17 864,53		17 864,53		1	17 864,53	
							17 923,75			**17 923,75**	**0,59**
4	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*ШТ*	5	42,04						
		Зарплата			13,33		66,65		1	66,65	
		Эксплуатация машин			3,50		17,50		1	17,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,60*		1	*0,60*	
		Материальные ресурсы			25,21		126,05		1	126,05	
		НР от ФОТ	%	128			86,08		128	86,08	
		СП от ФОТ	%	83			55,82		83	55,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47							7,35
4,1	КП	Клапан запорно-регулиоующий (тёплый пол, подпитка тёплый пол, подпитка вентиляция) КЗР-15 *Базисная стоимость: 4 867,25 = [41 949 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3	4 867,25		14 601,75		1	14 601,75	
4,2	КП	Клапан запорно-регулиоующий (отопление, подпитка отопление) КЗР-25 *Базисная стоимость: 4 935,71 = [42 539 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	4 935,71		9 871,42		1	9 871,42	
4,3	23.8.03.11-0001	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	6	28,75		172,50		1	172,50	
4,4	23.8.03.11-0003	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	*шт.*	4	39,35		157,40		1	157,40	
							25 155,17			**25 155,17**	**7,35**
5	16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	*ШТ*	2	42,14						
		Зарплата			13,33		26,66		1	26,66	
		Эксплуатация машин			4,15		8,30		1	8,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		*0,46*		1	*0,46*	
		Материальные ресурсы			24,66		49,32		1	49,32	
		НР от ФОТ	%	128			34,71		128	34,71	
		СП от ФОТ	%	83			22,51		83	22,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47							2,94
5,1	КП	Клапан запорно-регулиоующий (вентиляция) КЗР-32 *Базисная стоимость: 5 024,69 = [43 306 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	5 024,69		5 024,69		1	5 024,69	
5,2	КП	Клапан запорно-регулиоующий (ГВС) КЗР-50 *Базисная стоимость: 5 312,21 = [45 784 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	5 312,21		5 312,21		1	5 312,21	
5,3	23.8.03.11-0004	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	*шт.*	2	57,51		115,02		1	115,02	
5,4	23.8.03.11-0006	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	2	73,39		146,78		1	146,78	
							10 740,20			**10 740,20**	**2,94**
6	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*ШТ*	1	47,50						
		Зарплата			5,03		5,03		1	5,03	
		Эксплуатация машин			34,13		34,13		1	34,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,34		*3,34*		1	*3,34*	
		Материальные ресурсы			8,34		8,34		1	8,34	
		НР от ФОТ	%	80			6,70		80	6,70	
		СП от ФОТ	%	60			5,02		60	5,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							0,59
6,1	КП	Система защиты тепловых пунктов АЗТ-87 Ф40 20 м3/час *Базисная стоимость: 28 812,80 = [124 641 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	28 812,80		28 812,80		1	28 812,80	
							28 872,02			**28 872,02**	**0,59**
7	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*ШТ*	1	42,04						
		Зарплата			13,33		13,33		1	13,33	
		Эксплуатация машин			3,50		3,50		1	3,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,12*		1	*0,12*	
		Материальные ресурсы			25,21		25,21		1	25,21	
		НР от ФОТ	%	128			17,22		128	17,22	
		СП от ФОТ	%	83			11,16		83	11,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47							1,47
7,1	КП	Клапан предохранительный (тёплый пол) ПРЕГРАН КПП-096-02-16-15х15-1.5 *Базисная стоимость: 1 924,71 = [16 588,37 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 924,71		1 924,71		1	1 924,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,2	23.8.03.11-0001	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	2	28,75		57,50		1	57,50	
							2 052,63			**2 052,63**	**1,47**
8	16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	*ШТ*	2	42,14						
		Зарплата			13,33		26,66		1	26,66	
		Эксплуатация машин			4,15		8,30		1	8,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		*0,46*		1	*0,46*	
		Материальные ресурсы			24,66		49,32		1	49,32	
		НР от ФОТ	*%*	128			34,71	128		34,71	
		СП от ФОТ	*%*	83			22,51	83		22,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47							2,94
8,1	КП	Клапан предохранительный (вентиляция) ПРЕГРАН КПП-096-02-16-50х50-1.5 *Базисная стоимость: 3 566,94 = [30 742,16 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	3 566,94		3 566,94		1	3 566,94	
8,2	КП	Клапан предохранительный (отопление) ПРЕГРАН КПП-096-02-16-40х40-2.4 *Базисная стоимость: 2 750,96 = [23 709,49 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 750,96		2 750,96		1	2 750,96	
8,3	23.8.03.11-0006	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	2	73,39		146,78		1	146,78	
8,4	23.8.03.11-0005	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	*шт.*	2	65,64		131,28		1	131,28	
							6 737,46			**6 737,46**	**2,94**
9	18-04-001-01	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 (тёплый пол)	*ШТ*	1	425,27						
		Зарплата			35,71		35,71		1	35,71	
		Эксплуатация машин			23,68		23,68		1	23,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,96		*1,96*		1	*1,96*	
		Материальные ресурсы			365,88		365,88		1	365,88	
		НР от ФОТ	*%*	128			48,22	128		48,22	
		СП от ФОТ	*%*	83			31,27	83		31,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,03							4,03
							504,76			**504,76**	**4,03**
10	18-04-001-03	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,2 м3 (вентиляция)	*ШТ*	1	553,16						
		Зарплата			35,71		35,71		1	35,71	
		Эксплуатация машин			23,68		23,68		1	23,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,96		*1,96*		1	*1,96*	
		Материальные ресурсы			493,77		493,77		1	493,77	
		НР от ФОТ	*%*	128			48,22	128		48,22	
		СП от ФОТ	*%*	83			31,27	83		31,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,03							4,03
							632,65			**632,65**	**4,03**
11	18-04-001-09	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3 (отопление)	*ШТ*	1	1 270,30						
		Зарплата			107,21		107,21		1	107,21	
		Эксплуатация машин			34,66		34,66		1	34,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,76		*3,76*		1	*3,76*	
		Материальные ресурсы			1 128,43		1 128,43		1	1 128,43	
		НР от ФОТ	*%*	128			142,04	128		142,04	
		СП от ФОТ	*%*	83			92,11	83		92,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,1							12,10
							1 504,45			**1 504,45**	**12,10**
12	18.1.09.07-0202	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	*шт.*	17	1 339,75		22 775,75		1	22 775,75	
							22 775,75			**22 775,75**	**0,00**
13	18.1.09.07-0201	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	*шт.*	18	993,07		17 875,26		1	17 875,26	
							17 875,26			**17 875,26**	**0,00**
14	18.1.09.07-0211	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	12	613,38		7 360,56		1	7 360,56	
							7 360,56			**7 360,56**	**0,00**
15	18.1.09.07-0210	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	*шт.*	10	519,73		5 197,30		1	5 197,30	
							5 197,30			**5 197,30**	**0,00**
16	18.1.09.07-0209	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	*шт.*	1	400,91		400,91		1	400,91	
							400,91			**400,91**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18.1.09.07-0208	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм									
			шт.	25	369,09		9 227,25		1	9 227,25	
							9 227,25			**9 227,25**	**0,00**
18	18.1.09.07-0207	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм									
			шт.	6	350,88		2 105,28		1	2 105,28	
							2 105,28			**2 105,28**	**0,00**
19	18.1.06.01-0035	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	*шт.*	1	1 139,15		1 139,15		1	1 139,15	
							1 139,15			**1 139,15**	**0,00**
20	18.1.06.01-0036	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	1	1 291,01		1 291,01		1	1 291,01	
							1 291,01			**1 291,01**	**0,00**
21	18.1.06.01-0037	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	*шт.*	2	1 568,21		3 136,42		1	3 136,42	
							3 136,42			**3 136,42**	**0,00**
22	18.1.06.01-0038	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	*шт.*	1	2 590,04		2 590,04		1	2 590,04	
							2 590,04			**2 590,04**	**0,00**
23	18.1.04.06-0002	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм									
			шт.	3	980,85		2 942,55		1	2 942,55	
							2 942,55			**2 942,55**	**0,00**
24	18.1.04.06-0003	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм									
			шт.	4	1 101,19		4 404,76		1	4 404,76	
							4 404,76			**4 404,76**	**0,00**
25	18.1.04.06-0004	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм									
			шт.	3	1 601,66		4 804,98		1	4 804,98	
							4 804,98			**4 804,98**	**0,00**
26	18.1.04.06-0012	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	*шт.*	1	593,50		593,50		1	593,50	
							593,50			**593,50**	**0,00**
27	18.1.04.06-0013	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	*шт.*	2	651,38		1 302,76		1	1 302,76	
							1 302,76			**1 302,76**	**0,00**
28	18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	*10 ШТ*	0,1	130,78						
		Объем: 0,1=1/10									
		Зарплата			76,89	)*1,03	7,92		1	7,92	
		Эксплуатация машин			46,64	)*1,03	4,80		1	4,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,20	)*1,03	*0,43*		1	*0,43*	
		Материальные ресурсы			7,25		0,73		1	0,73	
		НР от ФОТ	%	128			10,69	128		10,69	
		СП от ФОТ	%	83			6,93	83		6,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,18		)*1,03					0,84
28,1	18.2.08.09-0053	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм									
			шт.	1	786,78		786,78		1	786,78	
							817,85			**817,85**	**0,84**
29	18-06-007-03	Установка фильтров диаметром 40 мм	*10 ШТ*	0,2	166,44						
		Объем: 0,2=2/10									
		Зарплата			92,16	)*1,03	18,98		1	18,98	
		Эксплуатация машин			64,95	)*1,03	13,38		1	13,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,98	)*1,03	*1,23*		1	*1,23*	
		Материальные ресурсы			9,33		1,87		1	1,87	
		НР от ФОТ	%	128			25,87	128		25,87	
		СП от ФОТ	%	83			16,77	83		16,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92		)*1,03					2,04
29,1	18.2.08.09-0055	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм									
			шт.	2	984,33		1 968,66		1	1 968,66	
							2 045,53			**2 045,53**	**2,04**
30	18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм	*10 ШТ*	0,1	169,60						
		Объем: 0,1=1/10									
		Зарплата			92,16	)*1,03	9,49		1	9,49	
		Эксплуатация машин			67,08	)*1,03	6,91		1	6,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,90	)*1,03	*0,61*		1	*0,61*	
		Материальные ресурсы			10,36		1,04		1	1,04	
		НР от ФОТ	%	128			12,93	128		12,93	
		СП от ФОТ	%	83			8,38	83		8,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,92		)*1,03					1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,1	18.2.08.09-0056	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм									
			шт.	1	1 184,24		1 184,24		1	1 184,24	
							1 222,99			**1 222,99**	**1,02**
31	18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм	*10 ШТ*	0,2	211,28						
		Объем: 0,2=2/10									
		Зарплата			112,41	)*1,03	23,16		1	23,16	
		Эксплуатация машин			87,47	)*1,03	18,02		1	18,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,45	)*1,03	*1,74*		1	*1,74*	
		Материальные ресурсы			11,40		2,28		1	2,28	
		НР от ФОТ	%	128			31,87	128		31,87	
		СП от ФОТ	%	83			20,67	83		20,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,1		)*1,03					2,49
31,1	18.2.08.09-0057	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм									
			шт.	2	1 555,05		3 110,10		1	3 110,10	
							3 206,10			**3 206,10**	**2,49**
32	18-06-007-06	Установка фильтров диаметром 80 мм	*10 ШТ*	0,3	278,09						
		Объем: 0,3=3/10									
		Зарплата			139,72	)*1,03	43,17		1	43,17	
		Эксплуатация машин			118,68	)*1,03	36,67		1	36,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,12	)*1,03	*2,82*		1	*2,82*	
		Материальные ресурсы			19,69		5,91		1	5,91	
		НР от ФОТ	%	128			58,87	128		58,87	
		СП от ФОТ	%	83			38,17	83		38,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,04		)*1,03					4,65
32,1	18.2.08.09-0058	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм									
			шт.	3	1 856,74		5 570,22		1	5 570,22	
							5 753,01			**5 753,01**	**4,65**
33	16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	*ШТ*	2	5,35						
		Зарплата			3,85		7,70		1	7,70	
		Эксплуатация машин			0,66		1,32		1	1,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,24*		1	*0,24*	
		Материальные ресурсы			0,84		1,68		1	1,68	
		НР от ФОТ	%	128			10,16	128		10,16	
		СП от ФОТ	%	83			6,59	83		6,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,41							0,82
33,1	65.1.04.02-0002	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей									
			компл.	1	479,69		479,69		1	479,69	
33,2	65.1.04.01-0009	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-25	*шт.*	1	465,27		465,27		1	465,27	
							972,41			**972,41**	**0,82**
34	18-06-002-01	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм	*ШТ*	1	468,18						
		Зарплата			26,76	)*1,03	27,56		1	27,56	
		Эксплуатация машин			8,10	)*1,03	8,34		1	8,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26	)*1,03	*0,27*		1	*0,27*	
		Материальные ресурсы			433,32		433,32		1	433,32	
		НР от ФОТ	%	128			35,62	128		35,62	
		СП от ФОТ	%	83			23,10	83		23,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,88		)*1,03					2,97
34,1	23.8.03.11-0003	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	*шт.*	4	39,35		157,40		1	157,40	
34,2	18.5.05.02-0002	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм	*шт.*	-1	370,01		- 370,01		1	- 370,01	
34,3	18.5.05.02-0001	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм - прим Д 25									
			шт.	1	348,04		348,04		1	348,04	
							663,37			**663,37**	**2,97**
35	18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм	*ШТ*	1	518,17						
		Зарплата			26,76	)*1,03	27,56		1	27,56	
		Эксплуатация машин			8,10	)*1,03	8,34		1	8,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26	)*1,03	*0,27*		1	*0,27*	
		Материальные ресурсы			483,31		483,31		1	483,31	
		НР от ФОТ	%	128			35,62	128		35,62	
		СП от ФОТ	%	83			23,10	83		23,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,88		)*1,03					2,97
35,1	23.8.03.11-0006	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	4	73,39		293,56		1	293,56	
							871,49			**871,49**	**2,97**
36	18-06-002-03	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	*ШТ*	2	935,71						
		Зарплата			36,23	)*1,03	74,63		1	74,63	
		Эксплуатация машин			14,89	)*1,03	30,67		1	30,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50	)*1,03	*1,03*		1	*1,03*	
		Материальные ресурсы			884,59		1 769,18		1	1 769,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	128			96,84		128	96,84	
		СП от ФОТ	%	83			62,80		83	62,80	
		Затраты труда	чел-ч	3,9		)*1,03					8,03
36,1	23.8.03.11-0008	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	8	122,79		982,32		1	982,32	
							3 016,44			**3 016,44**	**8,03**
37	23.1.01.03-0016	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм - прим. Д 25	шт.	4	222,14		888,56		1	888,56	
							888,56			**888,56**	**0,00**
38	23.1.01.03-0017	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм	шт.	4	249,24		996,96		1	996,96	
							996,96			**996,96**	**0,00**
39	23.1.01.03-0018	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм	шт.	4	320,29		1 281,16		1	1 281,16	
							1 281,16			**1 281,16**	**0,00**
40	23.1.01.03-0019	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм	шт.	4	374,31		1 497,24		1	1 497,24	
							1 497,24			**1 497,24**	**0,00**
41	18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	КОМПЛ	93	3,02						
		Зарплата			2,18	)*1,03	208,82		1	208,82	
		Материальные ресурсы			0,84		78,12		1	78,12	
		НР от ФОТ	%	128			267,29		128	267,29	
		СП от ФОТ	%	83			173,32		83	173,32	
		Затраты труда	чел-ч	0,22		)*1,03					21,07
41,1	63.4.01.01-0002	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	93	223,70		20 804,10		1	20 804,10	
							21 531,65			**21 531,65**	**21,07**
42	18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	КОМПЛ	38	4,77						
		Зарплата			2,91	)*1,03	113,90		1	113,90	
		Материальные ресурсы			1,86		70,68		1	70,68	
		НР от ФОТ	%	128			145,79		128	145,79	
		СП от ФОТ	%	83			94,54		83	94,54	
		Затраты труда	чел-ч	0,31		)*1,03					12,13
42,1	63.4.05.01-0002	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	компл.	38	121,89		4 631,82		1	4 631,82	
							5 056,73			**5 056,73**	**12,13**
43	16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м	0,88	712,72						
		Объем: 0,88=88/100									
		Зарплата			593,70		522,46		1	522,46	
		Эксплуатация машин			97,51		85,81		1	85,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,66		*11,14*		1	*11,14*	
		Материальные ресурсы			21,51		18,93		1	18,93	
		НР от ФОТ	%	128			683,01		128	683,01	
		СП от ФОТ	%	83			442,89		83	442,89	
		Затраты труда	чел-ч	60,83							53,53
43,1	23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	3	7,24		21,72		1	21,72	
43,2	23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	33	13,49		445,17		1	445,17	
43,3	23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм - прим. 38	м	1	21,01		21,01		1	21,01	
43,4	23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм - прим. 45	м	26	22,66		589,16		1	589,16	
43,5	23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм - прим. 25	м	25	6,34		158,50		1	158,50	
43,6	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00704	424,88		2,99		1	2,99	
43,7	23.1.02.06-0002	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 15-18 мм	10 шт.	1	29,50		29,50		1	29,50	
43,8	23.1.02.06-0011	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	10 шт.	7,6	24,50		186,20		1	186,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43,9	23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	*10 шт.*	10	30,90		309,00		1	309,00	
43,10	23.1.02.06-0014	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	*10 шт.*	7,9	32,84		259,44		1	259,44	
							3 775,79			**3 775,79**	**53,53**
44	16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	*100 м*	0,17	715,15						
		Объем: 0,17=17/100									
		Зарплата			593,70		100,93		1	100,93	
		Эксплуатация машин			97,51		16,58		1	16,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,66		*2,15*		1	*2,15*	
		Материальные ресурсы			23,94		4,07		1	4,07	
		НР от ФОТ	*%*	128			131,94	128		131,94	
		СП от ФОТ	*%*	83			85,56	83		85,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	60,83							10,34
44,1	23.5.02.02-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	*м*	17	33,39		567,63		1	567,63	
44,2	23.1.02.06-0015	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	*10 шт.*	5,2	37,43		194,64		1	194,64	
44,3	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,00136	424,88		0,58		1	0,58	
							1 101,93			**1 101,93**	**10,34**
45	16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	*100 м*	0,35	856,52						
		Объем: 0,35=35/100									
		Зарплата			704,28		246,50		1	246,50	
		Эксплуатация машин			118,22		41,38		1	41,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,83		*5,19*		1	*5,19*	
		Материальные ресурсы			34,02		11,91		1	11,91	
		НР от ФОТ	*%*	128			322,16	128		322,16	
		СП от ФОТ	*%*	83			208,90	83		208,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	72,16							25,26
45,1	23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	35	43,88		1 535,80		1	1 535,80	
45,2	23.1.02.06-0017	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	*10 шт.*	10,6	50,83		538,80		1	538,80	
45,3	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,0042	424,88		1,78		1	1,78	
							2 907,23			**2 907,23**	**25,26**
46	16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	*100 м*	0,4	998,42						
		Объем: 0,4=40/100									
		Зарплата			778,36		311,34		1	311,34	
		Эксплуатация машин			168,42		67,37		1	67,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,24		*8,50*		1	*8,50*	
		Материальные ресурсы			51,64		20,66		1	20,66	
		НР от ФОТ	*%*	128			409,40	128		409,40	
		СП от ФОТ	*%*	83			265,47	83		265,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	79,75							31,90
46,1	23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	40	61,62		2 464,80		1	2 464,80	
46,2	23.1.02.06-0018	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	*10 шт.*	12,1	68,30		826,43		1	826,43	
46,3	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,0084	424,88		3,57		1	3,57	
							4 369,04			**4 369,04**	**31,90**
47	16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	*100 м*	0,03	434,91						
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			356,61		10,70		1	10,70	
		Эксплуатация машин			45,33		1,36		1	1,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*0,21*		1	*0,21*	
		Материальные ресурсы			32,97		0,99		1	0,99	
		НР от ФОТ	*%*	128			13,96	128		13,96	
		СП от ФОТ	*%*	83			9,06	83		9,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							1,11
47,1	23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	*м*	3	31,20		93,60		1	93,60	
47,2	23.1.02.06-0011	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	*10 шт.*	1	24,50		24,50		1	24,50	
							154,17			**154,17**	**1,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	*100 м*	0,03	435,99						
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			356,61		10,70		1	10,70	
		Эксплуатация машин			45,33		1,36		1	1,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*0,21*		1	*0,21*	
		Материальные ресурсы			34,05		1,02		1	1,02	
		НР от ФОТ	*%*	128			13,96		128	13,96	
		СП от ФОТ	*%*	83			9,06		83	9,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							1,11
48,1	23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	*м*	3	40,50		121,50		1	121,50	
48,2	23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	*10 шт.*	1	30,90		30,90		1	30,90	
							188,50			**188,50**	**1,11**
49	16-02-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	*100 м*	0,03	437,52						
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			356,61		10,70		1	10,70	
		Эксплуатация машин			45,33		1,36		1	1,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,13		*0,21*		1	*0,21*	
		Материальные ресурсы			35,58		1,07		1	1,07	
		НР от ФОТ	*%*	128			13,96		128	13,96	
		СП от ФОТ	*%*	83			9,06		83	9,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	37,07							1,11
49,1	23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	3	63,10		189,30		1	189,30	
49,2	23.1.02.06-0014	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	*10 шт.*	1	32,84		32,84		1	32,84	
							258,29			**258,29**	**1,11**
50	16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	*100 м*	0,13	585,74						
		Объем: 0,13=13/100									
		Зарплата			458,20		59,57		1	59,57	
		Эксплуатация машин			79,47		10,33		1	10,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,93		*1,68*		1	*1,68*	
		Материальные ресурсы			48,07		6,25		1	6,25	
		НР от ФОТ	*%*	128			78,40		128	78,40	
		СП от ФОТ	*%*	83			50,84		83	50,84	
		Затраты труда	*чел-ч*	47,63							6,19
50,1	23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	13	66,22		860,86		1	860,86	
50,2	23.1.02.06-0015	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	*10 шт.*	3,9	37,43		145,98		1	145,98	
							1 212,23			**1 212,23**	**6,19**
51	16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	*100 м*	0,2	758,15						
		Объем: 0,2=20/100									
		Зарплата			560,44		112,09		1	112,09	
		Эксплуатация машин			106,53		21,31		1	21,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,00		*3,40*		1	*3,40*	
		Материальные ресурсы			91,18		18,24		1	18,24	
		НР от ФОТ	*%*	128			147,83		128	147,83	
		СП от ФОТ	*%*	83			95,86		83	95,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	61,05							12,21
51,1	23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	20	92,91		1 858,20		1	1 858,20	
51,2	23.1.02.06-0016	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	*10 шт.*	6,1	44,19		269,56		1	269,56	
							2 523,09			**2 523,09**	**12,21**
52	16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	*100 м*	0,72	715,15						
		Объем: 0,72=72/100									
		Зарплата			593,70		427,46		1	427,46	
		Эксплуатация машин			97,51		70,21		1	70,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,66		*9,12*		1	*9,12*	
		Материальные ресурсы			23,94		17,24		1	17,24	
		НР от ФОТ	*%*	128			558,82		128	558,82	
		СП от ФОТ	*%*	83			362,36		83	362,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	60,83							43,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52,1	23.3.05.01-0008	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм	*10 м*	3,6	572,26		2 060,14		1	2 060,14	
52,2	23.3.05.01-0016	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	*10 м*	1,2	1 010,07		1 212,08		1	1 212,08	
52,3	23.3.05.01-0017	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	*10 м*	2,4	1 199,99		2 879,98		1	2 879,98	
52,4	23.1.02.06-0002	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 15-18 мм	*10 шт.*	32,7	29,50		964,65		1	964,65	
52,5	23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	*10 шт.*	32,7	30,90		1 010,43		1	1 010,43	
52,6	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,00576	424,88		2,45		1	2,45	
							9 565,82			**9 565,82**	**43,80**
53	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*100 м*	2,5	107,12						
		Объем: 2,5=250/100									
		Зарплата			58,32		145,80		1	145,80	
		Эксплуатация машин			44,51		111,28		1	111,28	
		Материальные ресурсы			4,29		10,73		1	10,73	
		НР от ФОТ	%	128			186,62	128		186,62	
		СП от ФОТ	%	83			121,01	83		121,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01							12,53
							575,44			**575,44**	**12,53**
54	16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	*100 м*	0,95	113,95						
		Объем: 0,95=95/100									
		Зарплата			58,32		55,40		1	55,40	
		Эксплуатация машин			44,51		42,28		1	42,28	
		Материальные ресурсы			11,12		10,56		1	10,56	
		НР от ФОТ	%	128			70,91	128		70,91	
		СП от ФОТ	%	83			45,98	83		45,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01							4,76
							225,13			**225,13**	**4,76**
55	23.1.03.04-0008	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25 мм	*шт.*	16	36,41		582,56		1	582,56	
							582,56			**582,56**	**0,00**
56	23.1.03.04-0009	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 32 мм	*шт.*	1	37,00		37,00		1	37,00	
							37,00			**37,00**	**0,00**
57	23.1.03.04-0010	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 40 мм	*шт.*	6	37,00		222,00		1	222,00	
							222,00			**222,00**	**0,00**
58	23.1.03.04-0021	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	*шт.*	4	38,87		155,48		1	155,48	
							155,48			**155,48**	**0,00**
59	23.1.03.04-0022	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	*шт.*	16	41,06		656,96		1	656,96	
							656,96			**656,96**	**0,00**
60	23.1.03.04-0023	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	*шт.*	14	41,10		575,40		1	575,40	
							575,40			**575,40**	**0,00**
61	23.8.04.08-0163	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм	*шт.*	6	20,18		121,08		1	121,08	
							121,08			**121,08**	**0,00**
62	23.8.04.08-0162	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-32х2,0 мм	*шт.*	2	15,29		30,58		1	30,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							30,58			**30,58**	**0,00**
63	23.8.04.08-0064	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 76х3,5 мм	*шт.*	6	55,37		332,22		1	332,22	
							332,22			**332,22**	**0,00**
64	23.8.04.08-0059	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 45х2,5 мм	*шт.*	2	58,12		116,24		1	116,24	
							116,24			**116,24**	**0,00**
65	23.8.04.08-0056	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6- 45х4,0 мм	*шт.*	6	53,18		319,08		1	319,08	
							319,08			**319,08**	**0,00**
66	23.8.04.08-0055	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 45х2,5 мм	*шт.*	2	50,14		100,28		1	100,28	
							100,28			**100,28**	**0,00**
67	23.8.04.08-0041	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 57х4,0-38х2,0 мм	*шт.*	2	51,24		102,48		1	102,48	
							102,48			**102,48**	**0,00**
68	23.8.04.08-0162	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-32х2,0 мм - прим. 45х38, 45х32	*шт.*	2	15,29		30,58		1	30,58	
							30,58			**30,58**	**0,00**
69	16-02-005-08	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм - гильзы	*100 м*	0,012	5 316,35						
		Объем: 0,012=1,2/100									
		Зарплата			1 768,10		21,22		1	21,22	
		Эксплуатация машин			395,68		4,75		1	4,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			28,29		*0,34*		1	*0,34*	
		Материальные ресурсы			3 152,57		37,83		1	37,83	
		НР от ФОТ	*%*	128			27,60		128	27,60	
		СП от ФОТ	*%*	83			17,89		83	17,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	185,92							2,23
69,1	23.5.02.02-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	*м*	12	250,57		3 006,84		1	3 006,84	
69,2	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,001512	424,88		0,64		1	0,64	
							3 116,77			**3 116,77**	**2,23**
70	16-02-005-07	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм - гильза	*100 м*	0,048	1 430,92						
		Объем: 0,048=4,8/100									
		Зарплата			1 097,83		52,70		1	52,70	
		Эксплуатация машин			221,81		10,65		1	10,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,88		*1,29*		1	*1,29*	
		Материальные ресурсы			111,28		5,34		1	5,34	
		НР от ФОТ	*%*	128			69,11		128	69,11	
		СП от ФОТ	*%*	83			44,81		83	44,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	115,44							5,54
70,1	23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	*м*	4,8	158,63		761,42		1	761,42	
70,2	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,005472	424,88		2,32		1	2,32	
							946,35			**946,35**	**5,54**
71	08.3.08.02-0024	Сталь угловая 63х63 мм	*т*	0,3432	5 636,21		1 934,35		1	1 934,35	
							1 934,35			**1 934,35**	**0,00**
72	08.3.11.01-0053	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс	*т*	0,1107	4 800,00		531,36		1	531,36	
							531,36			**531,36**	**0,00**
73	08.3.11.01-0055	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс	*т*	0,1656	5 798,20		960,18		1	960,18	
							960,18			**960,18**	**0,00**
74	26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	*10 м*	22,2	141,97						
		Объем: 22,2=222/10									
		Зарплата			34,92		775,22		1	775,22	
		Эксплуатация машин			17,27		383,39		1	383,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,90		*64,38*		1	*64,38*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			89,78		1 993,12		1	1 993,12	
		НР от ФОТ	%	100			839,60		100	839,60	
		СП от ФОТ	%	70			587,72		70	587,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,52							78,14
74,1	12.2.07.04-0004	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 18 мм	*10 м*	0,33	187,00		61,71		1	61,71	
74,2	12.2.07.04-0006	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	*10 м*	3,08	241,00		742,28		1	742,28	
74,3	12.2.07.04-0007	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	*10 м*	3,96	270,90		1 072,76		1	1 072,76	
74,4	12.2.07.04-0008	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	*10 м*	0,11	334,90		36,84		1	36,84	
74,5	12.2.07.04-0022	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 48 мм	*10 м*	3,19	472,01		1 505,71		1	1 505,71	
74,6	12.2.07.04-0024	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 57 мм	*10 м*	3,3	662,80		2 187,24		1	2 187,24	
74,7	12.2.07.04-0026	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	*10 м*	6,05	813,90		4 924,10		1	4 924,10	
74,8	12.2.07.04-0027	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	*10 м*	4,4	997,80		4 390,32		1	4 390,32	
							19 500,01			**19 500,01**	**78,14**
75	26-01-050-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	*100 м2*	0,59	5 445,97						
		Объем: 0,59=59/100									
		Зарплата			1 621,53		956,70		1	956,70	
		Эксплуатация машин			29,82		17,59		1	17,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,90		*1,71*		1	*1,71*	
		Материальные ресурсы			3 794,62		2 238,83		1	2 238,83	
		НР от ФОТ	%	100			958,41		100	958,41	
		СП от ФОТ	%	70			670,89		70	670,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	156,67							92,44
75,1	12.2.03.12-0007	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью	*10 м2*	6,785	286,41		1 943,29		1	1 943,29	
							6 785,71			**6 785,71**	**92,44**
76	13-11-005-01	Антикоррозионная защита металлических конструкций и технологических трубопроводов материалами HELIOS	*м2*	39	503,61						
		Зарплата			12,02		468,78		1	468,78	
		Эксплуатация машин			247,30		9 644,70		1	9 644,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,89		*307,71*		1	*307,71*	
		Материальные ресурсы			244,29		9 527,31		1	9 527,31	
		НР от ФОТ	%	90			698,84		90	698,84	
		СП от ФОТ	%	70			543,54		70	543,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,34							52,26
							20 883,17			**20 883,17**	**52,26**
Итого по локальной смете: 02-01-15 ИТП							**621 088,11**			**621 088,11**	**662,20**
Итого по смете: 02-01-15 - ИТП							**621 088,11**			**621 088,11**	**662,20**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-16

2. 02-01-16 - Система охранной и тревожной сигнализации - ИОС 5.1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР--ИОС 5.1.

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	1,48	1,48	тыс. руб.
Строительные работы	0,08	0,08	тыс. руб.
Монтажные работы	1,37	1,37	тыс. руб.
Оборудование	0,03	0,03	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	40,57	40,57	чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,37	0,37	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-16 Система охранной и тревожной сигнализации									
1	м10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	*ШТ*	3	9,36						
		Зарплата			8,08		24,24		1	24,24	
		Материальные ресурсы			1,28		3,84		1	3,84	
		НР от ФОТ	*%*	80			19,39	80		19,39	
		СП от ФОТ	*%*	60			14,54	60		14,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,84							2,52
							62,01			**62,01**	**2,52**
2	61.2.01.05-0015	Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1)	*100 шт.*	0,03	902,00		27,06		1	27,06	
		Объем: 0,03=(3)/100									
							27,06			**27,06**	**0,00**
3	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	0,7	231,36						
		Объем: 0,7=70/100									
		Зарплата			178,98		125,29		1	125,29	
		Эксплуатация машин			33,49		23,44		1	23,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*1,58*		1	*1,58*	
		Материальные ресурсы			18,89		13,22		1	13,22	
		НР от ФОТ	*%*	95			120,53	95		120,53	
		СП от ФОТ	*%*	65			82,47	65		82,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							13,33
3,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	70	2,24		156,80		1	156,80	
3,2	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	*шт.*	10	8,09		80,90		1	80,90	
							602,65			**602,65**	**13,33**
4	м08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	*100 м*	0,5	206,76						
		Объем: 0,5=50/100									
		Зарплата			154,92		77,46		1	77,46	
		Эксплуатация машин			0,31		0,16		1	0,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,07*		1	*0,07*	
		Материальные ресурсы			51,53		25,77		1	25,77	
		НР от ФОТ	*%*	95			73,65	95		73,65	
		СП от ФОТ	*%*	65			50,39	65		50,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,29							8,15
4,1	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм	*100 м*	0,5	119,00		59,50		1	59,50	
							286,93			**286,93**	**8,15**
5	м10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	*ШТ*	3	42,07						
		Зарплата			34,12		102,36		1	102,36	
		Материальные ресурсы			7,95		23,85		1	23,85	
		НР от ФОТ	*%*	92			94,17	92		94,17	
		СП от ФОТ	*%*	65			66,53	65		66,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	4							12,00
							286,91			**286,91**	**12,00**
6	КП	Коробка распаечная РЕ4-10027I4-5 *Базисная стоимость: 3,37 = [29 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3	3,37		10,11		1	10,11	
							10,11			**10,11**	**0,00**
7	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	*100 м*	0,7	87,15						
		Объем: 0,7=70/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			59,13		41,39		1	41,39	
		Эксплуатация машин			5,33		3,73		1	3,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*0,53*		1	*0,53*	
		Материальные ресурсы			22,69		15,88		1	15,88	
		НР от ФОТ	*%*	95			39,82	95		39,82	
		СП от ФОТ	*%*	65			27,25	65		27,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							4,40
							128,07			**128,07**	**4,40**
8	КП	Кабель KCBBH2IAI-LS 2x0,8									
		Базисная стоимость: 1,04 = [8,99 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*м*	71,75	1,04		74,62		1	74,62	
		Объем: 71,75=70*1,025									
							74,62			**74,62**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-16 Система охранной и тревожной сигнализации							**1 478,36**			**1 478,36**	**40,40**
Итого по смете: 2. 02-01-16 - Система охранной и тревожной сигнализации - ИОС 5.1.							**1 478,36**			**1 478,36**	**40,40**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-17

2. 02-01-17 - Система контроля и управления доступом - ИОС 5.2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 5.2.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	46,28	46,28	тыс. руб.
Строительные работы	14,25	14,25	тыс. руб.
Монтажные работы	14,86	14,86	тыс. руб.
Оборудование	17,17	17,17	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	304,84	304,84	чел. -ч.
Средства на оплату труда	3,08	3,08	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета:									
1	м10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	*ШТ*	10	81,04						
		Зарплата			72,43		724,30		1	724,30	
		Материальные ресурсы			8,61		86,10		1	86,10	
		НР от ФОТ	%	80			579,44	80		579,44	
		СП от ФОТ	%	60			434,58	60		434,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,2							72,00
1,1	61.2.07.04-0003	Контроллер доступа, марка "С2000-2"	*шт.*	10	487,98		4 879,80		1	4 879,80	
1,2	КП	Считыватель бесконтактный Proxy-3A *Базисная стоимость: 935,07 = [4 045 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	10	935,07		9 350,70		1	9 350,70	
							16 054,92			**16 054,92**	**72,00**
2	м10-04-101-10	Ключ или кнопка на панели	*ШТ*	10	15,92						
		Зарплата			9,07		90,70		1	90,70	
		Материальные ресурсы			6,85		68,50		1	68,50	
		НР от ФОТ	%	92			83,44	92		83,44	
		СП от ФОТ	%	65			58,96	65		58,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	1							10,00
2,1	КП	Кнопка выхода ST-EX030 *Базисная стоимость: 48,27 = [416 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	48,27		482,70		1	482,70	
							784,30			**784,30**	**10,00**
3	56-12-5	Смена дверных приборов замки врезные - прим.	*100 ШТ*	0,1	692,30						
		Объем: 0,1=10/100									
		Зарплата			624,40		62,44		1	62,44	
		Материальные ресурсы			67,90		6,79		1	6,79	
		НР от ФОТ	%	82			51,20	82		51,20	
		СП от ФОТ	%	62			38,71	62		38,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	73,2							7,32
3,1	КП	Замок электромагнитный AL-300 Premium *Базисная стоимость: 639,32 = [5 510 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	639,32		6 393,20		1	6 393,20	
3,2	КП	Комплект монтажа МК AL-300PR *Базисная стоимость: 215,81 = [1 860 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	215,81		2 158,10		1	2 158,10	
3,3	КП	L-уголок AL-300PR *Базисная стоимость: 79,37 = [684 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	79,37		793,70		1	793,70	
3,4	КП	Комплект для крепления якоря 180Р *Базисная стоимость: 104,43 = [900 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	104,43		1 044,30		1	1 044,30	
3,5	КП	Планка М300 *Базисная стоимость: 21,58 = [186 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	21,58		215,80		1	215,80	
							10 764,24			**10 764,24**	**7,32**
4	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*ШТ*	10	13,84						
		Зарплата			11,01		110,10		1	110,10	
		Эксплуатация машин			2,11		21,10		1	21,10	
		Материальные ресурсы			0,72		7,20		1	7,20	
		НР от ФОТ	%	90			99,09	90		99,09	
		СП от ФОТ	%	85			93,59	85		93,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11							11,10
4,1	01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	*шт.*	10	272,22		2 722,20		1	2 722,20	
							3 053,28			**3 053,28**	**11,10**
5	м10-10-002-01 прим	Тепловизионные камеры фиксированные - видеомофон - прим.	*ШТ*	1	36,82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			36,10		36,10		1	36,10	
		Материальные ресурсы			0,72		0,72		1	0,72	
		НР от ФОТ	%	80			28,88	80		28,88	
		СП от ФОТ	%	60			21,66	60		21,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,3							3,30
5,1	КП	Беспроводный видеомофон PR-RF225BT *Базисная стоимость: 2 057,38 = [8 900 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 057,38		2 057,38		1	2 057,38	
							2 144,74			**2 144,74**	**3,30**
6	м08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	*ШТ*	10	18,74						
		Зарплата			10,87		108,70		1	108,70	
		Эксплуатация машин			7,11		71,10		1	71,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,00		*10,00*		1	*10,00*	
		Материальные ресурсы			0,76		7,60		1	7,60	
		НР от ФОТ	%	95			112,77	95		112,77	
		СП от ФОТ	%	65			77,16	65		77,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,13							11,30
6,1	КП	Устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой_ST-ER114D-GN *Базисная стоимость: 88,31 = [382 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	10	88,31		883,10		1	883,10	
							1 260,43			**1 260,43**	**11,30**
7	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*ШТ*	10	199,95						
		Зарплата			112,01		1 120,10		1	1 120,10	
		Эксплуатация машин			39,60		396,00		1	396,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*44,30*		1	*44,30*	
		Материальные ресурсы			48,34		483,40		1	483,40	
		НР от ФОТ	%	80			931,52	80		931,52	
		СП от ФОТ	%	60			698,64	60		698,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							101,00
7,1	62.4.02.01-0060	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, без аккумулятора	*шт.*	10	254,53		2 545,30		1	2 545,30	
							6 174,96			**6 174,96**	**101,00**
8	м08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	*ШТ*	10	40,47						
		Зарплата			19,82		198,20		1	198,20	
		Материальные ресурсы			20,65		206,50		1	206,50	
		НР от ФОТ	%	95			188,29	95		188,29	
		СП от ФОТ	%	65			128,83	65		128,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,06							20,60
8,1	62.4.01.01-0005	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч	*шт.*	10	155,00		1 550,00		1	1 550,00	
							2 271,82			**2 271,82**	**20,60**
9	м10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	*ШТ*	6	42,07						
		Зарплата			34,12		204,72		1	204,72	
		Материальные ресурсы			7,95		47,70		1	47,70	
		НР от ФОТ	%	92			188,34	92		188,34	
		СП от ФОТ	%	65			133,07	65		133,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	4							24,00
9,1	КП	Коробка распаечная РЕ4-10027I4-5 *Базисная стоимость: 3,37 = [29 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	3,37		20,22		1	20,22	
							594,05			**594,05**	**24,00**
10	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	1	231,36						
		Объем: 1=100/100									
		Зарплата			178,98		178,98		1	178,98	
		Эксплуатация машин			33,49		33,49		1	33,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*2,26*		1	*2,26*	
		Материальные ресурсы			18,89		18,89		1	18,89	
		НР от ФОТ	%	95			172,18	95		172,18	
		СП от ФОТ	%	65			117,81	65		117,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							19,04
10,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	100	2,24		224,00		1	224,00	
10,2	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	*шт.*	100	8,09		809,00		1	809,00	
							1 554,35			**1 554,35**	**19,04**
11	м08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	*100 м*	0,5	206,76						
		Объем: 0,5=50/100									
		Зарплата			154,92		77,46		1	77,46	
		Эксплуатация машин			0,31		0,16		1	0,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,07*		1	*0,07*	
		Материальные ресурсы			51,53		25,77		1	25,77	
		НР от ФОТ	%	95			73,65	95		73,65	
		СП от ФОТ	%	65			50,39	65		50,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,29							8,15
11,1	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм	*100 м*	0,5	119,00		59,50		1	59,50	
							286,93			**286,93**	**8,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
			100 м	1	68,70						
		Объем: 1=100/100									
		Зарплата			50,67		50,67		1	50,67	
		Эксплуатация машин			3,55		3,55		1	3,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		*0,50*		1	*0,50*	
		Материальные ресурсы			14,48		14,48		1	14,48	
		НР от ФОТ	*%*	95			48,61	95		48,61	
		СП от ФОТ	*%*	65			33,26	65		33,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,39							5,39
							150,57			**150,57**	**5,39**
13	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	0,5	195,61						
		Объем: 0,5=50/100									
		Зарплата			115,06		57,53		1	57,53	
		Эксплуатация машин			35,27		17,64		1	17,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*1,26*		1	*1,26*	
		Материальные ресурсы			45,28		22,64		1	22,64	
		НР от ФОТ	*%*	95			55,85	95		55,85	
		СП от ФОТ	*%*	65			38,21	65		38,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							6,12
							191,87			**191,87**	**6,12**
14	21.1.08.01-0151	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	*1000 м*	0,051	4 284,02		218,49		1	218,49	
		Объем: 0,051=50*1,02/1000									
							218,49			**218,49**	**0,00**
15	21.1.08.01-0153	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	*1000 м*	0,051	6 021,87		307,12		1	307,12	
		Объем: 0,051=(50*1,02)/1000									
							307,12			**307,12**	**0,00**
16	КП	Кабель КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 4,06 = [35 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	102	4,06		414,12		1	414,12	
		Объем: 102=100*1,02									
							414,12			**414,12**	**0,00**
17	21.1.04.01-0004	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е	*1000 м*	0,051	1 150,19		58,66		1	58,66	
		Объем: 0,051=50*1,02/1000									
							58,66			**58,66**	**0,00**
Итого по локальной смете:							**46 284,85**			**46 284,85**	**299,32**
Итого по смете: 2. 02-01-17 - Система контроля и управления доступом - ИОС 5.2.							**46 284,85**			**46 284,85**	**299,32**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-18

02-01-18 - Система охранная телевизионная _ИОС5.3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИРОС 5.3.С

	базовая цена	базовая цена
Сметная стоимость	178,87	178,87 тыс. руб.
Строительные работы	0,41	0,41 тыс. руб.
Монтажные работы	44,41	44,41 тыс. руб.
Оборудование	134,05	134,05 тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	601,97	601,97 чел. -ч.
Средства на оплату труда	5,86	5,86 тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-18 Система охранная телевизионная									
1	м11-04-002-01	Аппарат настольный, масса до 0,015 т	*ШТ*	3	19,48						
		Зарплата			8,79		26,37		1	26,37	
		Эксплуатация машин			10,51		31,53		1	31,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,86		*5,58*		1	*5,58*	
		Материальные ресурсы			0,18		0,54		1	0,54	
		НР от ФОТ	%	92			29,39	92		29,39	
		СП от ФОТ	%	65			20,77	65		20,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							3,09
1,1	КП	HD-TVI видеорегистратор 16-канальный VRF-AH1620M *Базисная стоимость: 4 621,01 = [19 990 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл*	*ШТ*	2	4 621,01		9 242,02		1	9 242,02	
1,2	КП	Сетевой видеорегистратор (в комплекте с ПО) MiniNVR AnyIP 9 *Базисная стоимость: 7 360,80 = [31 842 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл*	*ШТ*	1	7 360,80		7 360,80		1	7 360,80	
1,3	КП	Жёсткий диск 2 Тб SATA WD20PURX *Базисная стоимость: 1 247,84 = [5 398 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл*	*ШТ*	6	1 247,84		7 487,04		1	7 487,04	
							24 198,46			**24 198,46**	**3,09**
2	м10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения фиксированные	*ШТ*	28	29,79						
		Зарплата			29,21		817,88		1	817,88	
		Материальные ресурсы			0,58		16,24		1	16,24	
		НР от ФОТ	%	80			654,30	80		654,30	
		СП от ФОТ	%	60			490,73	60		490,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,67							74,76
							1 979,15			**1 979,15**	**74,76**
3	КП	Цветная видеокамера купольная, разрешение до 1920x1080, "День/Ночь" (TDN), ИК подсветка до 20 метров, варифокальный объектив 2,8-12мм *Базисная стоимость: 489,75 = [4 221 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл*	*ШТ*	28	489,75		13 713,00		1	13 713,00	
							13 713,00			**13 713,00**	**0,00**
4	м10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения на кронштейне	*ШТ*	5	34,70						
		Зарплата			34,02		170,10		1	170,10	
		Материальные ресурсы			0,68		3,40		1	3,40	
		НР от ФОТ	%	80			136,08	80		136,08	
		СП от ФОТ	%	60			102,06	60		102,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,11							15,55
4,1	КП	Настенный кронштейн для поворотной видеокамеры DS-16027I *Базисная стоимость: 219,07 = [1 888 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл*	*ШТ*	5	219,07		1 095,35		1	1 095,35	
4,2	КП	Уличная цветная видеокамера купольная DS-2DE5220I-AE *Базисная стоимость: 12 927,98 = [55 925 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл*	*ШТ*	5	12 927,98		64 639,90		1	64 639,90	
							66 146,89			**66 146,89**	**15,55**
5	м10-02-016-01	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров - прим.	*ШТ*	2	83,34						
		Зарплата			25,40		50,80		1	50,80	
		Эксплуатация машин			8,10		16,20		1	16,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,91		*1,82*		1	*1,82*	
		Материальные ресурсы			49,84		99,68		1	99,68	
		НР от ФОТ	%	80			42,10	80		42,10	
		СП от ФОТ	%	60			31,57	60		31,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,29							4,58
5,1	КП	Управляемый коммутатор 2 уровня с 28 портами DGS-1210-25/ME *Базисная стоимость: 2 394,89 = [10 360 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл*	*ШТ*	2	2 394,89		4 789,78		1	4 789,78	
							5 030,13			**5 030,13**	**4,58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	м11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	*ШТ*	2	6,25						
		Зарплата			5,16		10,32		1	10,32	
		Материальные ресурсы			1,09		2,18		1	2,18	
		НР от ФОТ	*%*	80			8,26	80		8,26	
		СП от ФОТ	*%*	60			6,19	60		6,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,52							1,04
6,1	КП	SFP-трансивер , одномодовое патоволокно, 10 км DTM-310GT *Базисная стоимость: 250,13 = [1 082 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	250,13		500,26		1	500,26	
							527,21			**527,21**	**1,04**
7	КП	Патч-корд оптический дуплекс LC-LC 2 м *Базисная стоимость: 19,35 = [166,73 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	19,35		38,70		1	38,70	
							38,70			**38,70**	**0,00**
8	м10-04-067-15	Пульт видеоинженера	*ШТ*	1	752,90						
		Зарплата			524,29		524,29		1	524,29	
		Эксплуатация машин			4,50		4,50		1	4,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		*0,50*		1	*0,50*	
		Материальные ресурсы			224,11		224,11		1	224,11	
		НР от ФОТ	*%*	92			482,81	92		482,81	
		СП от ФОТ	*%*	65			341,11	65		341,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	54,5							54,50
8,1	КП	Системный блок X6000 *Базисная стоимость: 6 588,24 = [28 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	6 588,24		6 588,24		1	6 588,24	
8,2	КП	Монитор 24" чёрный S24D300H *Базисная стоимость: 1 655,15 = [7 160 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	1 655,15		3 310,30		1	3 310,30	
8,3	КП	Клавиатура+мышь-манипулятор *Базисная стоимость: 101,72 = [440 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	101,72		101,72		1	101,72	
							11 577,08			**11 577,08**	**54,50**
9	м08-03-605-01	Вентилятор	*ШТ*	2	19,52						
		Зарплата			9,82		19,64		1	19,64	
		Эксплуатация машин			8,89		17,78		1	17,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,26		*2,52*		1	*2,52*	
		Материальные ресурсы			0,81		1,62		1	1,62	
		НР от ФОТ	*%*	95			21,05	95		21,05	
		СП от ФОТ	*%*	65			14,40	65		14,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,99							1,98
9,1	КП	Вентиляционная панель с термостатом TRFA-MIKR-4F-RAL9004 *Базисная стоимость: 2 367,14 = [10 240 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2 367,14		4 734,28		1	4 734,28	
							4 808,77			**4 808,77**	**1,98**
10	м08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке Объем: 0,04=4/100	*100 ШТ*	0,04	453,93						
		Зарплата			342,84		13,71		1	13,71	
		Эксплуатация машин			4,67		0,19		1	0,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64		*0,03*		1	*0,03*	
		Материальные ресурсы			106,42		4,26		1	4,26	
		НР от ФОТ	*%*	95			13,05	95		13,05	
		СП от ФОТ	*%*	65			8,93	65		8,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	34,56							1,38
10,1	20.4.03.07-0001	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром	*шт.*	4	209,93		839,72		1	839,72	
							879,86			**879,86**	**1,38**
11	КП	Кросс оптический R598-1U-LCD-4SM-8UPC-LC-16SM-16UP C-2 *Базисная стоимость: 483,02 = [4 163 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	483,02		966,04		1	966,04	
							966,04			**966,04**	**0,00**
12	м08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	*ШТ*	1	65,16						
		Зарплата			23,51		23,51		1	23,51	
		Эксплуатация машин			38,65		38,65		1	38,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,97		*3,97*		1	*3,97*	
		Материальные ресурсы			3,00		3,00		1	3,00	
		НР от ФОТ	*%*	95			26,11	95		26,11	
		СП от ФОТ	*%*	65			17,86	65		17,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							2,37
12,1	КП	Шкаф настенный 19" TWFS-1266-GP-RAL9004 *Базисная стоимость: 2 564,33 = [11 093 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 564,33		2 564,33		1	2 564,33	
12,2	КП	Полка стационарная для шкафа 19" с кронштейнами TSH3L-850-RAL9004 *Базисная стоимость: 190,86 = [1 645 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	190,86		763,44		1	763,44	
12,3	КП	Комплект заземления TGRY-CAB *Базисная стоимость: 17,44 = [150,29 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	17,44		17,44		1	17,44	
							3 454,34			**3 454,34**	**2,37**
13	КП	Кабельный организатор с металлическими кольцами CM-1U-ML *Базисная стоимость: 56,57 = [487,58 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	56,57		113,14		1	113,14	
							113,14			**113,14**	**0,00**
14	м10-06-037-04	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800x1800 мм	*ШТ*	1	200,89						
		Зарплата			33,66		33,66		1	33,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			7,76		7,76		1	7,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,04		*1,04*		1	*1,04*	
		Материальные ресурсы			159,47		159,47		1	159,47	
		НР от ФОТ	%	100			34,70		100	34,70	
		СП от ФОТ	%	65			22,56		65	22,56	
		Затраты труда	чел-ч	4,12							4,12
14,1	КП	Шкаф 19" напольный, высота 37U. TTB-3768-DD-RAL9004									
		Базисная стоимость: 8 275,75 = [35 800 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл	ШТ	1	8 275,75		8 275,75		1	8 275,75	
							8 533,90			**8 533,90**	**4,12**
15	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	ШТ	2	199,95						
		Зарплата			112,01		224,02		1	224,02	
		Эксплуатация машин			39,60		79,20		1	79,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*8,86*		1	*8,86*	
		Материальные ресурсы			48,34		96,68		1	96,68	
		НР от ФОТ	%	80			186,30		80	186,30	
		СП от ФОТ	%	60			139,73		60	139,73	
		Затраты труда	чел-ч	10,1							20,20
							725,93			**725,93**	**20,20**
16	КП	Источник бесперебойного питания APC SURT 10000RMXLI									
		Базисная стоимость: 11 869,46 = [51 346 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл	ШТ	1	11 869,46		11 869,46		1	11 869,46	
							11 869,46			**11 869,46**	**0,00**
17	КП	ИБП 12В PS1210 19"									
		Базисная стоимость: 2 582,59 = [11 172 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Зат.скл	ШТ	1	2 582,59		2 582,59		1	2 582,59	
							2 582,59			**2 582,59**	**0,00**
18	м08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	ШТ	4	40,47						
		Зарплата			19,82		79,28		1	79,28	
		Материальные ресурсы			20,65		82,60		1	82,60	
		НР от ФОТ	%	95			75,32		95	75,32	
		СП от ФОТ	%	65			51,53		65	51,53	
		Затраты труда	чел-ч	2,06							8,24
18,1	КП	Корпус для АКБ АМТ 12-7-6									
		Базисная стоимость: 715,89 = [6 170 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	ШТ	1	715,89		715,89		1	715,89	
							1 004,62			**1 004,62**	**8,24**
19	КП	АКБ_ GP1272									
		Базисная стоимость: 101,41 = [874,04 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл	ШТ	4	101,41		405,64		1	405,64	
							405,64			**405,64**	**0,00**
20	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	13,5	231,36						
		Объем: 13,5=1350/100									
		Зарплата			178,98		2 416,23		1	2 416,23	
		Эксплуатация машин			33,49		452,12		1	452,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*30,51*		1	*30,51*	
		Материальные ресурсы			18,89		255,02		1	255,02	
		НР от ФОТ	%	95			2 324,40		95	2 324,40	
		СП от ФОТ	%	65			1 590,38		65	1 590,38	
		Затраты труда	чел-ч	19,04							257,04
20,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	м	1350	2,24		3 024,00		1	3 024,00	
20,2	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт.	300	8,09		2 427,00		1	2 427,00	
							12 489,15			**12 489,15**	**257,04**
21	м08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,05	739,83						
		Объем: 0,05=5/100									
		Зарплата			356,45		17,82		1	17,82	
		Эксплуатация машин			171,35		8,57		1	8,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			18,33		*0,92*		1	*0,92*	
		Материальные ресурсы			212,03		10,60		1	10,60	
		НР от ФОТ	%	95			17,80		95	17,80	
		СП от ФОТ	%	65			12,18		65	12,18	
		Затраты труда	чел-ч	37,92							1,90
21,1	23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	61,62		308,10		1	308,10	
							375,07			**375,07**	**1,90**
22	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	13,55	87,15						
		Объем: 13,55=1355/100									
		Зарплата			59,13		801,21		1	801,21	
		Эксплуатация машин			5,33		72,22		1	72,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*10,30*		1	*10,30*	
		Материальные ресурсы			22,69		307,45		1	307,45	
		НР от ФОТ	%	95			770,93		95	770,93	
		СП от ФОТ	%	65			527,48		65	527,48	
		Затраты труда	чел-ч	6,29							85,23
							2 479,29			**2 479,29**	**85,23**
23	м08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1,45	630,96						
		Объем: 1,45=145/100									
		Зарплата			388,03		562,64		1	562,64	
		Эксплуатация машин			51,58		74,79		1	74,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02		*7,28*		1	*7,28*	
		Материальные ресурсы			191,35		277,46		1	277,46	
		НР от ФОТ	*%*	95			541,42	95		541,42	
		СП от ФОТ	*%*	65			370,45	65		370,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	41,28							59,86
							1 826,76			**1 826,76**	**59,86**
24	КП	Кабель КВК-2-П 2х0,75 мм2 *Базисная стоимость: 1,86 = [16 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл*	*м*	1350	1,86		2 511,00		1	2 511,00	
							2 511,00			**2 511,00**	**0,00**
25	21.1.04.01-0004	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е Объем: 0,15=150/1000	*1000 м*	0,15	1 150,19		172,53		1	172,53	
							172,53			**172,53**	**0,00**
26	КП	BNC накручивающийся разъём без паёки коаксиального кабеля RG-6 CON-BNC-M-RG6-TW *Базисная стоимость: 6,15 = [53 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл*	*ШТ*	72	6,15		442,80		1	442,80	
							442,80			**442,80**	**0,00**
27	КП	RG-45 разъём *Базисная стоимость: 0,35 = [3 / 1,18 / 7,45] + 2% Зат.скл*	*ШТ*	20	0,35		7,00		1	7,00	
							7,00			**7,00**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-18 Система охранная телевизионная							**178 858,51**			**178 858,51**	**595,83**
Итого по смете: 02-01-18 - Система охранная телевизионная _ИОС5.3							**178 858,51**			**178 858,51**	**595,83**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-19

02-01-19 Система ОЗДС - ООС2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ООС2

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	31,44	31,44	тыс. руб.
Строительные работы	0,06	0,06	тыс. руб.
Монтажные работы	10,23	10,23	тыс. руб.
Оборудование	21,15	21,15	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	217,47	217,47	чел. -ч.
Средства на оплату труда	2,02	2,02	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-19 Система ОЗДС									
1	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*ШТ*	16	47,50						
		Зарплата			5,03		80,48		1	80,48	
		Эксплуатация машин			34,13		546,08		1	546,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,34		*53,44*		1	*53,44*	
		Материальные ресурсы			8,34		133,44		1	133,44	
		НР от ФОТ	*%*	80			107,14	80		107,14	
		СП от ФОТ	*%*	60			80,35	60		80,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							9,44
1,1	КП	Блок преобразователя импульсный - БПИ *Базисная стоимость: 5 270,60 = [22 800 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	5 270,60		5 270,60		1	5 270,60	
1,2	КП	Блок высоковольтного усилителя - БВУ *Базисная стоимость: 924,66 = [4 000 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	15	924,66		13 869,90		1	13 869,90	
1,3	КП	Барьер электризуемый - БЭ *Базисная стоимость: 67,03 = [290 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*м*	30	67,03		2 010,90		1	2 010,90	
							22 098,89			**22 098,89**	**9,44**
2	м10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	*ШТ*	15	42,07						
		Зарплата			34,12		511,80		1	511,80	
		Материальные ресурсы			7,95		119,25		1	119,25	
		НР от ФОТ	*%*	92			470,86	92		470,86	
		СП от ФОТ	*%*	65			332,67	65		332,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	4							60,00
2,1	20.5.02.04-0006	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм - КРП-1	*10 шт.*	1,5	130,10		195,15		1	195,15	
							1 629,73			**1 629,73**	**60,00**
3	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	2,5	231,36						
		Объем: 2,5=250/100									
		Зарплата			178,98		447,45		1	447,45	
		Эксплуатация машин			33,49		83,73		1	83,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*5,65*		1	*5,65*	
		Материальные ресурсы			18,89		47,23		1	47,23	
		НР от ФОТ	*%*	95			430,45	95		430,45	
		СП от ФОТ	*%*	65			294,52	65		294,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							47,60
3,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	250	2,24		560,00		1	560,00	
3,2	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	*шт.*	250	8,09		2 022,50		1	2 022,50	
							3 885,88			**3 885,88**	**47,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	*100 м*	2,5	87,15						
		Объем: 2,5=(210+30+10)/100									
		Зарплата			59,13		147,83		1	147,83	
		Эксплуатация машин			5,33		13,33		1	13,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*1,90*		1	*1,90*	
		Материальные ресурсы			22,69		56,73		1	56,73	
		НР от ФОТ	*%*	95			142,24	95		142,24	
		СП от ФОТ	*%*	65			97,32	65		97,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							15,73
							457,45			**457,45**	**15,73**
5	21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	*1000 м*	0,2142	3 708,36		794,33		1	794,33	
		Объем: 0,2142=210*1,02/1000									
							794,33			**794,33**	**0,00**
6	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	*1000 м*	0,0102	4 832,12		49,29		1	49,29	
		Объем: 0,0102=10*1,02/1000									
							49,29			**49,29**	**0,00**
7	КП	Провод высоковольтный ПВМТ-40 сечением 0,35 мм2									
		Базисная стоимость: 9,59 = [82,61 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*м*	30,6	9,59		293,45		1	293,45	
		Объем: 30,6=30*1,02									
							293,45			**293,45**	**0,00**
8	м08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*ШТ*	1	35,98						
		Зарплата			14,84		14,84		1	14,84	
		Эксплуатация машин			1,05		1,05		1	1,05	
		Материальные ресурсы			20,09		20,09		1	20,09	
		НР от ФОТ	*%*	95			14,10	95		14,10	
		СП от ФОТ	*%*	65			9,65	65		9,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,56							1,56
8,1	62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	*шт.*	1	13,12		13,12		1	13,12	
							72,85			**72,85**	**1,56**
9	м08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	*100 ШТ*	0,01	453,93						
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			342,84		3,43		1	3,43	
		Эксплуатация машин			4,67		0,05		1	0,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64		*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			106,42		1,06		1	1,06	
		НР от ФОТ	*%*	95			3,27	95		3,27	
		СП от ФОТ	*%*	65			2,24	65		2,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	34,56							0,35
9,1	20.4.03.05-0006	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	*100 шт.*	0,01	926,31		9,26		1	9,26	
							19,31			**19,31**	**0,35**
10	м10-04-101-11	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20	*ШТ*	15	52,56						
		Зарплата			48,10		721,50		1	721,50	
		Материальные ресурсы			4,46		66,90		1	66,90	
		НР от ФОТ	*%*	92			663,78	92		663,78	
		СП от ФОТ	*%*	65			468,98	65		468,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	5							75,00
							1 921,16			**1 921,16**	**75,00**
11	20.1.02.04-0023	Колодка клеммная диаметром 10 мм	*10 шт.*	1,5	39,66		59,49		1	59,49	
		Объем: 1,5=15/10									
							59,49			**59,49**	**0,00**
12	20.5.01.02-0003	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-22 У3, диаметр прохода 22 мм	*шт.*	15	6,77		101,55		1	101,55	
							101,55			**101,55**	**0,00**
13	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	*100 ШТ*	0,15	46,83						
		Объем: 0,15=15/100									
		Зарплата			46,83		7,02		1	7,02	
		НР от ФОТ	*%*	78			5,48	78		5,48	
		СП от ФОТ	*%*	50			3,51	50		3,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,49							0,82
							16,01			**16,01**	**0,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	*100 ШТ*	0,15	45,04						
		Объем: 0,15=15/100									
		Зарплата			45,04	)*3	20,27		1	20,27	
		НР от ФОТ	%	78			15,81		78	15,81	
		СП от ФОТ	%	50			10,14		50	10,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,28		)*3					2,38
							46,22			**46,22**	**2,38**
Итого по локальной смете: 02-01-19 Система ОЗДС							**31 445,61**			**31 445,61**	**212,87**
Итого по смете: 02-01-19 Система ОЗДС - ООС2							**31 445,61**			**31 445,61**	**212,87**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-20

02-01-20 - Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика - ПБ2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ПБ2

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	134,89	134,89	тыс. руб.
Строительные работы	0,02	0,02	тыс. руб.
Монтажные работы	120,39	120,39	тыс. руб.
Оборудование	14,48	14,48	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 732,75	1 732,75	чел. -ч.
Средства на оплату труда	16,74	16,74	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-20 автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика _ПБ2									
1	м10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	*ШТ*	8	81,04						
		Объем: 8=2+5+1									
		Зарплата			72,43		579,44		1	579,44	
		Материальные ресурсы			8,61		68,88		1	68,88	
		НР от ФОТ	%	80			463,55	80		463,55	
		СП от ФОТ	%	60			347,66	60		347,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,2							57,60
							1 459,53			**1 459,53**	**57,60**
2	61.2.07.02-0035	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"	*шт.*	2	396,74		793,48		1	793,48	
							793,48			**793,48**	**0,00**
3	61.2.07.04-0002	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	*шт.*	5	175,63		878,15		1	878,15	
							878,15			**878,15**	**0,00**
4	61.2.07.02-0081	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01	*шт.*	1	175,97		175,97		1	175,97	
							175,97			**175,97**	**0,00**
5	м10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*ШТ*	205	18,91						
		Зарплата			16,16		3 312,80		1	3 312,80	
		Материальные ресурсы			2,75		563,75		1	563,75	
		НР от ФОТ	%	80			2 650,24	80		2 650,24	
		СП от ФОТ	%	60			1 987,68	60		1 987,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,68							344,40
5,1	61.2.02.01-0019	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	*10 шт.*	20,5	1 165,22		23 887,01		1	23 887,01	
							32 401,48			**32 401,48**	**344,40**
6	м10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*ШТ*	11	18,91						
		Зарплата			16,16		177,76		1	177,76	
		Материальные ресурсы			2,75		30,25		1	30,25	
		НР от ФОТ	%	80			142,21	80		142,21	
		СП от ФОТ	%	60			106,66	60		106,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,68							18,48
6,1	61.2.02.03-0024	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп. 01	*10 шт.*	1,1	358,82		394,70		1	394,70	
							851,58			**851,58**	**18,48**
7	м10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	*ШТ*	58	81,04						
		Объем: 58=22+35+1									
		Зарплата			72,43		4 200,94		1	4 200,94	
		Материальные ресурсы			8,61		499,38		1	499,38	
		НР от ФОТ	%	80			3 360,75	80		3 360,75	
		СП от ФОТ	%	60			2 520,56	60		2 520,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,2							417,60
							10 581,63			**10 581,63**	**417,60**
8	КП	Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 *Базисная стоимость: 484,25 = [2 094,84 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	22	484,25		10 653,50		1	10 653,50	
							10 653,50			**10 653,50**	**0,00**
9	61.2.07.06-0005	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"	*100 шт.*	0,35	5 459,00		1 910,65		1	1 910,65	
							1 910,65			**1 910,65**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	61.2.07.02-0050	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм	*10 шт.*	0,1	688,20		68,82		1	68,82	
							68,82			**68,82**	**0,00**
11	м10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	*ШТ*	205	5,54						
		Зарплата			3,37		690,85		1	690,85	
		Эксплуатация машин			0,97		198,85		1	198,85	
		Материальные ресурсы			1,20		246,00		1	246,00	
		НР от ФОТ	*%*	80			552,68	80		552,68	
		СП от ФОТ	*%*	60			414,51	60		414,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,35							71,75
11,1	КП	Конструкции для установки извещателей МК-2 *Базисная стоимость: 29,37 = [253,11 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	205	29,37		6 020,85		1	6 020,85	
							8 123,74			**8 123,74**	**71,75**
12	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	199,95						
		Зарплата			112,01		112,01		1	112,01	
		Эксплуатация машин			39,60		39,60		1	39,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*4,43*		1	*4,43*	
		Материальные ресурсы			48,34		48,34		1	48,34	
		НР от ФОТ	*%*	80			93,15	80		93,15	
		СП от ФОТ	*%*	60			69,86	60		69,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							10,10
							362,96			**362,96**	**10,10**
13	КП	Источник резервного питания, марка "РИП 12 исп.50" *Базисная стоимость: 562,02 = [4 843,82 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	562,02		562,02		1	562,02	
							562,02			**562,02**	**0,00**
14	м08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	*ШТ*	1	40,47						
		Зарплата			19,82		19,82		1	19,82	
		Материальные ресурсы			20,65		20,65		1	20,65	
		НР от ФОТ	*%*	95			18,83	95		18,83	
		СП от ФОТ	*%*	65			12,88	65		12,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,06							2,06
							72,18			**72,18**	**2,06**
15	КП	Аккумуляторная батарея DTM1217 *Базисная стоимость: 255,14 = [2 199 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	255,14		255,14		1	255,14	
							255,14			**255,14**	**0,00**
16	м08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	*100 м*	0,1	286,92						
		Объем: 0,1=10/100									
		Зарплата			193,34		19,33		1	19,33	
		Эксплуатация машин			0,31		0,03		1	0,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			93,27		9,33		1	9,33	
		НР от ФОТ	*%*	95			18,37	95		18,37	
		СП от ФОТ	*%*	65			12,57	65		12,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,33							2,03
16,1	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм	*100 м*	0,1	1 360,00		136,00		1	136,00	
16,2	20.2.05.09-0040	Угол внутренний изменяемый для короба 110х60 мм	*100 шт.*	0,02	3 277,01		65,54		1	65,54	
16,3	20.2.05.09-0069	Угол плоский для короба 110х60 мм	*100 шт.*	0,02	2 153,00		43,06		1	43,06	
16,4	20.2.05.03-0010	Заглушка для короба 110х60 мм	*100 шт.*	0,02	1 155,00		23,10		1	23,10	
16,5	КП	Фиксатор кабеля 07712R *Базисная стоимость: 2,18 = [18,8 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	20	2,18		43,60		1	43,60	
							370,93			**370,93**	**2,03**
17	м08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	*100 м*	0,5	206,76						
		Объем: 0,5=50/100									
		Зарплата			154,92		77,46		1	77,46	
		Эксплуатация машин			0,31		0,16		1	0,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,07*		1	*0,07*	
		Материальные ресурсы			51,53		25,77		1	25,77	
		НР от ФОТ	*%*	95			73,65	95		73,65	
		СП от ФОТ	*%*	65			50,39	65		50,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,29							8,15
17,1	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм	*100 м*	0,5	119,00		59,50		1	59,50	
							286,93			**286,93**	**8,15**
18	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	31	231,36						
		Объем: 31=3100/100									
		Зарплата			178,98		5 548,38		1	5 548,38	
		Эксплуатация машин			33,49		1 038,19		1	1 038,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*70,06*		1	*70,06*	
		Материальные ресурсы			18,89		585,59		1	585,59	
		НР от ФОТ	*%*	95			5 337,52	95		5 337,52	
		СП от ФОТ	*%*	65			3 651,99	65		3 651,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							590,24
18,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	3162	2,24		7 082,88		1	7 082,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18,2	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб									
			шт.	3100	8,09		25 079,00		1	25 079,00	
							48 323,55			**48 323,55**	**590,24**
19	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2									
			100 м	31	87,15						
		Объем: 31=3100/100									
		Зарплата			59,13		1 833,03		1	1 833,03	
		Эксплуатация машин			5,33		165,23		1	165,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*23,56*		1	*23,56*	
		Материальные ресурсы			22,69		703,39		1	703,39	
		НР от ФОТ	*%*	95			1 763,76	95		1 763,76	
		СП от ФОТ	*%*	65			1 206,78	65		1 206,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							194,99
							5 672,19			**5 672,19**	**194,99**
20	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	0,6	195,61						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			115,06		69,04		1	69,04	
		Эксплуатация машин			35,27		21,16		1	21,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*1,51*		1	*1,51*	
		Материальные ресурсы			45,28		27,17		1	27,17	
		НР от ФОТ	*%*	95			67,02	95		67,02	
		СП от ФОТ	*%*	65			45,86	65		45,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							7,34
							230,25			**230,25**	**7,34**
21	21.1.08.01-0151	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	*1000 м*	2,5296	4 284,02		10 836,86		1	10 836,86	
		Объем: 2,5296=2480*1,02/1000									
							10 836,86			**10 836,86**	**0,00**
22	КП	Кабель КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 4,06 = [35 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*									
			м	5,1	4,06		20,71		1	20,71	
		Объем: 5,1=5*1,02									
							20,71			**20,71**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-20 автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика _ПБ2							**134 892,25**			**134 892,25**	**1 724,74**
Итого по смете: 02-01-20 - Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика - ПБ2.							**134 892,25**			**134 892,25**	**1 724,74**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-21

02-01-21 - Система оповещения и управления эвакуацией - ПБ3.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ПБ3

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	42,71	42,71	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	33,50	33,50	тыс. руб.
Оборудование	9,21	9,21	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	762,88	762,88	чел. -ч.
Средства на оплату труда	6,83	6,83	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-21 Система оповещения и управления эвакуацией_ПБ3									
1	м10-04-001-02	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность 1 кВт	*КОМПЛ*	1	2 948,18						
		Зарплата			289,72		289,72		1	289,72	
		Эксплуатация машин			147,58		147,58		1	147,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			16,50		*16,50*		1	*16,50*	
		Материальные ресурсы			2 510,88		2 510,88		1	2 510,88	
		НР от ФОТ	%	92			281,72	92		281,72	
		СП от ФОТ	%	65			199,04	65		199,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,7							32,70
1,1	КП	Система оповещения Октава-80Ц *Базисная стоимость: 2 309,35 = [9 990 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 309,35		2 309,35		1	2 309,35	
1,2	КП	Выносной пульт управления ВПУ-4 *Базисная стоимость: 595,25 = [2 575 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	595,25		595,25		1	595,25	
							6 333,54			**6 333,54**	**32,70**
2	м10-04-064-01	Громкоговоритель настольный	*ШТ*	4	30,88						
		Зарплата			25,59		102,36		1	102,36	
		Материальные ресурсы			5,29		21,16		1	21,16	
		НР от ФОТ	%	92			94,17	92		94,17	
		СП от ФОТ	%	65			66,53	65		66,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	3							12,00
2,1	61.2.04.12-0001	Усилитель линейный ОКТАВА 80Б	*шт.*	4	1 576,73		6 306,92		1	6 306,92	
							6 591,14			**6 591,14**	**12,00**
3	м10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	*ШТ*	85	30,77						
		Зарплата			18,14		1 541,90		1	1 541,90	
		Материальные ресурсы			12,63		1 073,55		1	1 073,55	
		НР от ФОТ	%	92			1 418,55	92		1 418,55	
		СП от ФОТ	%	65			1 002,24	65		1 002,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	2							170,00
3,1	61.2.04.05-0003	Оповещатель звуковой АС-3	*шт.*	85	37,09		3 152,65		1	3 152,65	
							8 188,89			**8 188,89**	**170,00**
4	м10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*ШТ*	11	18,91						
		Зарплата			16,16		177,76		1	177,76	
		Материальные ресурсы			2,75		30,25		1	30,25	
		НР от ФОТ	%	80			142,21	80		142,21	
		СП от ФОТ	%	60			106,66	60		106,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,68							18,48
4,1	КП	Оповещатель световой Кристалл-12 *Базисная стоимость: 16,71 = [144 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	11	16,71		183,81		1	183,81	
							640,69			**640,69**	**18,48**
5	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	8	231,36						
		Объем: 8=800/100									
		Зарплата			178,98		1 431,84		1	1 431,84	
		Эксплуатация машин			33,49		267,92		1	267,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*18,08*		1	*18,08*	
		Материальные ресурсы			18,89		151,12		1	151,12	
		НР от ФОТ	%	95			1 377,42	95		1 377,42	
		СП от ФОТ	%	65			942,45	65		942,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							152,32
5,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	816	2,24		1 827,84		1	1 827,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,2	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	*шт.*	156	8,09		1 262,04		1	1 262,04	
							7 260,63			**7 260,63**	**152,32**
6	м08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	*100 м*	0,4	206,76						
		Объем: 0,4=40/100									
		Зарплата			154,92		61,97		1	61,97	
		Эксплуатация машин			0,31		0,12		1	0,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,06*		1	*0,06*	
		Материальные ресурсы			51,53		20,61		1	20,61	
		НР от ФОТ	*%*	95			58,93	95		58,93	
		СП от ФОТ	*%*	65			40,32	65		40,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,29							6,52
6,1	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм	*100 м*	0,4	119,00		47,60		1	47,60	
							229,55			**229,55**	**6,52**
7	м10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	*ШТ*	78	42,07						
		Зарплата			34,12		2 661,36		1	2 661,36	
		Материальные ресурсы			7,95		620,10		1	620,10	
		НР от ФОТ	*%*	92			2 448,45	92		2 448,45	
		СП от ФОТ	*%*	65			1 729,88	65		1 729,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	4							312,00
7,1	20.5.02.07-0003	Коробка распаечная Tyco 67010 Б	*шт.*	78	8,62		672,36		1	672,36	
							8 132,15			**8 132,15**	**312,00**
8	КП	Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5)кв.м 222-413 *Базисная стоимость: 1,86 = [16 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	156	1,86		290,16		1	290,16	
							290,16			**290,16**	**0,00**
9	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	*100 м*	8	87,15						
		Объем: 8=800/100									
		Зарплата			59,13		473,04		1	473,04	
		Эксплуатация машин			5,33		42,64		1	42,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*6,08*		1	*6,08*	
		Материальные ресурсы			22,69		181,52		1	181,52	
		НР от ФОТ	*%*	95			455,16	95		455,16	
		СП от ФОТ	*%*	65			311,43	65		311,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							50,32
							1 463,79			**1 463,79**	**50,32**
10	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	0,4	195,61						
		Объем: 0,4=40/100									
		Зарплата			115,06		46,02		1	46,02	
		Эксплуатация машин			35,27		14,11		1	14,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*1,00*		1	*1,00*	
		Материальные ресурсы			45,28		18,11		1	18,11	
		НР от ФОТ	*%*	95			44,67	95		44,67	
		СП от ФОТ	*%*	65			30,56	65		30,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							4,90
							153,47			**153,47**	**4,90**
11	21.1.08.01-0151	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСнг-FRLS 1х2х0,75	*1000 м*	0,8	4 284,02		3 427,22		1	3 427,22	
		Объем: 0,8=800/1000									
							3 427,22			**3 427,22**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-21 Система оповещения и управления эвакуацией_ПБ3							**42 711,23**			**42 711,23**	**759,23**
Итого по смете: 02-01-21 - Система оповещения и управления эвакуацией - ПБ3.							**42 711,23**			**42 711,23**	**759,23**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-22

02-01-22 - СКС, ЛВС, АТС_ ИОС 5.5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС5.5.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	352,74	352,74	тыс. руб.
Строительные работы	0,29	0,29	тыс. руб.
Монтажные работы	118,52	118,52	тыс. руб.
Оборудование	233,93	233,93	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 935,35	1 935,35	чел. -ч.
Средства на оплату труда	18,49	18,49	тыс. руб.

Составлена в ценах Уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-22 СКС, ЛВС, АТС

Раздел: Оборудование

1	м10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	*ШТ*	4	65,94						
		Зарплата			48,10		192,40		1	192,40	
		Материальные ресурсы			17,84		71,36		1	71,36	
		НР от ФОТ	%	92			177,01	92		177,01	
		СП от ФОТ	%	65			125,06	65		125,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	5							20,00
1,1	КП	Управляемый коммутатор 3 уровня с 48 портами 10/100/1000 Base-T + 4 10G DGS1510-52X/A1A D-Link *Базисная стоимость: 9 714,23 = [42 022,67 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	9 714,23		38 856,92		1	38 856,92	
							39 422,75			**39 422,75**	**20,00**
2	м11-04-002-01	Аппарат настольный, масса до 0,015 т	*ШТ*	3	19,48						
		Зарплата			8,79		26,37		1	26,37	
		Эксплуатация машин			10,51		31,53		1	31,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,86		*5,58*		1	*5,58*	
		Материальные ресурсы			0,18		0,54		1	0,54	
		НР от ФОТ	%	92			29,39	92		29,39	
		СП от ФОТ	%	65			20,77	65		20,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							3,09
							108,60			**108,60**	**3,09**
3	КП	Беспроводная точка доступа UAP-LR AP *Базисная стоимость: 718,24 = [3 107 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	3	718,24		2 154,72		1	2 154,72	
							2 154,72			**2 154,72**	**0,00**
4	м10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	*ШТ*	1	65,94						
		Зарплата			48,10		48,10		1	48,10	
		Материальные ресурсы			17,84		17,84		1	17,84	
		НР от ФОТ	%	92			44,25	92		44,25	
		СП от ФОТ	%	65			31,27	65		31,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	5							5,00
4,1	КП	Коммутатор TOUGH Switch Poe PRO *Базисная стоимость: 2 340,56 = [10 125 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	2 340,56		2 340,56		1	2 340,56	
							2 482,02			**2 482,02**	**5,00**
5	м11-04-002-01	Аппарат настольный, масса до 0,015т (прим.)	*ШТ*	1	19,48						
		Зарплата			8,79		8,79		1	8,79	
		Эксплуатация машин			10,51		10,51		1	10,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,86		*1,86*		1	*1,86*	
		Материальные ресурсы			0,18		0,18		1	0,18	
		НР от ФОТ	%	92			9,80	92		9,80	
		СП от ФОТ	%	65			6,92	65		6,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							1,03
							36,20			**36,20**	**1,03**
6	КП	Проектор MW529 *Базисная стоимость: 6 703,59 = [28 999 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	6 703,59		6 703,59		1	6 703,59	
							6 703,59			**6 703,59**	**0,00**
7	КП	Кронштейн для проектора PROJECTOR-300 *Базисная стоимость: 153,15 = [1 320 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	153,15		153,15		1	153,15	
							153,15			**153,15**	**0,00**
8	м11-04-007-01	Экран проекционный с алюминированным полотном, размер 4х4 м	*ШТ*	1	2 213,78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			1 614,60		1 614,60		1	1 614,60	
		Эксплуатация машин			566,89		566,89		1	566,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			79,17		*79,17*		1	*79,17*	
		Материальные ресурсы			32,29		32,29		1	32,29	
		НР от ФОТ	%	92			1 558,27	92		1 558,27	
		СП от ФОТ	%	65			1 100,95	65		1 100,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	156							156,00
							4 873,00			**4 873,00**	**156,00**
9	КП	Экран для проектора LMP-100133 *Базисная стоимость: 712,41 = [6 140 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	712,41		712,41		1	712,41	
							712,41			**712,41**	**0,00**
10	КП	Кабель HDMI-HDMI L=10м *Базисная стоимость: 74,26 = [640 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	74,26		74,26		1	74,26	
							74,26			**74,26**	**0,00**
11	м10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки	*ШТ*	4	78,93						
		Зарплата			54,55		218,20		1	218,20	
		Эксплуатация машин			19,80		79,20		1	79,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,21		*8,84*		1	*8,84*	
		Материальные ресурсы			4,58		18,32		1	18,32	
		НР от ФОТ	%	80			181,63	80		181,63	
		СП от ФОТ	%	60			136,22	60		136,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,67							22,68
11,1	КП	Патч-панель 19", 48 портов RJ-45 cat.5e PP2-19-4B-8P8C-C5e-1100 *Базисная стоимость: 592,73 = [5 108,5 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	592,73		2 370,92		1	2 370,92	
							3 004,49			**3 004,49**	**22,68**
12	КП	Патч-корд одномодровый SC-SC. L=1,5м *Базисная стоимость: 16,27 = [140,2 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	16,27		65,08		1	65,08	
							65,08			**65,08**	**0,00**
13	м11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	*ШТ*	8	9,74						
		Зарплата			8,90		71,20		1	71,20	
		Эксплуатация машин			0,66		5,28		1	5,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,96*		1	*0,96*	
		Материальные ресурсы			0,18		1,44		1	1,44	
		НР от ФОТ	%	92			66,39	92		66,39	
		СП от ФОТ	%	65			46,90	65		46,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							8,24
13,1	КП	Модуль GL-OT-SG028SC1-1550-1310-D *Базисная стоимость: 201,82 = [873,06 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	8	201,82		1 614,56		1	1 614,56	
							1 805,77			**1 805,77**	**8,24**
14	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	199,95						
		Зарплата			112,01		112,01		1	112,01	
		Эксплуатация машин			39,60		39,60		1	39,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*4,43*		1	*4,43*	
		Материальные ресурсы			48,34		48,34		1	48,34	
		НР от ФОТ	%	80			93,15	80		93,15	
		СП от ФОТ	%	60			69,86	60		69,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							10,10
14,1	62.4.02.01-0055	Источник бесперебойного питания	*компл.*	1	9 123,40		9 123,40		1	9 123,40	
							9 486,36			**9 486,36**	**10,10**
15	м10-04-100-01	Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	*ШТ*	1	127,56						
		Зарплата			125,06		125,06		1	125,06	
		Материальные ресурсы			2,50		2,50		1	2,50	
		НР от ФОТ	%	92			115,06	92		115,06	
		СП от ФОТ	%	65			81,29	65		81,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	13							13,00
15,1	КП	Шкаф 19" напольный , высота 37 U TTB-3768-DD-RAL9004 *Базисная стоимость: 8 275,75 = [35 800 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	8 275,75		8 275,75		1	8 275,75	
							8 599,66			**8 599,66**	**13,00**
16	м10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки(полка, кабельные организаторы)	*ШТ*	7	78,93						
		Объем: 7=4+1+2									
		Зарплата			54,55		381,85		1	381,85	
		Эксплуатация машин			19,80		138,60		1	138,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,21		*15,47*		1	*15,47*	
		Материальные ресурсы			4,58		32,06		1	32,06	
		НР от ФОТ	%	80			317,86	80		317,86	
		СП от ФОТ	%	60			238,39	60		238,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,67							39,69
16,1	КП	Полка стационарная для 19" шкафа с кронштейнами TSH3-850-RAL9004 *Базисная стоимость: 190,86 = [1 645 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	190,86		763,44		1	763,44	
16,2	КП	Металлический вертикальный кабельный организатор Hyperline CMV-42U-ML *Базисная стоимость: 487,32 = [4 200 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	487,32		487,32		1	487,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,3	КП	Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U Hyperline CM-1U-ML *Базисная стоимость: 56,57 = [487,58 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	56,57		113,14		1	113,14	
							2 472,66			**2 472,66**	**39,69**
17	м08-03-591-12	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	*100 ШТ*	0,01	626,94						
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			550,86		5,51		1	5,51	
		Эксплуатация машин			8,89		0,09		1	0,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,26		*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			67,19		0,67		1	0,67	
		НР от ФОТ	%	95			5,24	95		5,24	
		СП от ФОТ	%	65			3,59	65		3,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,53							0,56
17,1	20.4.03.07-0001	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром	*шт.*	1	209,93		209,93		1	209,93	
							225,03			**225,03**	**0,56**
18	м08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	*100 м*	0,004	493,20						
		Объем: 0,004=(0,4)/100									
		Зарплата			302,30		1,21		1	1,21	
		Эксплуатация машин			5,33		0,02		1	0,02	
		Материальные ресурсы			185,57		0,74		1	0,74	
		НР от ФОТ	%	95			1,15	95		1,15	
		СП от ФОТ	%	65			0,79	65		0,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,16							0,13
18,1	КП	Комплект заземления TGRY-CAB *Базисная стоимость: 17,44 = [150,29 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	17,44		17,44		1	17,44	
							21,35			**21,35**	**0,13**
19	м08-03-605-01	Вентилятор	*ШТ*	1	19,52						
		Зарплата			9,82		9,82		1	9,82	
		Эксплуатация машин			8,89		8,89		1	8,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,26		*1,26*		1	*1,26*	
		Материальные ресурсы			0,81		0,81		1	0,81	
		НР от ФОТ	%	95			10,53	95		10,53	
		СП от ФОТ	%	65			7,20	65		7,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,99							0,99
19,1	КП	Вентиляционная панель Hyperline TRFA-MICR-4F-RAL9004 *Базисная стоимость: 2 079,80 = [8 997 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 079,80		2 079,80		1	2 079,80	
							2 117,05			**2 117,05**	**0,99**
20	м08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	*ШТ*	1	223,97						
		Зарплата			23,01		23,01		1	23,01	
		Эксплуатация машин			24,01		24,01		1	24,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*2,51*		1	*2,51*	
		Материальные ресурсы			176,95		176,95		1	176,95	
		НР от ФОТ	%	95			24,24	95		24,24	
		СП от ФОТ	%	65			16,59	65		16,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,32							2,32
20,1	КП	Шкаф распределительный настенный малой емкости ШРН-В/100 *Базисная стоимость: 493,54 = [2 135 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	493,54		493,54		1	493,54	
							758,34			**758,34**	**2,32**
21	м10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки	*ШТ*	10	78,93						
		Зарплата			54,55		545,50		1	545,50	
		Эксплуатация машин			19,80		198,00		1	198,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,21		*22,10*		1	*22,10*	
		Материальные ресурсы			4,58		45,80		1	45,80	
		НР от ФОТ	%	80			454,08	80		454,08	
		СП от ФОТ	%	60			340,56	60		340,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,67							56,70
							1 583,94			**1 583,94**	**56,70**
22	КП	Плинт с номально замкнутыми контактами с маркировкой 1...0 *Базисная стоимость: 72,88 = [315,3 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	10	72,88		728,80		1	728,80	
							728,80			**728,80**	**0,00**
23	м10-03-002-11	Электрическая проверка и регулировка плат разных	*ШТ*	10	22,62						
		Зарплата			22,18		221,80		1	221,80	
		Материальные ресурсы			0,44		4,40		1	4,40	
		НР от ФОТ	%	80			177,44	80		177,44	
		СП от ФОТ	%	60			133,08	60		133,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	2							20,00
							536,72			**536,72**	**20,00**
24	м10-06-060-04	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 16	*ШТ*	1	75,57						
		Зарплата			46,64		46,64		1	46,64	
		Эксплуатация машин			23,72		23,72		1	23,72	
		Материальные ресурсы			5,21		5,21		1	5,21	
		НР от ФОТ	%	100			46,64	100		46,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	65			30,32		65	30,32	
		Затраты труда	чел-ч	3,61							3,61
24,1	КП	Кросс оптический ШКОС-Л-1-16-SC-16-SC/SM-16-SC/UPS									
		Базисная стоимость: 395,15 = [1 709,37 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	1	395,15		395,15		1	395,15	
							547,68			**547,68**	**3,61**
Итого по разделу: Оборудование							**88 673,63**			**88 673,63**	**363,13**

Раздел: Видеоконференция

25	м11-04-002-01	Аппарат настольный, масса до 0,015т (прим.)	ШТ	2	19,48						
		Зарплата			8,79		17,58		1	17,58	
		Эксплуатация машин			10,51		21,02		1	21,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,86		*3,72*		1	*3,72*	
		Материальные ресурсы			0,18		0,36		1	0,36	
		НР от ФОТ	%	92			19,60		92	19,60	
		СП от ФОТ	%	65			13,85		65	13,85	
		Затраты труда	чел-ч	1,03							2,06
25,1	КП	Блок управления BKR BLS-U450M									
		Базисная стоимость: 6 241,49 = [27 000 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	1	6 241,49		6 241,49		1	6 241,49	
25,2	КП	Процессор подавления обратной связи DVX AFS2									
		Базисная стоимость: 6 330,95 = [27 387 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	1	6 330,95		6 330,95		1	6 330,95	
							12 644,85			**12 644,85**	**2,06**
26	м10-04-087-04	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	КОМПЛ	1	95,30						
		Зарплата			67,34		67,34		1	67,34	
		Материальные ресурсы			27,96		27,96		1	27,96	
		НР от ФОТ	%	92			61,95		92	61,95	
		СП от ФОТ	%	65			43,77		65	43,77	
		Затраты труда	чел-ч	7							7,00
							201,02			**201,02**	**7,00**
27	КП	Микрофонный пульт председателя BKR									
		Базисная стоимость: 1 895,57 = [8 200 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	1	1 895,57		1 895,57		1	1 895,57	
							1 895,57			**1 895,57**	**0,00**
28	КП	Микрофонный пульт делегата BKR									
		Базисная стоимость: 1 872,44 = [8 100 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	15	1 872,44		28 086,60		1	28 086,60	
							28 086,60			**28 086,60**	**0,00**
29	м10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский (прим.)	ШТ	1	210,04						
		Зарплата			149,72		149,72		1	149,72	
		Эксплуатация машин			49,49		49,49		1	49,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,53		*5,53*		1	*5,53*	
		Материальные ресурсы			10,83		10,83		1	10,83	
		НР от ФОТ	%	80			124,20		80	124,20	
		СП от ФОТ	%	60			93,15		60	93,15	
		Затраты труда	чел-ч	13,5							13,50
29,1	КП	Профессиональныйф высококачественный усилитель мощноси для систем трансляции фоновой музыки и речевого оповещения CVGAUDIO PT-240									
		Базисная стоимость: 6 639,09 = [28 720 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	1	6 639,09		6 639,09		1	6 639,09	
							7 066,48			**7 066,48**	**13,50**
30	м10-04-065-03	Громкоговоритель студийного контроля (прим.)	ШТ	10	114,88						
		Зарплата			65,08		650,80		1	650,80	
		Эксплуатация машин			34,20		342,00		1	342,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,82		*38,20*		1	*38,20*	
		Материальные ресурсы			15,60		156,00		1	156,00	
		НР от ФОТ	%	92			633,88		92	633,88	
		СП от ФОТ	%	65			447,85		65	447,85	
		Затраты труда	чел-ч	7,63							76,30
30,1	КП	Двухполосная акустическая система для установки в подвесной потолок. Мощность 2,5/5/10/20W в 100V режиме.CVGAUDIO CRX6T									
		Базисная стоимость: 714,30 = [3 090 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	10	714,30		7 143,00		1	7 143,00	
							9 373,53			**9 373,53**	**76,30**
31	м10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения на кронштейне	ШТ	1	34,70						
		Зарплата			34,02		34,02		1	34,02	
		Материальные ресурсы			0,68		0,68		1	0,68	
		НР от ФОТ	%	80			27,22		80	27,22	
		СП от ФОТ	%	60			20,41		60	20,41	
		Затраты труда	чел-ч	3,11							3,11
31,1	КП	PTZ-камера. CleverMic 1012W									
		Базисная стоимость: 15 673,08 = [67 800 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	ШТ	1	15 673,08		15 673,08		1	15 673,08	
							15 755,41			**15 755,41**	**3,11**
32	КП	Настенное крепление для камер. CleverMic									
		Базисная стоимость: 288,90 = [2 490 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	ШТ	1	288,90		288,90		1	288,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							288,90			**288,90**	**0,00**
33	м11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	*ШТ*	1	6,25						
		Зарплата			5,16		5,16		1	5,16	
		Материальные ресурсы			1,09		1,09		1	1,09	
		НР от ФОТ	%	80			4,13		80	4,13	
		СП от ФОТ	%	60			3,10		60	3,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,52							0,52
33,1	КП	HDMI Matrix 4x4 *Базисная стоимость: 2 958,93 = [12 800 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 958,93		2 958,93		1	2 958,93	
							2 972,41			**2 972,41**	**0,52**
34	м11-04-002-01	Аппарат настольный, масса до 0,015т (прим.)	*ШТ*	2	19,48						
		Зарплата			8,79		17,58		1	17,58	
		Эксплуатация машин			10,51		21,02		1	21,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,86		*3,72*		1	*3,72*	
		Материальные ресурсы			0,18		0,36		1	0,36	
		НР от ФОТ	%	92			19,60		92	19,60	
		СП от ФОТ	%	65			13,85		65	13,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							2,06
34,1	КП	Blu-ray /DVD Плеер Sony BDP-S5500 *Базисная стоимость: 1 788,07 = [7 735 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 788,07		1 788,07		1	1 788,07	
34,2	КП	Документ-камера Classic Solution DC6 *Базисная стоимость: 3 913,41 = [16 929 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	3 913,41		3 913,41		1	3 913,41	
							5 773,89			**5 773,89**	**2,06**
35	м11-04-004-01	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	*ШТ*	2	200,95						
		Зарплата			93,83		187,66		1	187,66	
		Эксплуатация машин			79,87		159,74		1	159,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,26		*22,52*		1	*22,52*	
		Материальные ресурсы			27,25		54,50		1	54,50	
		НР от ФОТ	%	92			193,37		92	193,37	
		СП от ФОТ	%	65			136,62		65	136,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							20,20
35,1	КП	ЖК ТВ 65 " *Базисная стоимость: 29 217,12 = [126 390 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	29 217,12		58 434,24		1	58 434,24	
35,2	КП	Кронштейн для ТВ *Базисная стоимость: 406,09 = [3 500 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	406,09		812,18		1	812,18	
35,3	КП	Комплект интерфейсных кабелей *Базисная стоимость: 7,43 = [64 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	7,43		7,43		1	7,43	
							59 985,74			**59 985,74**	**20,20**
36	м10-04-100-01	Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	*ШТ*	1	127,56						
		Зарплата			125,06		125,06		1	125,06	
		Материальные ресурсы			2,50		2,50		1	2,50	
		НР от ФОТ	%	92			115,06		92	115,06	
		СП от ФОТ	%	65			81,29		65	81,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	13							13,00
36,1	КП	Шкаф 19" напольный , высота 18 U TTB-1868-DD-RAL9004 *Базисная стоимость: 5 313,68 = [22 986,4 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	5 313,68		5 313,68		1	5 313,68	
							5 637,59			**5 637,59**	**13,00**
37	м08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	*100 м*	0,004	493,20						
		Объем: 0,004=0,4/100									
		Зарплата			302,30		1,21		1	1,21	
		Эксплуатация машин			5,33		0,02		1	0,02	
		Материальные ресурсы			185,57		0,74		1	0,74	
		НР от ФОТ	%	95			1,15		95	1,15	
		СП от ФОТ	%	65			0,79		65	0,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,16							0,13
37,1	КП	Комплект заземления TGRY-CAB *Базисная стоимость: 17,44 = [150,29 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	17,44		17,44		1	17,44	
							21,35			**21,35**	**0,13**
38	м10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки (полка, организатор)	*ШТ*	2	78,93						
		Зарплата			54,55		109,10		1	109,10	
		Эксплуатация машин			19,80		39,60		1	39,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,21		*4,42*		1	*4,42*	
		Материальные ресурсы			4,58		9,16		1	9,16	
		НР от ФОТ	%	80			90,82		80	90,82	
		СП от ФОТ	%	60			68,11		60	68,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,67							11,34
38,1	КП	Полка стационарная для 19" шкафа с кронштейнами TSH3-850-RAL9004 *Базисная стоимость: 190,86 = [1 645 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	190,86		190,86		1	190,86	
							507,65			**507,65**	**11,34**
39	КП	Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U Hyperline CM-1U-ML *Базисная стоимость: 56,57 = [487,58 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	56,57		56,57		1	56,57	
							56,57			**56,57**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	м08-03-591-12	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	*100 ШТ*	0,01	626,94						
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			550,86		5,51		1	5,51	
		Эксплуатация машин			8,89		0,09		1	0,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,26		*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			67,19		0,67		1	0,67	
		НР от ФОТ	%	95			5,24	95		5,24	
		СП от ФОТ	%	65			3,59	65		3,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,53							0,56
40,1	20.4.03.07-0001	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром	*шт.*	1	209,93		209,93		1	209,93	
							225,03			**225,03**	**0,56**
41	м08-03-605-01	Вентилятор	*ШТ*	1	19,52						
		Зарплата			9,82		9,82		1	9,82	
		Эксплуатация машин			8,89		8,89		1	8,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,26		*1,26*		1	*1,26*	
		Материальные ресурсы			0,81		0,81		1	0,81	
		НР от ФОТ	%	95			10,53	95		10,53	
		СП от ФОТ	%	65			7,20	65		7,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,99							0,99
41,1	КП	Вентиляционная панель Hyperline TRFA-MICR-4F-RAL9004 *Базисная стоимость: 2 079,80 = [8 997 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 079,80		2 079,80		1	2 079,80	
							2 117,05			**2 117,05**	**0,99**
42	м10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	*ШТ*	1	92,43						
		Зарплата			61,66		61,66		1	61,66	
		Эксплуатация машин			19,80		19,80		1	19,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,21		*2,21*		1	*2,21*	
		Материальные ресурсы			10,97		10,97		1	10,97	
		НР от ФОТ	%	80			51,10	80		51,10	
		СП от ФОТ	%	60			38,32	60		38,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,56							5,56
42,1	КП	Пульт селекторной связи JNSX-6 *Базисная стоимость: 3 289,50 = [14 230 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	3 289,50		3 289,50		1	3 289,50	
							3 471,35			**3 471,35**	**5,56**
43	м10-07-015-01	Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС" (прим.)	*ШТ*	5	195,36						
		Зарплата			181,13		905,65		1	905,65	
		Материальные ресурсы			14,23		71,15		1	71,15	
		НР от ФОТ	%	92			833,20	92		833,20	
		СП от ФОТ	%	50			452,83	50		452,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,5							87,50
43,1	КП	Абонентское переговорное устройство SPS-1 *Базисная стоимость: 457,71 = [1 980 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	5	457,71		2 288,55		1	2 288,55	
43,2	КП	Проводной телефон TX-254 *Базисная стоимость: 159,50 = [690 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	57	159,50		9 091,50		1	9 091,50	
							13 642,88			**13 642,88**	**87,50**
Итого по разделу: Видеоконференция							**169 723,87**			**169 723,87**	**243,82**

Раздел: Лотки.Трубы.

44	м08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м	*100 м*	2,7	364,79						
		Объем: 2,7=(270)/100									
		Зарплата			221,09		596,94		1	596,94	
		Эксплуатация машин			31,78		85,81		1	85,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*6,78*		1	*6,78*	
		Материальные ресурсы			111,92		302,18		1	302,18	
		НР от ФОТ	%	95			573,53	95		573,53	
		СП от ФОТ	%	65			392,42	65		392,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	23,52							63,50
44,1	20.2.07.06-0009	Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером 200х50 мм (прим.лоток проволочный FC8020 L=3000мм)	*м*	275,4	34,53		9 509,56		1	9 509,56	
							11 460,44			**11 460,44**	**63,50**
45	КП	Комплект метизов №3 *Базисная стоимость: 2,78 = [24 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	270	2,78		750,60		1	750,60	
							750,60			**750,60**	**0,00**
46	46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм	*100 ШТ*	5,4	72,12						
		Объем: 5,4=(540)/100									
		Зарплата			64,32		347,33		1	347,33	
		Эксплуатация машин			7,80		42,12		1	42,12	
		НР от ФОТ	%	110			382,06	110		382,06	
		СП от ФОТ	%	70			243,13	70		243,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,54							40,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,1	КП	Анкер со шпилькой М10 *Базисная стоимость: 5,92 = [51,01 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	540	5,92		3 196,80		1	3 196,80	
46,2	КП	Гайка с насечкой М10 *Базисная стоимость: 0,28 = [2,37 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	540	0,28		151,20		1	151,20	
							4 362,64			**4 362,64**	**40,72**
47	м10-06-027-08	Установка консоли в коллекторе одноместной (прим.)	*ШТ*	270	20,47						
		Зарплата			1,88		507,60		1	507,60	
		Эксплуатация машин			3,33		899,10		1	899,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,35		*94,50*		1	*94,50*	
		Материальные ресурсы			15,26		4 120,20		1	4 120,20	
		НР от ФОТ	%	100			602,10		100	602,10	
		СП от ФОТ	%	65			391,37		65	391,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,23							62,10
47,1	КП	Консоль ML для проволочного лотка *Базисная стоимость: 31,64 = [272,73 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	270	31,64		8 542,80		1	8 542,80	
							15 063,17			**15 063,17**	**62,10**
48	м08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	*100 м*	2	286,92						
		Объем: 2=(200)/100									
		Зарплата			193,34		386,68		1	386,68	
		Эксплуатация машин			0,31		0,62		1	0,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,28*		1	*0,28*	
		Материальные ресурсы			93,27		186,54		1	186,54	
		НР от ФОТ	%	95			367,61		95	367,61	
		СП от ФОТ	%	65			251,52		65	251,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,33							40,66
48,1	20.2.05.04-0033	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х40 мм - прим. 90х60	*100 м*	2	1 174,00		2 348,00		1	2 348,00	
48,2	20.2.05.06-0003	Накладка на стык профиля 35х80 мм	*100 шт.*	1	429,00		429,00		1	429,00	
48,3	20.2.05.09-0068	Угол плоский для короба 90х60 мм	*100 шт.*	0,1	2 085,00		208,50		1	208,50	
48,4	20.2.05.03-0009	Заглушка для короба 90х60 мм	*100 шт.*	0,4	961,00		384,40		1	384,40	
							4 562,87			**4 562,87**	**40,66**
49	м10-04-066-07	Розетка микрофонная (розетки компьютерная и микрофонная)	*ШТ*	164	9,31						
		Объем: 164=107+57									
		Зарплата			8,53		1 398,92		1	1 398,92	
		Материальные ресурсы			0,78		127,92		1	127,92	
		НР от ФОТ	%	92			1 287,01		92	1 287,01	
		СП от ФОТ	%	65			909,30		65	909,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	1							164,00
49,1	20.4.03.03-0013	Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая	*100 шт.*	0,57	671,00		382,47		1	382,47	
49,2	КП	Компьютерная розетка RJ-45 cat.5e. 1 мод *Базисная стоимость: 42,20 = [363,7 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*1 шт.*	107	42,20		4 515,40		1	4 515,40	
							8 621,02			**8 621,02**	**164,00**
50	м10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	*100 ШТ*	2,14	59,66						
		Объем: 2,14=214/100									
		Зарплата			56,05		119,95		1	119,95	
		Материальные ресурсы			3,61		7,73		1	7,73	
		НР от ФОТ	%	100			119,95		100	119,95	
		СП от ФОТ	%	65			77,97		65	77,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,18							13,23
50,1	Прайс	Каркас под 2 модуля Viva *Базисная стоимость: 4,39 = [37,8 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*1 шт.*	107	4,39		469,73		1	469,73	
50,2	Прайс	Рамка универсальная 2 модуля *Базисная стоимость: 4,29 = [37 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*1 шт.*	107	4,29		459,03		1	459,03	
							1 254,36			**1 254,36**	**13,23**
51	м08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	*100 м*	10	156,33						
		Объем: 10=(1000)/100									
		Зарплата			139,54		1 395,40		1	1 395,40	
		Материальные ресурсы			16,79		167,90		1	167,90	
		НР от ФОТ	%	95			1 325,63		95	1 325,63	
		СП от ФОТ	%	65			907,01		65	907,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,2							152,00
51,1	24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	*10 м*	102	16,11		1 643,22		1	1 643,22	
51,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	102	1,80		183,60		1	183,60	
							5 622,76			**5 622,76**	**152,00**
52	м08-02-407-17	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм	*100 м*	0,05	918,27						
		Объем: 0,05=(5)/100									
		Зарплата			303,06		15,15		1	15,15	
		Эксплуатация машин			193,87		9,69		1	9,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			18,33		*0,92*		1	*0,92*	
		Материальные ресурсы			421,34		21,07		1	21,07	
		НР от ФОТ	%	95			15,27		95	15,27	
		СП от ФОТ	%	65			10,45		65	10,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,24							1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52,1	23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	5,1	39,60		201,96		1	201,96	
							273,59			**273,59**	**1,61**
53	КП	Патч-корд одномодровый SC-SC. L=1,5м *Базисная стоимость: 7,32 = [63,1 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	170	7,32		1 244,40		1	1 244,40	
							1 244,40			**1 244,40**	**0,00**
54	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*100 м*	10	68,70						
		Объем: 10=1000/100									
		Зарплата			50,67		506,70		1	506,70	
		Эксплуатация машин			3,55		35,50		1	35,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		*5,00*		1	*5,00*	
		Материальные ресурсы			14,48		144,80		1	144,80	
		НР от ФОТ	%	95			486,12	95		486,12	
		СП от ФОТ	%	65			332,61	65		332,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,39							53,90
							1 505,73			**1 505,73**	**53,90**
55	м08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	*100 м*	4,7	41,11						
		Объем: 4,7=470/100									
		Зарплата			26,51		124,60		1	124,60	
		Эксплуатация машин			1,78		8,37		1	8,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*1,22*		1	*1,22*	
		Материальные ресурсы			12,82		60,25		1	60,25	
		НР от ФОТ	%	95			119,53	95		119,53	
		СП от ФОТ	%	65			81,78	65		81,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,82							13,25
							394,53			**394,53**	**13,25**
56	м08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 м*	71,35	163,93						
		Объем: 71,35=(5165+2775+195-1000)/100									
		Зарплата			89,75		6 403,66		1	6 403,66	
		Эксплуатация машин			44,74		3 192,20		1	3 192,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02		*358,18*		1	*358,18*	
		Материальные ресурсы			29,44		2 100,54		1	2 100,54	
		НР от ФОТ	%	95			6 423,75	95		6 423,75	
		СП от ФОТ	%	65			4 395,20	65		4 395,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,33							665,70
							22 515,35			**22 515,35**	**665,70**
57	КП	Кабель cat.5e NM20001 4x2x0.51 *Базисная стоимость: 2,47 = [21,3 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	5268,3	2,47		13 012,70		1	13 012,70	
		Объем: 5268,3=5165*1,02									
							13 012,70			**13 012,70**	**0,00**
58	КП	Кабель cat.5e NM10000 2x2x0.51 *Базисная стоимость: 1,22 = [10,58 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	2830,5	1,22		3 453,21		1	3 453,21	
		Объем: 2830,5=2775*1,02									
							3 453,21			**3 453,21**	**0,00**
59	КП	Кабель КПСнг-FRLS 1x2x0,5 *Базисная стоимость: 1,26 = [10,93 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	198,9	1,26		250,61		1	250,61	
		Объем: 198,9=195*1,02									
							250,61			**250,61**	**0,00**
Итого по разделу: Лотки.Трубы.							**94 347,98**			**94 347,98**	**1 270,67**
Итого по локальной смете: 02-01-22 СКС, ЛВС, АТС							**352 745,48**			**352 745,48**	**1 877,62**
Итого по смете: 02-01-22 - СКС, ЛВС, АТС_ ИОС 5.5							**352 745,48**			**352 745,48**	**1 877,62**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-23

2. 02-01-23 - Радиофикация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 5.6.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	17,67	17,67	тыс. руб.
Строительные работы	0,04	0,04	тыс. руб.
Монтажные работы	1,07	1,07	тыс. руб.
Оборудование	16,56	16,56	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	28,73	28,73	чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,27	0,27	тыс. руб.

Составлена в ценах Уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-23 Радиофикация ИОС5.6									
1	м10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (приемник)	*ШТ*	3	30,77						
		Зарплата			18,14		54,42		1	54,42	
		Материальные ресурсы			12,63		37,89		1	37,89	
		НР от ФОТ	*%*	92			50,07	92		50,07	
		СП от ФОТ	*%*	65			35,37	65		35,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	2							6,00
1,1	КП	Приемник трехпрограмный проводного вещания Нейва ПТ-322 *Базисная стоимость: 238,91 = [1 033,5 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	238,91		716,73		1	716,73	
							894,48			**894,48**	**6,00**
2	м11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (блок распределения)	*ШТ*	1	9,74						
		Зарплата			8,90		8,90		1	8,90	
		Эксплуатация машин			0,66		0,66		1	0,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,12*		1	*0,12*	
		Материальные ресурсы			0,18		0,18		1	0,18	
		НР от ФОТ	*%*	92			8,30	92		8,30	
		СП от ФОТ	*%*	65			5,86	65		5,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							1,03
2,1	КП	Блок распределения управления и сопряжения БРУ-М *Базисная стоимость: 13 116,38 = [56 740 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	13 116,38		13 116,38		1	13 116,38	
							13 140,28			**13 140,28**	**1,03**
3	м08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке Объем: 0,03=3/100	*100 ШТ*	0,03	369,25						
		Зарплата			302,36		9,07		1	9,07	
		Эксплуатация машин			4,67		0,14		1	0,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64		*0,02*		1	*0,02*	
		Материальные ресурсы			62,22		1,87		1	1,87	
		НР от ФОТ	*%*	95			8,64	95		8,64	
		СП от ФОТ	*%*	65			5,91	65		5,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	30,48							0,91
3,1	20.4.03.03-0003	Радиорозетка РПВ-2	*100 шт.*	0,03	395,41		11,86		1	11,86	
							37,49			**37,49**	**0,91**
4	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	*ШТ*	6	5,29						
		Зарплата			4,88		29,28		1	29,28	
		Материальные ресурсы			0,41		2,46		1	2,46	
		НР от ФОТ	*%*	80			23,42	80		23,42	
		СП от ФОТ	*%*	60			17,57	60		17,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5							3,00
4,1	20.5.02.10-0011	Коробка универсальная марки УК-2П	*10 шт.*	0,3	55,40		16,62		1	16,62	
4,2	20.5.02.08-0014	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 - РОН-2	*шт.*	3	41,81		125,43		1	125,43	
							214,78			**214,78**	**3,00**
5	м10-04-101-04	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене	*ШТ*	2	12,57						
		Зарплата			4,33		8,66		1	8,66	
		Материальные ресурсы			8,24		16,48		1	16,48	
		НР от ФОТ	*%*	92			7,97	92		7,97	
		СП от ФОТ	*%*	65			5,63	65		5,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,45							0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,1	КП	Трансформатор абонентский радиовещательный ТГА-25-120/15									
		Базисная стоимость: 1 361,57 = [5 890 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл	*ШТ*	2	1 361,57		2 723,14		1	2 723,14	
							2 761,88			**2 761,88**	**0,90**
6	м08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	*100 м*	0,8	156,33						
		Объем: 0,8=80/100									
		Зарплата			139,54		111,63		1	111,63	
		Материальные ресурсы			16,79		13,43		1	13,43	
		НР от ФОТ	*%*	95			106,05	95		106,05	
		СП от ФОТ	*%*	65			72,56	65		72,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,2							12,16
6,1	24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	*10 м*	8	16,11		128,88		1	128,88	
6,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	8	1,80		14,40		1	14,40	
							446,95			**446,95**	**12,16**
7	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*100 м*	0,8	68,70						
		Объем: 0,8=80/100									
		Зарплата			50,67		40,54		1	40,54	
		Эксплуатация машин			3,55		2,84		1	2,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		*0,40*		1	*0,40*	
		Материальные ресурсы			14,48		11,58		1	11,58	
		НР от ФОТ	*%*	95			38,89	95		38,89	
		СП от ФОТ	*%*	65			26,61	65		26,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,39							4,31
							120,46			**120,46**	**4,31**
8	м08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*100 м*	0,2	27,29						
		Объем: 0,2=20/100									
		Зарплата			17,20		3,44		1	3,44	
		Эксплуатация машин			1,78		0,36		1	0,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*0,05*		1	*0,05*	
		Материальные ресурсы			8,31		1,66		1	1,66	
		НР от ФОТ	*%*	95			3,32	95		3,32	
		СП от ФОТ	*%*	65			2,27	65		2,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,83							0,37
							11,05			**11,05**	**0,37**
9	КП	Провод ПТПЖ 2х1,2									
		Базисная стоимость: 0,36 = [3,04 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*м*	100	0,36		36,00		1	36,00	
							36,00			**36,00**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-23 Радиофикация ИОС5.6							**17 663,37**			**17 663,37**	**28,68**
Итого по смете: 2. 02-01-23 - Радиофикация - ИОС 5.6.							**17 663,37**			**17 663,37**	**28,68**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-24

02-01-24 - Система приема телевизионных программ _ИОС 5.7.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС5.7

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	4,21	4,21	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	1,98	1,98	тыс. руб.
Оборудование	2,23	2,23	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	33,10	33,10	чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,32	0,32	тыс. руб.

Составлена в ценах Уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-14 Система приема телевизионных программ _ИОС5.7									
1	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	199,95						
		Зарплата			112,01		112,01		1	112,01	
		Эксплуатация машин			39,60		39,60		1	39,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*4,43*		1	*4,43*	
		Материальные ресурсы			48,34		48,34		1	48,34	
		НР от ФОТ	*%*	80			93,15	80		93,15	
		СП от ФОТ	*%*	60			69,86	60		69,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							10,10
1,1	Прайс	Домовой усилитель с активным реверсным каналом TAE-733 *Базисная стоимость: 2 229,13 = [9 643 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	2 229,13		2 229,13		1	2 229,13	
							2 592,09			**2 592,09**	**10,10**
2	КП	Ответвитель на 4 направления UDL410 *Базисная стоимость: 103,85 = [895 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	103,85		207,70		1	207,70	
							207,70			**207,70**	**0,00**
3	КП	Ответвитель на 4 направления UDL415 *Базисная стоимость: 103,85 = [895 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	103,85		103,85		1	103,85	
							103,85			**103,85**	**0,00**
4	КП	Нагрузка 75-Ом F-125-24 *Базисная стоимость: 1,67 = [14,4 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	1,67		13,36		1	13,36	
							13,36			**13,36**	**0,00**
5	м10-04-066-07	Розетка микрофонная	*ШТ*	4	9,31						
		Зарплата			8,53		34,12		1	34,12	
		Материальные ресурсы			0,78		3,12		1	3,12	
		НР от ФОТ	*%*	92			31,39	92		31,39	
		СП от ФОТ	*%*	65			22,18	65		22,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	1							4,00
5,1	20.4.03.03-0011	Розетка телевизионная для открытой проводки - Механизм Sedna розетки тлевизионной конечнй SDN201621	*100 шт.*	0,04	888,00		35,52		1	35,52	
							126,33			**126,33**	**4,00**
6	м10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	*ШТ*	4	1,13						
		Зарплата			1,11		4,44		1	4,44	
		Материальные ресурсы			0,02		0,08		1	0,08	
		НР от ФОТ	*%*	80			3,55	80		3,55	
		СП от ФОТ	*%*	60			2,66	60		2,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,13							0,52
6,1	КП	Рамка-1 Sedna белая SDN800121 *Базисная стоимость: 4,64 = [40 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	4,64		18,56		1	18,56	
							29,29			**29,29**	**0,52**
7	м08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Объем: 0,5=(50)/100	*100 м*	0,5	156,33						
		Зарплата			139,54		69,77		1	69,77	
		Материальные ресурсы			16,79		8,40		1	8,40	
		НР от ФОТ	*%*	95			66,28	95		66,28	
		СП от ФОТ	*%*	65			45,35	65		45,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,2							7,60
7,1	24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	*10 м*	5	16,11		80,55		1	80,55	
7,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	5	1,80		9,00		1	9,00	
							279,35			**279,35**	**7,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КП	F-разъем для коаксиального кабеля DV55 *Базисная стоимость: 15,32 = [132 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	3	15,32		45,96		1	45,96	
							45,96			**45,96**	**0,00**
9	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (прим. коробка протяжная)	*ШТ*	3	5,29						
		Зарплата			4,88		14,64		1	14,64	
		Материальные ресурсы			0,41		1,23		1	1,23	
		НР от ФОТ	*%*	80			11,71	80		11,71	
		СП от ФОТ	*%*	60			8,78	60		8,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5							1,50
9,1	20.5.02.05-0001	Коробка протяжная КП-2									
			шт.	3	46,99		140,97		1	140,97	
							177,33			**177,33**	**1,50**
10	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
			100 м	0,5	68,70						
		Объем: 0,5=(50)/100									
		Зарплата			50,67		25,34		1	25,34	
		Эксплуатация машин			3,55		1,78		1	1,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		*0,25*		1	*0,25*	
		Материальные ресурсы			14,48		7,24		1	7,24	
		НР от ФОТ	*%*	95			24,31	95		24,31	
		СП от ФОТ	*%*	65			16,63	65		16,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,39							2,70
							75,30			**75,30**	**2,70**
11	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2									
			100 м	0,5	195,61						
		Объем: 0,5=50/100									
		Зарплата			115,06		57,53		1	57,53	
		Эксплуатация машин			35,27		17,64		1	17,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*1,26*		1	*1,26*	
		Материальные ресурсы			45,28		22,64		1	22,64	
		НР от ФОТ	*%*	95			55,85	95		55,85	
		СП от ФОТ	*%*	65			38,21	65		38,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							6,12
							191,87			**191,87**	**6,12**
12	КП	Кабели коаксиальные радиочастотные РК75-4,8-319 *Базисная стоимость: 3,62 = [31,24 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	102	3,62		369,24		1	369,24	
		Объем: 102=100*1,02									
							369,24			**369,24**	**0,00**

Итого по локальной смете: 02-01-14 Система приема телевизионных программ _ИОС5.7 **4 211,67** **4 211,67** **32,54**

Итого по смете: 02-01-24 - Система приема телевизионных программ _ИОС 5.7. **4 211,67** **4 211,67** **32,54**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-25

02-01-25 - Электрочасофикация - ИОС 5.8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 5.8

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	200,65	200,65	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	12,16	12,16	тыс. руб.
Оборудование	188,49	188,49	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	350,95	350,95	чел. -ч.
Средства на оплату труда	3,12	3,12	тыс. руб.

Составлена в ценах Уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-25 Электрочасофикация _ИОС5.8									
1	м10-08-020-01	Часы цифровые электронные подвесные	*ШТ*	1	19,65						
		Зарплата			18,80		18,80		1	18,80	
		Материальные ресурсы			0,85		0,85		1	0,85	
		НР от ФОТ	*%*	80			15,04	80		15,04	
		СП от ФОТ	*%*	60			11,28	60		11,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	2							2,00
1,1	КП	Первичные часы для монтажа в 19" шкаф ETC 12R *Базисная стоимость: 21 516,68 = [93 078,79 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	21 516,68		21 516,68		1	21 516,68	
							21 562,65			**21 562,65**	**2,00**
2	м10-08-016-01	Электрочасы вторичные для помещений односторонние на стене	*ШТ*	39	18,97						
		Зарплата			18,14		707,46		1	707,46	
		Материальные ресурсы			0,83		32,37		1	32,37	
		НР от ФОТ	*%*	80			565,97	80		565,97	
		СП от ФОТ	*%*	60			424,48	60		424,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	2							78,00
2,1	КП	Вторичные односторонние стрелочные часы ECO A.40.210 *Базисная стоимость: 2 925,06 = [12 653,52 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	39	2 925,06		114 077,34		1	114 077,34	
							115 807,62			**115 807,62**	**78,00**
3	м10-04-100-01	Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	*ШТ*	1	127,56						
		Зарплата			125,06		125,06		1	125,06	
		Материальные ресурсы			2,50		2,50		1	2,50	
		НР от ФОТ	*%*	92			115,06	92		115,06	
		СП от ФОТ	*%*	65			81,29	65		81,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	13							13,00
3,1	КП	Радиоприемник GPS с активной антенной GPS 3048 *Базисная стоимость: 52 891,20 = [228 801,48 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	52 891,20		52 891,20		1	52 891,20	
							53 215,11			**53 215,11**	**13,00**
4	м08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	*100 м*	2,5	156,33						
		Объем: 2,5=(250)/100									
		Зарплата			139,54		348,85		1	348,85	
		Материальные ресурсы			16,79		41,98		1	41,98	
		НР от ФОТ	*%*	95			331,41	95		331,41	
		СП от ФОТ	*%*	65			226,75	65		226,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,2							38,00
4,1	24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	*10 м*	25	16,11		402,75		1	402,75	
4,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	25	1,80		45,00		1	45,00	
							1 396,74			**1 396,74**	**38,00**
5	м08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	*100 м*	0,5	206,76						
		Объем: 0,5=(50)/100									
		Зарплата			154,92		77,46		1	77,46	
		Эксплуатация машин			0,31		0,16		1	0,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,07*		1	*0,07*	
		Материальные ресурсы			51,53		25,77		1	25,77	
		НР от ФОТ	*%*	95			73,65	95		73,65	
		СП от ФОТ	*%*	65			50,39	65		50,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,29							8,15
5,1	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм	*100 м*	0,5	119,00		59,50		1	59,50	
							286,93			**286,93**	**8,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	м08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2									
			100 м	2,5	55,26						
		Объем: 2,5=(250)/100									
		Зарплата			42,21		105,53		1	105,53	
		Эксплуатация машин			1,78		4,45		1	4,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*0,65*		1	*0,65*	
		Материальные ресурсы			11,27		28,18		1	28,18	
		НР от ФОТ	*%*	95			100,87	95		100,87	
		СП от ФОТ	*%*	65			69,02	65		69,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,49							11,23
							308,05			**308,05**	**11,23**
7	м08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2									
			100 м	0,5	41,11						
		Объем: 0,5=(50)/100									
		Зарплата			26,51		13,26		1	13,26	
		Эксплуатация машин			1,78		0,89		1	0,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*0,13*		1	*0,13*	
		Материальные ресурсы			12,82		6,41		1	6,41	
		НР от ФОТ	*%*	95			12,72	95		12,72	
		СП от ФОТ	*%*	65			8,70	65		8,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,82							1,41
							41,98			**41,98**	**1,41**
8	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	2,5	195,61						
		Объем: 2,5=250/100									
		Зарплата			115,06		287,65		1	287,65	
		Эксплуатация машин			35,27		88,18		1	88,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*6,28*		1	*6,28*	
		Материальные ресурсы			45,28		113,20		1	113,20	
		НР от ФОТ	*%*	95			279,23	95		279,23	
		СП от ФОТ	*%*	65			191,05	65		191,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							30,60
							959,31			**959,31**	**30,60**
9	21.1.08.01-0092	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,75	*1000 м*	0,561	3 647,76		2 046,39		1	2 046,39	
		Объем: 0,561=(550*1,02)/1000									
							2 046,39			**2 046,39**	**0,00**
10	м10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	*ШТ*	42	42,07						
		Зарплата			34,12		1 433,04		1	1 433,04	
		Материальные ресурсы			7,95		333,90		1	333,90	
		НР от ФОТ	*%*	92			1 318,40	92		1 318,40	
		СП от ФОТ	*%*	65			931,48	65		931,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	4							168,00
10,1	20.5.02.07-0002	Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм	*шт.*	42	23,83		1 000,86		1	1 000,86	
							5 017,68			**5 017,68**	**168,00**
Итого по локальной смете: 02-01-25 Электрочасофикация _ИОС5.8							**200 642,46**			**200 642,46**	**350,38**
Итого по смете: 02-01-25 - Электрочасофикация - ИОС 5.8.							**200 642,46**			**200 642,46**	**350,38**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-26

02-01-26 - Автоматика насосного оборудования - ИОС 5.9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС5.9.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	20,00	20,00	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	2,84	2,84	тыс. руб.
Оборудование	17,16	17,16	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	64,49	64,49	чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,61	0,61	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета:									
1	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*ШТ*	1	47,50						
		Зарплата			5,03		5,03		1	5,03	
		Эксплуатация машин			34,13		34,13		1	34,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,34		*3,34*		1	*3,34*	
		Материальные ресурсы			8,34		8,34		1	8,34	
		НР от ФОТ	*%*	80			6,70	80		6,70	
		СП от ФОТ	*%*	60			5,02	60		5,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							0,59
1,1	КП	Прибор управления для автоматической работы двух погружных насосов SK 530 *Базисная стоимость: 10 817,43 = [46 795 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	10 817,43		10 817,43		1	10 817,43	
							10 876,65			**10 876,65**	**0,59**
2	м08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	*ШТ*	1	82,14						
		Зарплата			23,51		23,51		1	23,51	
		Эксплуатация машин			55,10		55,10		1	55,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,93		*5,93*		1	*5,93*	
		Материальные ресурсы			3,53		3,53		1	3,53	
		НР от ФОТ	*%*	95			27,97	95		27,97	
		СП от ФОТ	*%*	65			19,14	65		19,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							2,37
2,1	КП	Шкаф управления для электрофицированных задвижек трубопроводов АЭП40-006-54-113 *Базисная стоимость: 6 344,50 = [27 445,62 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	6 344,50		6 344,50		1	6 344,50	
							6 473,75			**6 473,75**	**2,37**
3	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	2,5	231,36						
		Объем: 2,5=250/100									
		Зарплата			178,98		447,45		1	447,45	
		Эксплуатация машин			33,49		83,73		1	83,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*5,65*		1	*5,65*	
		Материальные ресурсы			18,89		47,23		1	47,23	
		НР от ФОТ	*%*	95			430,45	95		430,45	
		СП от ФОТ	*%*	65			294,52	65		294,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							47,60
3,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	255	2,24		571,20		1	571,20	
3,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	25	1,80		45,00		1	45,00	
							1 919,58			**1 919,58**	**47,60**
4	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	*100 м*	2	87,15						
		Объем: 2=200/100									
		Зарплата			59,13		118,26		1	118,26	
		Эксплуатация машин			5,33		10,66		1	10,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*1,52*		1	*1,52*	
		Материальные ресурсы			22,69		45,38		1	45,38	
		НР от ФОТ	*%*	95			113,79	95		113,79	
		СП от ФОТ	*%*	65			77,86	65		77,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							12,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,1	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 2х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 0,67 = [5,78 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	50	0,67		33,50		1	33,50	
4,2	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 6х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 1,60 = [13,81 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	50	1,60		80,00		1	80,00	
4,3	КП	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 *Базисная стоимость: 1,62 = [13,96 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	50	1,62		81,00		1	81,00	
4,4	КП	Кабель КПСнг(А)-FRHLS 2х2х0,75 *Базисная стоимость: 3,50 = [30,15 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	50	3,50		175,00		1	175,00	
							735,45			**735,45**	**12,58**
Итого по локальной смете:							**20 005,43**			**20 005,43**	**63,14**
Итого по смете: 02-01-26 - Автоматика насосного оборудования - ИОС 5.9.							**20 005,43**			**20 005,43**	**63,14**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-27

02-01-27 - Автоматика вентиляции и кондиционирования - ИОС 5.9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 5.9

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	141,23	141,23	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	16,00	16,00	тыс. руб.
Оборудование	125,23	125,23	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	251,70	251,70	чел. -ч.
Средства на оплату труда	2,39	2,39	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-27 Автоматика вентиляции и кондиционирования_ИОС 5.9									
		Раздел: Автоматика противодымной вентиляции:									
1	м08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	*ШТ*	5	82,14						
		Зарплата			23,51		117,55		1	117,55	
		Эксплуатация машин			55,10		275,50		1	275,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,93		*29,65*		1	*29,65*	
		Материальные ресурсы			3,53		17,65		1	17,65	
		НР от ФОТ	*%*	95			139,84	95		139,84	
		СП от ФОТ	*%*	65			95,68	65		95,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							11,85
1,1	КП	Шкаф управления системой ВД1, ВД2 - ШУВ-ДУ-АВР-380-ВД-1х5,5-IP40 *Базисная стоимость: 12 205,58 = [52 800 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	12 205,58		24 411,16		1	24 411,16	
1,2	КП	Шкаф управления системой ПД1.... ПД3 - ШУВ-ДУ-АВР-380-ВД-1х0,3-IP40 *Базисная стоимость: 12 205,58 = [52 800 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	3	12 205,58		36 616,74		1	36 616,74	
							61 674,12			**61 674,12**	**11,85**
Итого по разделу: Автоматика противодымной вентиляции:							**61 674,12**			**61 674,12**	**11,85**
		Раздел: Автоматика системы холодоснабжения:									
2	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*ШТ*	2	47,50						
		Зарплата			5,03		10,06		1	10,06	
		Эксплуатация машин			34,13		68,26		1	68,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,34		*6,68*		1	*6,68*	
		Материальные ресурсы			8,34		16,68		1	16,68	
		НР от ФОТ	*%*	80			13,39	80		13,39	
		СП от ФОТ	*%*	60			10,04	60		10,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							1,18
2,1	КП	Интерфейсный модуль Modbus EKMBDXA *Базисная стоимость: 44 112,32 = [190 825 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	44 112,32		44 112,32		1	44 112,32	
2,2	КП	Центральный пульт управления DCS302C51 *Базисная стоимость: 20 092,74 = [86 919 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	20 092,74		20 092,74		1	20 092,74	
							64 323,49			**64 323,49**	**1,18**
3	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	6	231,36						
		Объем: 6=600/100									
		Зарплата			178,98		1 073,88		1	1 073,88	
		Эксплуатация машин			33,49		200,94		1	200,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*13,56*		1	*13,56*	
		Материальные ресурсы			18,89		113,34		1	113,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	95			1 033,07		95	1 033,07	
		СП от ФОТ	%	65			706,84		65	706,84	
		Затраты труда	чел-ч	19,04							114,24
3,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	м	600	2,24		1 344,00		1	1 344,00	
3,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	10 шт.	60	1,80		108,00		1	108,00	
							4 580,07			**4 580,07**	**114,24**
4	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	6	87,15						
		Объем: 6=600/100									
		Зарплата			59,13		354,78		1	354,78	
		Эксплуатация машин			5,33		31,98		1	31,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*4,56*		1	*4,56*	
		Материальные ресурсы			22,69		136,14		1	136,14	
		НР от ФОТ	%	95			341,37		95	341,37	
		СП от ФОТ	%	65			233,57		65	233,57	
		Затраты труда	чел-ч	6,29							37,74
							1 097,84			**1 097,84**	**37,74**
5	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	6,6	195,61						
		Объем: 6,6=660/100									
		Зарплата			115,06		759,40		1	759,40	
		Эксплуатация машин			35,27		232,78		1	232,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*16,57*		1	*16,57*	
		Материальные ресурсы			45,28		298,85		1	298,85	
		НР от ФОТ	%	95			737,17		95	737,17	
		СП от ФОТ	%	65			504,38		65	504,38	
		Затраты труда	чел-ч	12,24							80,78
							2 532,58			**2 532,58**	**80,78**
6	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 2х0,8 мм2 *Базисная стоимость: 1,06 = [9,18 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	м	81,6	1,06		86,50		1	86,50	
		Объем: 81,6=80*1,02									
							86,50			**86,50**	**0,00**
7	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 4х0,8 мм2 *Базисная стоимость: 2,21 = [19,1 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	м	40,8	2,21		90,17		1	90,17	
		Объем: 40,8=40*1,02									
							90,17			**90,17**	**0,00**
8	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 6х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 1,60 = [13,81 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	м	40,8	1,60		65,28		1	65,28	
		Объем: 40,8=40*1,02									
							65,28			**65,28**	**0,00**
9	КП	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 *Базисная стоимость: 1,60 = [13,81 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	м	234,6	1,60		375,36		1	375,36	
		Объем: 234,6=230*1,02									
							375,36			**375,36**	**0,00**
10	КП	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 *Базисная стоимость: 1,60 = [13,81 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	м	122,4	1,60		195,84		1	195,84	
		Объем: 122,4=120*1,02									
							195,84			**195,84**	**0,00**
11	21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,051	7 950,51		405,48		1	405,48	
		Объем: 0,051=50*1,02/1000									
							405,48			**405,48**	**0,00**
12	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 10х0,5 мм2 *Базисная стоимость: 1,75 = [15,13 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	м	20,4	1,75		35,70		1	35,70	
		Объем: 20,4=20*1,02									
							35,70			**35,70**	**0,00**
13	21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,051	7 950,51		405,48		1	405,48	
		Объем: 0,051=50*1,02/1000									
							405,48			**405,48**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21.1.06.10-0199	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)									
		Объем: 0,0714=(70*1,02)/1000	*1000 м*	0,0714	36 934,38		2 637,11		1	2 637,11	
							2 637,11			**2 637,11**	**0,00**
15	21.1.08.03-0520	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2									
		Объем: 0,0102=10*1,02/1000	*1000 м*	0,0102	11 943,30		121,82		1	121,82	
							121,82			**121,82**	**0,00**
16	КП	Кабель КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 4,26 = [36,77 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*									
		Объем: 612=600*1,02	*м*	612	4,26		2 607,12		1	2 607,12	
							2 607,12			**2 607,12**	**0,00**
Итого по разделу: Автоматика системы холодоснабжения:							**79 559,84**			**79 559,84**	**233,94**
Итого по локальной смете: 02-01-27 Автоматика вентиляции и кондиционирования_ИОС 5.9							**141 233,96**			**141 233,96**	**245,79**
Итого по смете: 02-01-27 - Автоматика вентиляции и кондиционирования - ИОС 5.9.							**141 233,96**			**141 233,96**	**245,79**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-28

02-01-28 - Диспетчеризация - ИОС 5.9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС5.9С

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	25,11	25,11	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	12,08	12,08	тыс. руб.
Оборудование	13,03	13,03	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	129,14	129,14	чел. -ч.
Средства на оплату труда	1,22	1,22	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-28 Диспетчеризация _ИОС 5.9									
1	м08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	*ШТ*	1	82,14						
		Зарплата			23,51		23,51		1	23,51	
		Эксплуатация машин			55,10		55,10		1	55,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,93		*5,93*		1	*5,93*	
		Материальные ресурсы			3,53		3,53		1	3,53	
		НР от ФОТ	%	95			27,97	95		27,97	
		СП от ФОТ	%	65			19,14	65		19,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							2,37
1,1	20.4.04.01-0030	Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей	*компл.*	1	4 714,45		4 714,45		1	4 714,45	
1,2	20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм	*100 шт.*	0,02	325,00		6,50		1	6,50	
1,3	20.1.02.04-0002	Клемма проходная WDU 2,5 - двухярусная	*100 шт.*	0,2	884,00		176,80		1	176,80	
							5 027,00			**5 027,00**	**2,37**
2	м08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*ШТ*	1	35,98						
		Зарплата			14,84		14,84		1	14,84	
		Эксплуатация машин			1,05		1,05		1	1,05	
		Материальные ресурсы			20,09		20,09		1	20,09	
		НР от ФОТ	%	95			14,10	95		14,10	
		СП от ФОТ	%	65			9,65	65		9,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,56							1,56
							59,73			**59,73**	**1,56**
3	КП	Автоматический выключатель Iн=6А, хар. С, 230/400 В, 50 Гц__S201 C6 *Базисная стоимость: 73,70 = [318,82 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	73,70		73,70		1	73,70	
							73,70			**73,70**	**0,00**
4	м08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	*ШТ*	1	41,02						
		Зарплата			23,38		23,38		1	23,38	
		Эксплуатация машин			9,74		9,74		1	9,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,23		*1,23*		1	*1,23*	
		Материальные ресурсы			7,90		7,90		1	7,90	
		НР от ФОТ	%	95			23,38	95		23,38	
		СП от ФОТ	%	65			16,00	65		16,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,43							2,43
							80,40			**80,40**	**2,43**
5	КП	Трансформатор напряжения 230VAC/24VAC 15VA IP20 на DIN рейку__TRM-24 *Базисная стоимость: 300,75 = [1 301 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	300,75		300,75		1	300,75	
							300,75			**300,75**	**0,00**
6	м11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	*ШТ*	4	6,25						
		Зарплата			5,16		20,64		1	20,64	
		Материальные ресурсы			1,09		4,36		1	4,36	
		НР от ФОТ	%	80			16,51	80		16,51	
		СП от ФОТ	%	60			12,38	60		12,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,52							2,08
6,1	КП	Контроллер MC8.301 *Базисная стоимость: 6 664,53 = [28 830 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	6 664,53		6 664,53		1	6 664,53	
6,2	КП	Интерфейсный модуль Ethernet WebLinker USB *Базисная стоимость: 1 955,67 = [8 460 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 955,67		1 955,67		1	1 955,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,3	КП	Модуль расширения ME16.2 *Базисная стоимость: 2 015,77 = [8 720 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2 015,77		4 031,54		1	4 031,54	
							12 705,63			**12 705,63**	**2,08**
7	м08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	*100 м*	0,02	206,76						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			154,92		3,10		1	3,10	
		Эксплуатация машин			0,31		0,01		1	0,01	
		Материальные ресурсы			51,53		1,03		1	1,03	
		НР от ФОТ	*%*	95			2,95	95		2,95	
		СП от ФОТ	*%*	65			2,02	65		2,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,29							0,33
7,1	20.2.05.04-0029	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х40 мм	*100 м*	2	428,00		856,00		1	856,00	
							865,11			**865,11**	**0,33**
8	м08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	*100 м*	0,5	41,11						
		Объем: 0,5=50/100									
		Зарплата			26,51		13,26		1	13,26	
		Эксплуатация машин			1,78		0,89		1	0,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*0,13*		1	*0,13*	
		Материальные ресурсы			12,82		6,41		1	6,41	
		НР от ФОТ	*%*	95			12,72	95		12,72	
		СП от ФОТ	*%*	65			8,70	65		8,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,82							1,41
8,1	21.2.03.05-0061	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2	*1000 м*	0,05	914,36		45,72		1	45,72	
							87,70			**87,70**	**1,41**
9	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	5	231,36						
		Объем: 5=500/100									
		Зарплата			178,98		894,90		1	894,90	
		Эксплуатация машин			33,49		167,45		1	167,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*11,30*		1	*11,30*	
		Материальные ресурсы			18,89		94,45		1	94,45	
		НР от ФОТ	*%*	95			860,89	95		860,89	
		СП от ФОТ	*%*	65			589,03	65		589,03	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							95,20
9,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	500	2,24		1 120,00		1	1 120,00	
9,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	50	1,80		90,00		1	90,00	
							3 816,72			**3 816,72**	**95,20**
10	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	*100 м*	3,5	87,15						
		Объем: 3,5=350/100									
		Зарплата			59,13		206,96		1	206,96	
		Эксплуатация машин			5,33		18,66		1	18,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*2,66*		1	*2,66*	
		Материальные ресурсы			22,69		79,42		1	79,42	
		НР от ФОТ	*%*	95			199,14	95		199,14	
		СП от ФОТ	*%*	65			136,25	65		136,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							22,02
							640,43			**640,43**	**22,02**
11	КП	Кабель КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 4,54 = [39,14 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	306	4,54		1 389,24		1	1 389,24	
		Объем: 306=300*1,02									
							1 389,24			**1 389,24**	**0,00**
12	21.1.04.01-0004	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е	*1000 м*	0,051	1 150,19		58,66		1	58,66	
		Объем: 0,051=50*1,02/1000									
							58,66			**58,66**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-28 Диспетчеризация _ИОС 5.9							**25 105,07**			**25 105,07**	**127,39**
Итого по смете: 02-01-28 - Диспетчеризация - ИОС 5.9.							**25 105,07**			**25 105,07**	**127,39**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-29

02-01-29 - Диспетчеризация лифтового оборудования - ИОС 5.9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 5.9.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	13,52	13,52	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	3,42	3,42	тыс. руб.
Оборудование	10,10	10,10	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	60,36	60,36	чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,61	0,61	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-29 Диспетчеризация лифтового оборудования_ИОС5.9									
1	м11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	*ШТ*	4	6,25						
		Зарплата			5,16		20,64		1	20,64	
		Материальные ресурсы			1,09		4,36		1	4,36	
		НР от ФОТ	%	80			16,51	80		16,51	
		СП от ФОТ	%	60			12,38	60		12,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,52							2,08
1,1	КП	Моноблок КЛШ-КСЛ *Базисная стоимость: 3 120,74 = [13 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	3 120,74		3 120,74		1	3 120,74	
1,2	КП	Лифтовый блок 60 (ЛНГС.465213.160-60) ШК-6000 *Базисная стоимость: 1 618,17 = [7 000 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	1 618,17		3 236,34		1	3 236,34	
1,3	КП	Лифтовый блок 60 (ЛНГС.465213.160-53) ИНВ *Базисная стоимость: 1 548,82 = [6 700 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 548,82		1 548,82		1	1 548,82	
							7 959,79			**7 959,79**	**2,08**
2	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*ШТ*	2	47,50						
		Зарплата			5,03		10,06		1	10,06	
		Эксплуатация машин			34,13		68,26		1	68,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,34		*6,68*		1	*6,68*	
		Материальные ресурсы			8,34		16,68		1	16,68	
		НР от ФОТ	%	80			13,39	80		13,39	
		СП от ФОТ	%	60			10,04	60		10,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							1,18
2,1	КП	Система связи лифта *Базисная стоимость: 1 098,04 = [4 750 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	1 098,04		2 196,08		1	2 196,08	
							2 314,51			**2 314,51**	**1,18**
3	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*ШТ*	2	199,95						
		Зарплата			112,01		224,02		1	224,02	
		Эксплуатация машин			39,60		79,20		1	79,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*8,86*		1	*8,86*	
		Материальные ресурсы			48,34		96,68		1	96,68	
		НР от ФОТ	%	80			186,30	80		186,30	
		СП от ФОТ	%	60			139,73	60		139,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							20,20
3,1	62.4.02.04-0004	Блок питания DR-60-12 220В/12В, 60 Вт - 12В/0,75А - прим.	*шт.*	2	211,77		423,54		1	423,54	
							1 149,47			**1 149,47**	**20,20**
4	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	1	231,36						
		Объем: 1=100/100									
		Зарплата			178,98		178,98		1	178,98	
		Эксплуатация машин			33,49		33,49		1	33,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*2,26*		1	*2,26*	
		Материальные ресурсы			18,89		18,89		1	18,89	
		НР от ФОТ	%	95			172,18	95		172,18	
		СП от ФОТ	%	65			117,81	65		117,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							19,04
4,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	100	2,24		224,00		1	224,00	
4,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	10	1,80		18,00		1	18,00	
							763,35			**763,35**	**19,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	*100 м*	1	87,15						
		Объем: 1=100/100									
		Зарплата			59,13		59,13		1	59,13	
		Эксплуатация машин			5,33		5,33		1	5,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*0,76*		1	*0,76*	
		Материальные ресурсы			22,69		22,69		1	22,69	
		НР от ФОТ	*%*	95			56,90		95	56,90	
		СП от ФОТ	*%*	65			38,93		65	38,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							6,29
							182,98			**182,98**	**6,29**
6	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	0,8	195,61						
		Объем: 0,8=80/100									
		Зарплата			115,06		92,05		1	92,05	
		Эксплуатация машин			35,27		28,22		1	28,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*2,01*		1	*2,01*	
		Материальные ресурсы			45,28		36,22		1	36,22	
		НР от ФОТ	*%*	95			89,36		95	89,36	
		СП от ФОТ	*%*	65			61,14		65	61,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							9,79
							306,99			**306,99**	**9,79**
7	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 2х0,8 мм2 *Базисная стоимость: 1,06 = [9,18 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	40,8	1,06		43,25		1	43,25	
		Объем: 40,8=40*1,02									
							43,25			**43,25**	**0,00**
8	21.1.08.01-0132	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	*1000 м*	0,051	8 965,73		457,25		1	457,25	
		Объем: 0,051=50*1,02/1000									
							457,25			**457,25**	**0,00**
9	КП	Кабель КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 мм2 *Базисная стоимость: 4,54 = [39,14 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	61,2	4,54		277,85		1	277,85	
		Объем: 61,2=60*1,02									
							277,85			**277,85**	**0,00**
10	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 4х0,8 мм2 *Базисная стоимость: 2,21 = [19,1 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	30,6	2,21		67,63		1	67,63	
		Объем: 30,6=30*1,02									
							67,63			**67,63**	**0,00**

Итого по локальной смете: 02-01-29 Диспетчеризация лифтового оборудования_ИОС5.9 **13 523,07** **13 523,07** **58,58**

Итого по смете: 02-01-29 - Диспетчеризация лифтового оборудования - ИОС 5.9. **13 523,07** **13 523,07** **58,58**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-30

02-01-30 - Автоматика ИТП - ИОС 5.9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 5.9С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	241,91	241,91	тыс. руб.
Строительные работы	0,95	0,95	тыс. руб.
Монтажные работы	15,34	15,34	тыс. руб.
Оборудование	225,62	225,62	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	227,98	227,98	чел. -ч.
Средства на оплату труда	2,21	2,21	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-30 Автоматика ИТП_ИОС 5.9									
1	м08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	*ШТ*	1	82,14						
		Зарплата			23,51		23,51		1	23,51	
		Эксплуатация машин			55,10		55,10		1	55,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,93		*5,93*		1	*5,93*	
		Материальные ресурсы			3,53		3,53		1	3,53	
		НР от ФОТ	%	95			27,97	95		27,97	
		СП от ФОТ	%	65			19,14	65		19,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							2,37
1,1	КП	Шкаф навесной 600х600х210 с монтажной платой ШАТ-88-IP54 *Базисная стоимость: 21 631,16 = [93 574 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	21 631,16		21 631,16		1	21 631,16	
							21 760,41			**21 760,41**	**2,37**
2	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	*ШТ*	1	47,50						
		Зарплата			5,03		5,03		1	5,03	
		Эксплуатация машин			34,13		34,13		1	34,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,34		*3,34*		1	*3,34*	
		Материальные ресурсы			8,34		8,34		1	8,34	
		НР от ФОТ	%	80			6,70	80		6,70	
		СП от ФОТ	%	60			5,02	60		5,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59							0,59
2,1	КП	Микропроцессорный модуль Трансформер SL (ИК5.6/ББП24/МВМСС/4Д8-0/5А8-0/2МП4/3Р3) *Базисная стоимость: 85 242,59 = [368 750 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	85 242,59		85 242,59		1	85 242,59	
							85 301,81			**85 301,81**	**0,59**
3	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	199,95						
		Зарплата			112,01		112,01		1	112,01	
		Эксплуатация машин			39,60		39,60		1	39,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*4,43*		1	*4,43*	
		Материальные ресурсы			48,34		48,34		1	48,34	
		НР от ФОТ	%	80			93,15	80		93,15	
		СП от ФОТ	%	60			69,86	60		69,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							10,10
							362,96			**362,96**	**10,10**
4	КП	Блок питания DR-75-24 *Базисная стоимость: 547,65 = [4 720 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	547,65		547,65		1	547,65	
							547,65			**547,65**	**0,00**
5	м11-04-002-01	Аппарат настольный, масса до 0,015 т	*ШТ*	1	19,48						
		Зарплата			8,79		8,79		1	8,79	
		Эксплуатация машин			10,51		10,51		1	10,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,86		*1,86*		1	*1,86*	
		Материальные ресурсы			0,18		0,18		1	0,18	
		НР от ФОТ	%	92			9,80	92		9,80	
		СП от ФОТ	%	65			6,92	65		6,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,03							1,03
							36,20			**36,20**	**1,03**
6	КП	Антенна GSM *Базисная стоимость: 43,92 = [190 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	43,92		43,92		1	43,92	
							43,92			**43,92**	**0,00**
7	м08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	*ШТ*	2	40,47						
		Зарплата			19,82		39,64		1	39,64	
		Материальные ресурсы			20,65		41,30		1	41,30	
		НР от ФОТ	%	95			37,66	95		37,66	
		СП от ФОТ	%	65			25,77	65		25,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	*чел-ч*	2,06							4,12
							144,37			**144,37**	**4,12**
8	КП	Аккумулятор свинцовый DELTA DT 12012-12В,1.2Ач *Базисная стоимость: 245,50 = [1 062 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	2	245,50		491,00		1	491,00	
							491,00			**491,00**	**0,00**
9	м08-03-593-09	Светильник местного освещения	*100 ШТ*	0,02	1 106,59						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			676,94		13,54		1	13,54	
		Эксплуатация машин			17,77		0,36		1	0,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*0,05*		1	*0,05*	
		Материальные ресурсы			411,88		8,24		1	8,24	
		НР от ФОТ	%	95			12,91	95		12,91	
		СП от ФОТ	%	65			8,83	65		8,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	68,24							1,36
9,1	КП	Светосигнальная арматура жёлтая 220В LL-523Y *Базисная стоимость: 30,88 = [266,08 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	30,88		30,88		1	30,88	
9,2	КП	Светосигнальная арматура жёлтая 24В LL-502Y *Базисная стоимость: 27,58 = [237,74 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	27,58		27,58		1	27,58	
							102,34			**102,34**	**1,36**
10	м08-03-591-06	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	*100 ШТ*	0,04	419,22						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			308,81		12,35		1	12,35	
		Эксплуатация машин			4,67		0,19		1	0,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,64		*0,03*		1	*0,03*	
		Материальные ресурсы			105,74		4,23		1	4,23	
		НР от ФОТ	%	95			11,76	95		11,76	
		СП от ФОТ	%	65			8,05	65		8,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	31,13							1,25
10,1	КП	Переключатель на 2 пол. с фиксацией 4 А C2SS1-30B-20 *Базисная стоимость: 55,06 = [474,57 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	55,06		220,24		1	220,24	
							256,82			**256,82**	**1,25**
11	м08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*ШТ*	8	35,98						
		Зарплата			14,84		118,72		1	118,72	
		Эксплуатация машин			1,05		8,40		1	8,40	
		Материальные ресурсы			20,09		160,72		1	160,72	
		НР от ФОТ	%	95			112,78	95		112,78	
		СП от ФОТ	%	65			77,17	65		77,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,56							12,48
							477,79			**477,79**	**12,48**
12	КП	Автоматический выключатель Iн=10А, хор.D,230/400 В, 50Гц *Базисная стоимость: 320,24 = [2 760 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	320,24		320,24		1	320,24	
							320,24			**320,24**	**0,00**
13	КП	Автоматический выключатель Iн=2А, хор.С,230/400 В, 50Гц *Базисная стоимость: 48,99 = [422,21 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	48,99		293,94		1	293,94	
							293,94			**293,94**	**0,00**
14	КП	Автоматический выключатель Iн=6А, хор.С,230/400 В, 50Гц *Базисная стоимость: 40,15 = [346 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	40,15		40,15		1	40,15	
							40,15			**40,15**	**0,00**
15	м08-03-605-01	Вентилятор	*ШТ*	1	19,52						
		Зарплата			9,82		9,82		1	9,82	
		Эксплуатация машин			8,89		8,89		1	8,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,26		*1,26*		1	*1,26*	
		Материальные ресурсы			0,81		0,81		1	0,81	
		НР от ФОТ	%	95			10,53	95		10,53	
		СП от ФОТ	%	65			7,20	65		7,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,99							0,99
15,1	КП	Вентилятор фильтрующий с решёткой 25 м3/час PF11.000 *Базисная стоимость: 884,44 = [3 826 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	884,44		884,44		1	884,44	
15,2	КП	Термостат Т=0...60 град С 10А 230В 1НР FLZ530 *Базисная стоимость: 196,72 = [851 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	196,72		196,72		1	196,72	
							1 118,41			**1 118,41**	**0,99**
16	КП	Проходная клемма PT1,5 *Базисная стоимость: 4,06 = [35,03 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	120	4,06		487,20		1	487,20	
							487,20			**487,20**	**0,00**
17	КП	Проходная клемма синяя PT1,5 BU *Базисная стоимость: 4,06 = [35,03 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	4,06		40,60		1	40,60	
							40,60			**40,60**	**0,00**
18	КП	Клемма защитного провода PT1,5 PE *Базисная стоимость: 4,06 = [35,03 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10	4,06		40,60		1	40,60	
							40,60			**40,60**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КП	Втулочные наконечники медные (1х0,5мм) 469/8 *Базисная стоимость: 0,14 = [1,23 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	500	0,14		70,00		1	70,00	
							70,00			**70,00**	**0,00**
20	КП	Втулочные наконечники медные (1х0,75мм) 470/10 *Базисная стоимость: 0,27 = [2,28 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	100	0,27		27,00		1	27,00	
							27,00			**27,00**	**0,00**
21	20.2.08.01-0003	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм - 744 мм ED3 Объем: 0,04=4/100	*100 шт.*	0,04	985,00		39,40		1	39,40	
							39,40			**39,40**	**0,00**
22	КП	Шина-гребёнка 1Р на 57 модулей 80А 4937 *Базисная стоимость: 391,19 = [3 371,51 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	391,19		391,19		1	391,19	
							391,19			**391,19**	**0,00**
23	КП	Шина ноль на Din-рейку 8 присоединений некилированная латунь 63А N8 *Базисная стоимость: 9,71 = [83,66 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	9,71		38,84		1	38,84	
							38,84			**38,84**	**0,00**
24	м08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	*100 м*	0,02	206,76						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			154,92		3,10		1	3,10	
		Эксплуатация машин			0,31		0,01		1	0,01	
		Материальные ресурсы			51,53		1,03		1	1,03	
		НР от ФОТ	%	95			2,95	95		2,95	
		СП от ФОТ	%	65			2,02	65		2,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,29							0,33
24,1	20.2.05.04-0029	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х40 мм	*100 м*	0,02	428,00		8,56		1	8,56	
							17,67			**17,67**	**0,33**
25	м08-02-390-02	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	*100 м*	0,04	245,13						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			174,89		7,00		1	7,00	
		Эксплуатация машин			0,31		0,01		1	0,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			69,93		2,80		1	2,80	
		НР от ФОТ	%	95			6,66	95		6,66	
		СП от ФОТ	%	65			4,56	65		4,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	18,39							0,74
25,1	20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х40 мм	*100 м*	0,04	680,00		27,20		1	27,20	
							48,23			**48,23**	**0,74**
26	м11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчики температуры, давления)	*ШТ*	43	6,25						
		Объем: 43=15+1+1+18+8									
		Зарплата			5,16		221,88		1	221,88	
		Материальные ресурсы			1,09		46,87		1	46,87	
		НР от ФОТ	%	80			177,50	80		177,50	
		СП от ФОТ	%	60			133,13	60		133,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,52							22,36
26,1	КП	Термопреобразователь (в комплекте с защитной гильзой) ТСМУ-16-S-60-V-2-0.5 *Базисная стоимость: 654,66 = [2 832 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	15	654,66		9 819,90		1	9 819,90	
26,2	КП	Датчик температуры наружного воздуха ТСМУ-10-S *Базисная стоимость: 684,25 = [2 960 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	684,25		684,25		1	684,25	
26,3	КП	Датчик температуры и влажности воздуха ДВТ-03.ТЭ.2.Н1.80 *Базисная стоимость: 1 467,67 = [6 349 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 467,67		1 467,67		1	1 467,67	
26,4	КП	Микропроцессорный датчик давления АИР-10-ДИ-ИМ1М-1МПа *Базисная стоимость: 1 040,24 = [4 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	18,00002	1 040,24		18 724,34		1	18 724,34	
26,5	КП	Датчик-давления ДЕМ-202РАСКО-01-2 (0,055...0,5МПа) *Базисная стоимость: 614,90 = [2 660 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	8,000021	614,90		4 919,21		1	4 919,21	
							36 194,75			**36 194,75**	**22,36**
27	м12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа	*100 ШТ*	0,34	2 984,25						
		Объем: 0,34=(34)/100									
		Зарплата			629,15		213,91		1	213,91	
		Эксплуатация машин			444,14		151,01		1	151,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		*0,04*		1	*0,04*	
		Материальные ресурсы			1 910,96		649,73		1	649,73	
		НР от ФОТ	%	80			171,16	80		171,16	
		СП от ФОТ	%	60			128,37	60		128,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	65,4							22,24
							1 314,18			**1 314,18**	**22,24**
28	КП	Бобышка под приварку с наружной резьбой G1/2" *Базисная стоимость: 11,61 = [100 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	34	11,61		394,74		1	394,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							394,74			**394,74**	**0,00**
29	18.1.06.10-0004	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	*шт.*	34	23,55		800,70		1	800,70	
							800,70			**800,70**	**0,00**
30	м08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной	*ШТ*	3	82,14						
		Зарплата			23,51		70,53		1	70,53	
		Эксплуатация машин			55,10		165,30		1	165,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,93		*17,79*		1	*17,79*	
		Материальные ресурсы			3,53		10,59		1	10,59	
		НР от ФОТ	%	95			83,90	95		83,90	
		СП от ФОТ	%	65			57,41	65		57,41	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							7,11
30,1	КП	Шкаф управления насосами отопления АЭП40-004-54Ч-22А *Базисная стоимость: 32 820,74 = [141 978,87 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	32 820,74		32 820,74		1	32 820,74	
30,2	КП	Шкаф управления насосами ГВС АЭП23-003-54К-22А *Базисная стоимость: 7 153,45 = [30 945,06 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	7 153,45		7 153,45		1	7 153,45	
30,3	КП	Шкаф управления насосами тёплого пола АЭП23-003-54К-22А, в том числе : блок диспетчеризации режима работы шкафа (4 шт), блок диспетчеризации "Работа" на 1 э/двигатель (8 шт), блок подключения дистанционного пуска/останова 1 э/двигателя (8 шт). *Базисная стоимость: 23 308,00 = [100 827,84 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	23 308,00		23 308,00		1	23 308,00	
							63 669,92			**63 669,92**	**7,11**
31	м08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	*ШТ*	1	65,16						
		Зарплата			23,51		23,51		1	23,51	
		Эксплуатация машин			38,65		38,65		1	38,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,97		*3,97*		1	*3,97*	
		Материальные ресурсы			3,00		3,00		1	3,00	
		НР от ФОТ	%	95			26,11	95		26,11	
		СП от ФОТ	%	65			17,86	65		17,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,37							2,37
							109,13			**109,13**	**2,37**
32	КП	Шкаф металлический 800х650х250мм с монтажной платой ЩПНз-6825 *Базисная стоимость: 734,82 = [3 178,77 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	734,82		734,82		1	734,82	
							734,82			**734,82**	**0,00**
34	КП	Теплосчетчик ВИС.ТС-0200-2-2-1-1-0 *Базисная стоимость: 13 403,03 = [57 980 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	13 403,03		13 403,03		1	13 403,03	
							13 403,03			**13 403,03**	**0,00**
35	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	*ШТ*	1	199,95						
		Зарплата			112,01		112,01		1	112,01	
		Эксплуатация машин			39,60		39,60		1	39,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,43		*4,43*		1	*4,43*	
		Материальные ресурсы			48,34		48,34		1	48,34	
		НР от ФОТ	%	80			93,15	80		93,15	
		СП от ФОТ	%	60			69,86	60		69,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,1							10,10
							362,96			**362,96**	**10,10**
36	КП	Источник бесперебойного питания 220В Back-UPC Pro 900 *Базисная стоимость: 3 059,72 = [13 236 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	3 059,72		3 059,72		1	3 059,72	
							3 059,72			**3 059,72**	**0,00**
37	м08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*ШТ*	2	35,98						
		Зарплата			14,84		29,68		1	29,68	
		Эксплуатация машин			1,05		2,10		1	2,10	
		Материальные ресурсы			20,09		40,18		1	40,18	
		НР от ФОТ	%	95			28,20	95		28,20	
		СП от ФОТ	%	65			19,29	65		19,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,56							3,12
							119,45			**119,45**	**3,12**
38	КП	Автоматический выключатель однополюсный, 2А S201 C2 *Базисная стоимость: 97,60 = [422,21 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	97,60		97,60		1	97,60	
							97,60			**97,60**	**0,00**
39	КП	Дифф. автом. выключатель однополюсный, 16А, 30мА DS201 C16 *Базисная стоимость: 940,85 = [4 070 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	940,85		940,85		1	940,85	
							940,85			**940,85**	**0,00**
40	м08-03-593-09	Светильник местного освещения	*100 ШТ*	0,01	1 106,59						
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			676,94		6,77		1	6,77	
		Эксплуатация машин			17,77		0,18		1	0,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*0,03*		1	*0,03*	
		Материальные ресурсы			411,88		4,12		1	4,12	
		НР от ФОТ	%	95			6,46	95		6,46	
		СП от ФОТ	%	65			4,42	65		4,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	68,24							0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							21,95			**21,95**	**0,68**
41	КП	Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением в комплекте с концевым выключателем 4315.700 4140,01									
		Базисная стоимость: 997,84 = [8 600 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	997,84		997,84		1	997,84	
							997,84			**997,84**	**0,00**
42	м10-04-066-07	Розетка микрофонная (прим.)	*ШТ*	1	9,31						
		Зарплата			8,53		8,53		1	8,53	
		Материальные ресурсы			0,78		0,78		1	0,78	
		НР от ФОТ	*%*	92			7,85		92	7,85	
		СП от ФОТ	*%*	65			5,54		65	5,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	1							1,00
							22,70			**22,70**	**1,00**
43	КП	Розетка щитовая на DIN-рейку 2P+E, 16A, 250В									
		Базисная стоимость: 60,24 = [519,2 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	60,24		60,24		1	60,24	
							60,24			**60,24**	**0,00**
44	КП	Клеммы WAGO									
		Базисная стоимость: 15,08 = [129,93 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	3	15,08		45,24		1	45,24	
							45,24			**45,24**	**0,00**
45	КП	DIN-рейка металлическая									
		Базисная стоимость: 13,69 = [118 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1	13,69		13,69		1	13,69	
							13,69			**13,69**	**0,00**
46	КП	Провод ПВ3 0,75 кв.мм									
		Базисная стоимость: 0,58 = [5 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	10	0,58		5,80		1	5,80	
							5,80			**5,80**	**0,00**
47	м08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м	*100 м*	0,3	364,79						
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			221,09		66,33		1	66,33	
		Эксплуатация машин			31,78		9,53		1	9,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*0,75*		1	*0,75*	
		Материальные ресурсы			111,92		33,58		1	33,58	
		НР от ФОТ	*%*	95			63,73		95	63,73	
		СП от ФОТ	*%*	65			43,60		65	43,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	23,52							7,06
47,1	20.2.07.06-0009	Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером 200х50 мм (прим.лоток проволочный FC8020 L=3000мм)	*м*	30	34,53		1 035,90		1	1 035,90	
47,2	КП	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311									
		Базисная стоимость: 9,05 = [77,97 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	20	9,05		181,00		1	181,00	
							1 433,67			**1 433,67**	**7,06**
48	КП	Скоба BML-10									
		Базисная стоимость: 10,68 = [92,05 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	20	10,68		213,60		1	213,60	
							213,60			**213,60**	**0,00**
49	КП	Комплект метизов №3									
		Базисная стоимость: 2,78 = [24 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	35	2,78		97,30		1	97,30	
							97,30			**97,30**	**0,00**
50	46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм	*100 ШТ*	0,2	72,12						
		Объем: 0,2=20/100									
		Зарплата			64,32		12,86		1	12,86	
		Эксплуатация машин			7,80		1,56		1	1,56	
		НР от ФОТ	*%*	110			14,15		110	14,15	
		СП от ФОТ	*%*	70			9,00		70	9,00	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,54							1,51
50,1	КП	Анкер со шпилькой М10									
		Базисная стоимость: 5,92 = [51,01 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	20	5,92		118,40		1	118,40	
50,2	КП	Гайка с насечкой М10									
		Базисная стоимость: 0,28 = [2,37 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	80	0,28		22,40		1	22,40	
							178,37			**178,37**	**1,51**
51	01.7.15.12-0014	Шпилька резьбовая М10-2000	*шт.*	10	14,45		144,50		1	144,50	
							144,50			**144,50**	**0,00**
52	м08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*100 м*	1,2	231,36						
		Объем: 1,2=120/100									
		Зарплата			178,98		214,78		1	214,78	
		Эксплуатация машин			33,49		40,19		1	40,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,26		*2,71*		1	*2,71*	
		Материальные ресурсы			18,89		22,67		1	22,67	
		НР от ФОТ	*%*	95			206,62		95	206,62	
		СП от ФОТ	*%*	65			141,37		65	141,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	19,04							22,85
52,1	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм	*м*	120	2,24		268,80		1	268,80	
52,2	23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	*10 шт.*	12	1,80		21,60		1	21,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							916,03			**916,03**	**22,85**
53	м10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении									
			ШТ	1	9,36						
		Зарплата			8,08		8,08		1	8,08	
		Материальные ресурсы			1,28		1,28		1	1,28	
		НР от ФОТ	*%*	80			6,46		80	6,46	
		СП от ФОТ	*%*	60			4,85		60	4,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,84							0,84
53,1	61.2.01.05-0015	Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1)	*100 шт.*	0,01	902,00		9,02		1	9,02	
							29,69			**29,69**	**0,84**
54	м08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2									
			100 м	1,2	87,15						
		Объем: 1,2=120/100									
		Зарплата			59,13		70,96		1	70,96	
		Эксплуатация машин			5,33		6,40		1	6,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76		*0,91*		1	*0,91*	
		Материальные ресурсы			22,69		27,23		1	27,23	
		НР от ФОТ	*%*	95			68,28		95	68,28	
		СП от ФОТ	*%*	65			46,72		65	46,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,29							7,55
							219,59			**219,59**	**7,55**
55	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	6,4	195,61						
		Объем: 6,4=(80+400+60+60+20+20)/100									
		Зарплата			115,06		736,38		1	736,38	
		Эксплуатация машин			35,27		225,73		1	225,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		*16,06*		1	*16,06*	
		Материальные ресурсы			45,28		289,79		1	289,79	
		НР от ФОТ	*%*	95			714,82		95	714,82	
		СП от ФОТ	*%*	65			489,09		65	489,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24							78,34
							2 455,81			**2 455,81**	**78,34**
56	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 4х0,97 мм2 *Базисная стоимость: 3,37 = [28,97 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	122,4	3,37		412,49		1	412,49	
		Объем: 122,4=120*1,02									
							412,49			**412,49**	**0,00**
57	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 4х0,8 мм2 *Базисная стоимость: 2,21 = [19,1 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	81,6	2,21		180,34		1	180,34	
		Объем: 81,6=80*1,02									
							180,34			**180,34**	**0,00**
58	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 2х0,8 мм2 *Базисная стоимость: 1,06 = [9,18 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	408	1,06		432,48		1	432,48	
		Объем: 408=400*1,02									
							432,48			**432,48**	**0,00**
59	КП	Кабель КСВВГнг(А)-LS 10х0,5 мм2 *Базисная стоимость: 1,75 = [15,13 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	61,2	1,75		107,10		1	107,10	
		Объем: 61,2=60*1,02									
							107,10			**107,10**	**0,00**
60	21.2.03.05-0060	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2	*1000 м*	0,0618	732,39		45,26		1	45,26	
		Объем: 0,0618=60*1,03/1000									
							45,26			**45,26**	**0,00**
61	21.1.04.06-0012	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2	*1000 м*	0,0204	3 437,49		70,12		1	70,12	
		Объем: 0,0204=(20*1,02)/1000									
							70,12			**70,12**	**0,00**
62	21.1.04.06-0013	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2	*1000 м*	0,0204	5 216,15		106,41		1	106,41	
		Объем: 0,0204=(20*1,02)/1000									
							106,41			**106,41**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-30 Автоматика ИТП_ИОС 5.9							**241 910,81**			**241 910,81**	**222,47**
Итого по смете: 02-01-30 - Автоматика ИТП - ИОС 5.9.							**241 910,81**			**241 910,81**	**222,47**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)] - -

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-32

02-01-32 - Вертикальный транспорт.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ВТ

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	615,13	615,13	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	63,44	63,44	тыс. руб.
Оборудование	551,69	551,69	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 993,31	1 993,31	чел. -ч.
Средства на оплату труда	18,33	18,33	тыс. руб.

Составлена в ценах Уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-32 Вертикальный транспорт									
1	м03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м - г/п 630 кг, 1 м/с, 4 остановк, 11,36 м подъём									
			ШТ	1	28 572,71						
		Зарплата			14 805,56		14 805,56		1	14 805,56	
		Эксплуатация машин			10 775,56		10 775,56		1	10 775,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 633,13		*1 633,13*		1	*1 633,13*	
		Материальные ресурсы			2 991,59		2 991,59		1	2 991,59	
		НР от ФОТ	%	80			13 150,95		80	13 150,95	
		СП от ФОТ	%	60			9 863,21		60	9 863,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	1694							1 694,00
							51 586,87			**51 586,87**	**1 694,00**
2	м03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 1000 кг	*ШТ*	-8	1 124,24						
		Объем: -8=-8									
		Зарплата			561,98		- 4 495,84		1	- 4 495,84	
		Эксплуатация машин			422,25		- 3 378,00		1	- 3 378,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			65,30		*- 522,40*		1	*- 522,40*	
		Материальные ресурсы			140,01		- 1 120,08		1	- 1 120,08	
		НР от ФОТ	%	80			- 4 014,59		80	- 4 014,59	
		СП от ФОТ	%	60			- 3 010,94		60	- 3 010,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	64,3							- 514,40
							- 16 019,45			**- 16 019,45**	**- 514,40**
3	м03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 1000 кг	*м*	-32,64	116,24						
		Объем: -32,64=-32,64									
		Зарплата			116,24		- 3 794,07		1	- 3 794,07	
		НР от ФОТ	%	80			- 3 035,26		80	- 3 035,26	
		СП от ФОТ	%	60			- 2 276,44		60	- 2 276,44	
		Затраты труда	*чел-ч*	13,3							- 434,11
							- 9 105,77			**- 9 105,77**	**- 434,11**
4	КП	Лифт пассажирский ОТИС г/п 630 кг, 1 м/с, 4 остановки, 11,36 м подъёма *Базисная стоимость: 215 331,45 = [931 500 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	215 331,45		215 331,45		1	215 331,45	
							215 331,45			**215 331,45**	**0,00**
5	м03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м - г/п 1275 кг, 1 м/с, 4 остановк, 11,36 м подъём									
			ШТ	1	28 572,71						
		Зарплата			14 805,56		14 805,56		1	14 805,56	
		Эксплуатация машин			10 775,56		10 775,56		1	10 775,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 633,13		*1 633,13*		1	*1 633,13*	
		Материальные ресурсы			2 991,59		2 991,59		1	2 991,59	
		НР от ФОТ	%	80			13 150,95		80	13 150,95	
		СП от ФОТ	%	60			9 863,21		60	9 863,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	1694							1 694,00
							51 586,87			**51 586,87**	**1 694,00**
6	м03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 1000 кг	*ШТ*	-8	1 124,24						
		Объем: -8=-8									
		Зарплата			561,98		- 4 495,84		1	- 4 495,84	
		Эксплуатация машин			422,25		- 3 378,00		1	- 3 378,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			65,30		*- 522,40*		1	*- 522,40*	
		Материальные ресурсы			140,01		- 1 120,08		1	- 1 120,08	
		НР от ФОТ	%	80			- 4 014,59	80		- 4 014,59	
		СП от ФОТ	%	60			- 3 010,94	60		- 3 010,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	64,3							- 514,40
							- 16 019,45			**- 16 019,45**	**- 514,40**
7	м03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 1000 кг	*м*	-32,64	116,24						
		Объем: -32,64=-32,64									
		Зарплата			116,24		- 3 794,07		1	- 3 794,07	
		НР от ФОТ	%	80			- 3 035,26	80		- 3 035,26	
		СП от ФОТ	%	60			- 2 276,44	60		- 2 276,44	
		Затраты труда	*чел-ч*	13,3							- 434,11
							- 9 105,77			**- 9 105,77**	**- 434,11**
8	КП	Лифт пассажирский ОТИС г/п 1000 кг, 1 м/с, 4 остановки, 11,36 м подъёма *Базисная стоимость: 253 136,39 = [1 095 040 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	253 136,39		253 136,39		1	253 136,39	
							253 136,39			**253 136,39**	**0,00**
9	м03-05-004-01	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг - 340 кг	*ШТ*	1	11 667,14						
		Зарплата			5 934,46		5 934,46		1	5 934,46	
		Эксплуатация машин			4 048,43		4 048,43		1	4 048,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			568,19		*568,19*		1	*568,19*	
		Материальные ресурсы			1 684,25		1 684,25		1	1 684,25	
		НР от ФОТ	%	80			5 202,12	80		5 202,12	
		СП от ФОТ	%	60			3 901,59	60		3 901,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	679							679,00
							20 770,85			**20 770,85**	**679,00**
10	м03-05-004-06	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 500 кг	*ШТ*	-4	611,59						
		Объем: -4=2-6									
		Зарплата			361,84		- 1 447,36		1	- 1 447,36	
		Эксплуатация машин			75,32		- 301,28		1	- 301,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,79		*- 35,16*		1	*- 35,16*	
		Материальные ресурсы			174,43		- 697,72		1	- 697,72	
		НР от ФОТ	%	80			- 1 186,02	80		- 1 186,02	
		СП от ФОТ	%	60			- 889,51	60		- 889,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	41,4							- 165,60
							- 4 521,89			**- 4 521,89**	**- 165,60**
11	м03-05-004-11	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	*м*	-21,84	88,80						
		Объем: -21,84=0,66-22,5									
		Зарплата			88,80		- 1 939,39		1	- 1 939,39	
		НР от ФОТ	%	80			- 1 551,51	80		- 1 551,51	
		СП от ФОТ	%	60			- 1 163,63	60		- 1 163,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,9							- 216,22
							- 4 654,53			**- 4 654,53**	**- 216,22**
12	КП	Подъёмная платформа 300 г/п кг высота подъёма 0,66 м *Базисная стоимость: 83 219,89 = [360 000 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*ШТ*	1	83 219,89		83 219,89		1	83 219,89	
							83 219,89			**83 219,89**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-32 Вертикальный транспорт							**615 130,00**			**615 130,00**	**1 788,16**
Итого по смете: 02-01-32 - Вертикальный транспорт.							**615 130,00**			**615 130,00**	**1 788,16**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-33

02-01-33 - Отопление - ИОС 4.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС4.1.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	424,41	424,41	тыс. руб.
Строительные работы	420,33	420,33	тыс. руб.
Монтажные работы	4,08	4,08	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	4 435,16	4 435,16	чел. -ч.
Средства на оплату труда	44,90	44,90	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-33 Отопление - ИОС 4.1

1	16-02-001-02 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	*100 м*	0,15	383,57						
		Объем: 0,15=15/100									
		Зарплата			317,17	)*1,15	54,71		1	54,71	
		Эксплуатация машин			39,13	)*1,25	7,34		1	7,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,09	)*1,25	*1,14*		1	*1,14*	
		Материальные ресурсы			27,27		4,09		1	4,09	
		НР от ФОТ	%	128			71,49	128		71,49	
		СП от ФОТ	%	83			46,36	83		46,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,97		)*1,15					5,69
1,1	23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	*м*	15	14,10		211,50		1	211,50	
1,2	23.1.02.06-0032	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	*10 шт.*	4,5	39,60		178,20		1	178,20	
							573,69			**573,69**	**5,69**
2	16-02-001-04 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	*100 м*	0,65	385,27						
		Объем: 0,65=65/100									
		Зарплата			317,17	)*1,15	237,08		1	237,08	
		Эксплуатация машин			39,13	)*1,25	31,79		1	31,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,09	)*1,25	*4,95*		1	*4,95*	
		Материальные ресурсы			28,97		18,83		1	18,83	
		НР от ФОТ	%	128			309,80	128		309,80	
		СП от ФОТ	%	83			200,88	83		200,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,97		)*1,15					24,65
2,1	23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	*м*	65	26,50		1 722,50		1	1 722,50	
2,2	23.1.02.06-0034	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм	*10 шт.*	19,5	49,60		967,20		1	967,20	
							3 488,08			**3 488,08**	**24,65**
3	16-02-001-05 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	*100 м*	0,6	386,80						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			317,17	)*1,15	218,85		1	218,85	
		Эксплуатация машин			39,13	)*1,25	29,35		1	29,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,09	)*1,25	*4,57*		1	*4,57*	
		Материальные ресурсы			30,50		18,30		1	18,30	
		НР от ФОТ	%	128			285,98	128		285,98	
		СП от ФОТ	%	83			185,44	83		185,44	
		Затраты труда	*чел-ч*	32,97		)*1,15					22,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,1	23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	60	33,90		2 034,00		1	2 034,00	
3,2	23.1.02.06-0035	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм	*10 шт.*	18	53,81		968,58		1	968,58	
							3 740,50			**3 740,50**	**22,75**
4	16-02-005-03 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	*100 м*	0,52	856,52						
		Объем: 0,52=52/100									
		Зарплата			704,28	)*1,15	421,16		1	421,16	
		Эксплуатация машин			118,22	)*1,25	76,84		1	76,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,83	)*1,25	*9,64*		1	*9,64*	
		Материальные ресурсы			34,02		17,69		1	17,69	
		НР от ФОТ	%	128			551,42	128		551,42	
		СП от ФОТ	%	83			357,56	83		357,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	72,16		)*1,15					43,15
4,1	23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	*м*	52	55,10		2 865,20		1	2 865,20	
4,2	23.1.02.06-0037	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм	*10 шт.*	15,6	78,50		1 224,60		1	1 224,60	
							5 514,47			**5 514,47**	**43,15**
5	16-07-005-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*100 м*	1,4	107,12						
		Объем: 1,4=(60+65+15)/100									
		Зарплата			58,32	)*1,15	93,90		1	93,90	
		Эксплуатация машин			44,51	)*1,25	77,89		1	77,89	
		Материальные ресурсы			4,29		6,01		1	6,01	
		НР от ФОТ	%	128			120,19	128		120,19	
		СП от ФОТ	%	83			77,94	83		77,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01		)*1,15					8,07
							375,93			**375,93**	**8,07**
6	16-07-005-02 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	*100 м*	0,52	113,95						
		Объем: 0,52=52/100									
		Зарплата			58,32	)*1,15	34,88		1	34,88	
		Эксплуатация машин			44,51	)*1,25	28,93		1	28,93	
		Материальные ресурсы			11,12		5,78		1	5,78	
		НР от ФОТ	%	128			44,65	128		44,65	
		СП от ФОТ	%	83			28,95	83		28,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01		)*1,15					3,00
							143,19			**143,19**	**3,00**
7	13-03-002-04 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	*100 м2*	0,4	268,49						
		Объем: 0,4=40/100									
		Зарплата			56,55	)*1,15	26,01		1	26,01	
		Эксплуатация машин			9,22	)*1,25	4,61		1	4,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22	)*1,25	*0,11*		1	*0,11*	
		Материальные ресурсы			202,72		81,09		1	81,09	
		НР от ФОТ	%	90			23,51	90		23,51	
		СП от ФОТ	%	70			18,28	70		18,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,31		)*1,15					2,44
							153,50			**153,50**	**2,44**
8	13-03-004-26 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	*100 м2*	0,4	322,02						
		Объем: 0,4=40/100									
		Зарплата			34,74	)*1,15	15,98		1	15,98	
		Эксплуатация машин			6,01	)*1,25	3,01		1	3,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,22	)*1,25	*0,11*		1	*0,11*	
		Материальные ресурсы			281,27		112,51		1	112,51	
		НР от ФОТ	%	90			14,48	90		14,48	
		СП от ФОТ	%	70			11,26	70		11,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,83		)*1,15					1,76
							157,24			**157,24**	**1,76**
9	16-04-002-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	*100 м*	13,3	3 300,53						
		Объем: 13,3=(550+460+320)/100									
		Зарплата			1 887,18	)*1,15	28 864,42		1	28 864,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			1 357,47	)*1,25	22 567,94		1	22 567,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			183,73	)*1,25	*3 054,51*		1	*3 054,51*	
		Материальные ресурсы			55,88		743,20		1	743,20	
		НР от ФОТ	%	128			40 856,23		128	40 856,23	
		СП от ФОТ	%	83			26 492,71		83	26 492,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	190,24		)*1,15					2 909,72
							119 524,50			**119 524,50**	**2 909,72**
10	КП	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 lkz для напольного отопления с фитингами Rehau *Базисная стоимость: 12,31 = [106,11 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	550	12,31		6 770,50		1	6 770,50	
							6 770,50			**6 770,50**	**0,00**
11	КП	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 с фитингами Rehau *Базисная стоимость: 12,31 = [106,11 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	460	12,31		5 662,60		1	5 662,60	
							5 662,60			**5 662,60**	**0,00**
12	КП	Труба из сшитого полиэтилена 20х2,8 с фитингами Rehau *Базисная стоимость: 16,96 = [146,23 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	320	16,96		5 427,20		1	5 427,20	
							5 427,20			**5 427,20**	**0,00**
13	КП	Маты с фиксаторами Varianova 30-2 для напольного отопления Rehau *Базисная стоимость: 157,96 = [1 361,34 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м2*	70	157,96		11 057,20		1	11 057,20	
							11 057,20			**11 057,20**	**0,00**
14	16-04-002-02 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	*100 м*	2,6	2 360,76						
		Объем: 2,6=260/100									
		Зарплата			1 484,43	)*1,15	4 438,45		1	4 438,45	
		Эксплуатация машин			834,95	)*1,25	2 713,59		1	2 713,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			113,26	)*1,25	*368,10*		1	*368,10*	
		Материальные ресурсы			41,38		107,59		1	107,59	
		НР от ФОТ	%	128			6 152,38		128	6 152,38	
		СП от ФОТ	%	83			3 989,44		83	3 989,44	
		Затраты труда	*чел-ч*	149,64		)*1,15					447,42
							17 401,45			**17 401,45**	**447,42**
15	КП	Труба из сшитого полиэтилена 25х3,5 с фитингами Rehau *Базисная стоимость: 25,90 = [223,22 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	260	25,90		6 734,00		1	6 734,00	
							6 734,00			**6 734,00**	**0,00**
16	16-04-002-03 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	*100 м*	0,8	1 731,83						
		Объем: 0,8=80/100									
		Зарплата			1 208,26	)*1,15	1 111,60		1	1 111,60	
		Эксплуатация машин			486,60	)*1,25	486,60		1	486,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			66,28	)*1,25	*66,28*		1	*66,28*	
		Материальные ресурсы			36,97		29,58		1	29,58	
		НР от ФОТ	%	128			1 507,69		128	1 507,69	
		СП от ФОТ	%	83			977,64		83	977,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	121,8		)*1,15					112,06
							4 113,11			**4 113,11**	**112,06**
17	КП	Труба из сшитого полиэтилена 32х4,4 с фитингами Rehau *Базисная стоимость: 41,44 = [357,16 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	80	41,44		3 315,20		1	3 315,20	
							3 315,20			**3 315,20**	**0,00**
18	26-01-017-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	*10 м*	112	141,97						
		Объем: 112=(460+320+260+80)/10									
		Зарплата			34,92	)*1,15	4 497,70		1	4 497,70	
		Эксплуатация машин			17,27	)*1,25	2 417,80		1	2 417,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,90	)*1,25	*406,00*		1	*406,00*	
		Материальные ресурсы			89,78		10 055,36		1	10 055,36	
		НР от ФОТ	%	100			4 903,70		100	4 903,70	
		СП от ФОТ	%	70			3 432,59		70	3 432,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,52		)*1,15					453,38
18,1	12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	*м*	1232	0,00		0,00		1	0,00	
							25 307,15			**25 307,15**	**453,38**
19	12.2.07.04-0188	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 30 мм Объем: 8,8=(80*1,1)/10	*10 м*	8,8	383,60		3 375,68		1	3 375,68	
							3 375,68			**3 375,68**	**0,00**
20	12.2.07.04-0187	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм Объем: 28,6=(260*1,1)/10	*10 м*	28,6	362,80		10 376,08		1	10 376,08	
							10 376,08			**10 376,08**	**0,00**
21	12.2.07.04-0186	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм Объем: 35,2=(320*1,1)/10	*10 м*	35,2	282,50		9 944,00		1	9 944,00	
							9 944,00			**9 944,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	12.2.07.04-0184	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 15 мм Объем: 50,6=(460*1,1)/10	*10 м*	50,6	233,30		11 804,98		1	11 804,98	
							11 804,98			**11 804,98**	**0,00**
23	18-03-001-02 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Установка радиаторов стальных	*100 квт*	0,6107	1 942,27						
		Объем: 0,6107=(312*20+390*52+546*53+702*8)/1000/100									
		Зарплата			588,43	)*1,15	413,26		1	413,26	
		Эксплуатация машин			192,58	)*1,25	147,01		1	147,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			38,75	)*1,25	*29,58*		1	*29,58*	
		Материальные ресурсы			1 161,26		709,18		1	709,18	
		НР от ФОТ	*%*	128			566,84		128	566,84	
		СП от ФОТ	*%*	83			367,56		83	367,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	65,6		)*1,15					46,07
23,1	01.7.15.07	Дюбели распорные полиэтиленовые	*10 шт.*	5,43523	0,00		0,00		1	0,00	
23,2	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	*100 шт.*	0,543523	86,00		46,74		1	46,74	
23,3	01.7.15.14	Шурупы строительные	*т*	0,002748	0,00		0,00		1	0,00	
23,4	01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	*т*	0,002748	52 846,23		145,22		1	145,22	
							2 395,81			**2 395,81**	**46,07**
24	КП	Радиатор РС-1 стальной 8 секций высотой 500мм *Базисная стоимость: 418,98 = [3 611 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	20	418,98		8 379,60		1	8 379,60	
							8 379,60			**8 379,60**	**0,00**
25	КП	Радиатор РС-1 стальной 10 секций высотой 500мм *Базисная стоимость: 492,88 = [4 248 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	52	492,88		25 629,76		1	25 629,76	
							25 629,76			**25 629,76**	**0,00**
26	КП	Радиатор РС-1 стальной 14 секций высотой 500мм *Базисная стоимость: 640,70 = [5 522 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	53	640,70		33 957,10		1	33 957,10	
							33 957,10			**33 957,10**	**0,00**
27	КП	Радиатор РС-1 стальной 18 секций высотой 500мм *Базисная стоимость: 788,64 = [6 797 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	788,64		6 309,12		1	6 309,12	
							6 309,12			**6 309,12**	**0,00**
28	18.1.10.07-0010	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-15 прямой	*шт.*	8	181,77		1 454,16		1	1 454,16	
							1 454,16			**1 454,16**	**0,00**
29	КП	Кран шаровой латунный марки "Danfoss", диаметром 15 мм *Базисная стоимость: 62,31 = [537,03 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	62,31		498,48		1	498,48	
							498,48			**498,48**	**0,00**
30	КП	Г-образная трубка Rautitan stabil с фиксирующим уголком (2шт) *Базисная стоимость: 190,83 = [1 644,74 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	105	190,83		20 037,15		1	20 037,15	
							20 037,15			**20 037,15**	**0,00**
31	КП	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем прямой G1/2 x G3/4 *Базисная стоимость: 178,07 = [1 534,73 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	105	178,07		18 697,35		1	18 697,35	
							18 697,35			**18 697,35**	**0,00**
32	КП	Развязка Rautitan 20-16-16 *Базисная стоимость: 42,72 = [368,15 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	24	42,72		1 025,28		1	1 025,28	
							1 025,28			**1 025,28**	**0,00**
33	КП	Развязка Rautitan 20-16-20 *Базисная стоимость: 56,23 = [484,61 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	60	56,23		3 373,80		1	3 373,80	
							3 373,80			**3 373,80**	**0,00**
34	18-06-001-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм (прим.)	*ШТ*	1	82,32						
		Зарплата			71,96	)*1,15	82,75		1	82,75	
		Эксплуатация машин			6,06	)*1,25	7,58		1	7,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50	)*1,25	*0,63*		1	*0,63*	
		Материальные ресурсы			4,30		4,30		1	4,30	
		НР от ФОТ	*%*	128			106,73		128	106,73	
		СП от ФОТ	*%*	83			69,21		83	69,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,48		)*1,15					8,60
							270,57			**270,57**	**8,60**
35	КП	Разделительный коллектор напольного отопления на 3 контура HKV3-D Rehau *Базисная стоимость: 1 624,49 = [14 000,87 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 624,49		1 624,49		1	1 624,49	
							1 624,49			**1 624,49**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	16-05-001-01 *Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*ШТ*	26	42,04						
		Зарплата			13,33	)*1,15	398,57		1	398,57	
		Эксплуатация машин			3,50	)*1,25	113,75		1	113,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,25	*3,90*		1	*3,90*	
		Материальные ресурсы			25,21		655,46		1	655,46	
		НР от ФОТ	%	128			515,16		128	515,16	
		СП от ФОТ	%	83			334,05		83	334,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47		)*1,15					43,95
							2 016,99			**2 016,99**	**43,95**
37	КП	Клапан балансировочный 1 ASV-M Danfoss *Базисная стоимость: 497,51 = [4 287,81 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	13	497,51		6 467,63		1	6 467,63	
							6 467,63			**6 467,63**	**0,00**
38	КП	Клапан балансировочный автоматический 1 AB-PM Danfoss *Базисная стоимость: 2 063,51 = [17 784,65 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	13	2 063,51		26 825,63		1	26 825,63	
							26 825,63			**26 825,63**	**0,00**
39	КП	Кран шаровой латунный марки "Danfoss", диаметром 65 мм *Базисная стоимость: 1 019,79 = [8 789,14 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	1 019,79		2 039,58		1	2 039,58	
							2 039,58			**2 039,58**	**0,00**
40	КП	Кран шаровой латунный марки "Danfoss", диаметром 40 мм *Базисная стоимость: 264,33 = [2 278,16 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	264,33		1 585,98		1	1 585,98	
							1 585,98			**1 585,98**	**0,00**
41	КП	Кран шаровой латунный марки "Danfoss", диаметром 25 мм *Базисная стоимость: 115,69 = [997,06 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	24	115,69		2 776,56		1	2 776,56	
							2 776,56			**2 776,56**	**0,00**
42	м08-03-602-01	Электрополотенце	*ШТ*	4	13,81						
		Объем: 4=1+3									
		Зарплата			9,52		38,08		1	38,08	
		Эксплуатация машин			1,78		7,12		1	7,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26		*1,04*		1	*1,04*	
		Материальные ресурсы			2,51		10,04		1	10,04	
		НР от ФОТ	%	95			37,16		95	37,16	
		СП от ФОТ	%	65			25,43		65	25,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,96							3,84
							117,83			**117,83**	**3,84**
43	КП	Нагреватель электрический панельный C4F10 Nobo *Базисная стоимость: 881,81 = [7 600 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	881,81		881,81		1	881,81	
							881,81			**881,81**	**0,00**
44	КП	Нагреватель электрический панельный C4F15 Nobo *Базисная стоимость: 1 026,84 = [8 850 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3	1 026,84		3 080,52		1	3 080,52	
							3 080,52			**3 080,52**	**0,00**
Итого по локальной смете: 02-01-33 Отопление - ИОС 4.1							**424 405,45**			**424 405,45**	**4 136,54**
Итого по смете: 02-01-33 - Отопление - ИОС 4.1							**424 405,45**			**424 405,45**	**4 136,54**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01.

Наружные электрические сети.

Внутриплощадочные кабельные сети.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 1.2.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	84,09	84,09	тыс. руб.
Строительные работы	35,10	35,10	тыс. руб.
Монтажные работы	48,99	48,99	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	599,71	599,71	чел. -ч.
Средства на оплату труда	4,97	4,97	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3*	1,278	1 201,20						
		Объем: 1,278=127,8/100									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15*1,15	2 030,21		1	2 030,21	
		НР от ФОТ	%	80			1 624,17	80		1 624,17	
		СП от ФОТ	%	45			913,59	45		913,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15*1,15					260,28
							4 567,97			**4 567,97**	**260,28**
2	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3*	1,278	729,00						
		Объем: 1,278=127,8/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	1 232,12		1	1 232,12	
		НР от ФОТ	%	80			985,70	80		985,70	
		СП от ФОТ	%	45			554,45	45		554,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					164,28
							2 772,27			**2 772,27**	**164,28**
3	22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	*км*	0,3	7 339,66						
		Зарплата			2 630,25	)*1,15*1,15	1 043,55		1	1 043,55	
		Эксплуатация машин			4 656,88	)*1,25*1,15	2 008,28		1	2 008,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			574,28	)*1,25*1,15	*247,66*		1	*247,66*	
		Материальные ресурсы			52,53		15,76		1	15,76	
		НР от ФОТ	%	130			1 678,57	130		1 678,57	
		СП от ФОТ	%	89			1 149,18	89		1 149,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	286,52		)*1,15*1,15					113,68
3,1	24.3.03.04-0003	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 160 мм	*м*	302,4	71,86		21 730,46		1	21 730,46	
3,2	КП	Заглушка для ПНД трубы Д 160 мм *Базисная стоимость: 4,64 = [40 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	28	4,64		129,92		1	129,92	
							27 755,72			**27 755,72**	**113,68**
4	м08-02-145-01	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 м*	3,502	145,27						
		Объем: 3,502=350,2/100									
		Зарплата			56,85		199,09		1	199,09	
		Эксплуатация машин			41,26		144,49		1	144,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02		*17,58*		1	*17,58*	
		Материальные ресурсы			47,16		165,15		1	165,15	
		НР от ФОТ	%	95			205,84	95		205,84	
		СП от ФОТ	%	65			140,84	65		140,84	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,91							20,70
							855,41			**855,41**	**20,70**
5	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 м*	1,751	179,05						
		Объем: 1,751=175,1/100									
		Зарплата			95,91	)*1,15	193,13		1	193,13	
		Эксплуатация машин			45,57	)*1,15	91,76		1	91,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02	)*1,15	*10,11*		1	*10,11*	
		Материальные ресурсы			37,57		65,79		1	65,79	
		НР от ФОТ	%	95			193,08	95		193,08	
		СП от ФОТ	%	65			132,11	65		132,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,97		)*1,15					20,08
							675,87			**675,87**	**20,08**
6	КП	Силовой кабель с алюминиевыми жилами АПвБбШв-1 4х240 мм2 *Базисная стоимость: 94,14 = [811,36 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	500	94,14		47 070,00		1	47 070,00	
							47 070,00			**47 070,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП	Силовой кабель с алюминиевыми жилами АПвБбШв-1 5х25 мм2 *Базисная стоимость: 15,73 = [135,54 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	25	15,73		393,25		1	393,25	
							393,25			**393,25**	**0,00**
Итого по локальной смете:							**84 090,49**			**84 090,49**	**579,02**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02

04-01-02 - Система резервного электроснабжения - ИОС 1.4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16-ДСР-ИОС 1.4

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	159,43	159,43	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	14,02	14,02	тыс. руб.
Оборудование	145,41	145,41	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	170,66	170,66	чел. -ч.
Средства на оплату труда	1,65	1,65	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 04-01-02 Система резервного электроснабжения									
1	м37-01-001-09	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 5 т	*ШТ*	1	3 306,56						
		Зарплата			918,00	)*1,15	1 055,70		1	1 055,70	
		Эксплуатация машин			1 093,64	)*1,15	1 257,69		1	1 257,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			124,53	)*1,15	*143,21*		1	*143,21*	
		Материальные ресурсы			1 294,92		1 294,92		1	1 294,92	
		НР от ФОТ	*%*	80			959,13	80		959,13	
		СП от ФОТ	*%*	60			719,35	60		719,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	100		)*1,15					115,00
1,1	КП	Дизельная электростанция 50 кВт 400 Вт в контейнере с АВР АМПЕРОС АД-50-Т40 *Базисная стоимость: 145 405,94 = [629 010 / 1,18 / 3,71] + 1,2% Заг.скл*	*К-Т*	1	145 405,94		145 405,94		1	145 405,94	
							150 692,73			**150 692,73**	**115,00**
2	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	2	195,61						
		Объем: 2=200/100									
		Зарплата			115,06	)*1,15	264,64		1	264,64	
		Эксплуатация машин			35,27	)*1,15	81,12		1	81,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51	)*1,15	*5,77*		1	*5,77*	
		Материальные ресурсы			45,28		90,56		1	90,56	
		НР от ФОТ	*%*	95			256,89	95		256,89	
		СП от ФОТ	*%*	65			175,77	65		175,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24		)*1,15					28,15
							868,98			**868,98**	**28,15**
3	м08-02-165-01	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	*ШТ*	2	465,63						
		Зарплата			38,86	)*1,15	89,38		1	89,38	
		Эксплуатация машин			423,82	)*1,15	974,79		1	974,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			40,10	)*1,15	*92,23*		1	*92,23*	
		Материальные ресурсы			2,95		5,90		1	5,90	
		НР от ФОТ	*%*	95			172,53	95		172,53	
		СП от ФОТ	*%*	65			118,05	65		118,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,04		)*1,15					9,29
3,1	КП	Концевая муфта для четырёхжильного кабеля термоусаживаемая до 1 кВ 4КВТп-1 35/50(М) *Базисная стоимость: 100,77 = [868,45 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	100,77		201,54		1	201,54	
							1 562,19			**1 562,19**	**9,29**
4	21.1.06.07-0016	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	*1000 м*	0,1	41 462,20		4 146,22		1	4 146,22	
		Объем: 0,1=100/1000									
							4 146,22			**4 146,22**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	21.1.08.03-0321	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4 - прим. 3 жилы									
			1000 м	0,1	21 575,03		2 157,50		1	2 157,50	
		Объем: 0,1=100/1000									
							2 157,50			**2 157,50**	**0,00**
Итого по локальной смете: 04-01-02 Система резервного электроснабжения							**159 427,62**			**159 427,62**	**152,44**
Итого по смете: 04-01-02 - Система резервного электроснабжения - ИОС 1.4.							**159 427,62**			**159 427,62**	**152,44**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01

05-01-01 - Технологические каналы слаботочных и силовых сетей - ИОС 5.10.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 5.10.С

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	48,38	48,38	тыс. руб.
Строительные работы	16,74	16,74	тыс. руб.
Монтажные работы	31,64	31,64	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	259,93	259,93	чел. -ч.
Средства на оплату труда	2,28	2,28	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: Технологические каналы слаботочных и силовых сетей									
1	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3*	0,3	1 201,20						
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15*1,15	476,58		1	476,58	
		НР от ФОТ	%	80			381,26	80		381,26	
		СП от ФОТ	%	45			214,46	45		214,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15*1,15					61,10
							1 072,30			**1 072,30**	**61,10**
2	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3*	0,3	729,00						
		Объем: 0,3=30/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	289,23		1	289,23	
		НР от ФОТ	%	80			231,38	80		231,38	
		СП от ФОТ	%	45			130,15	45		130,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					38,56
							650,76			**650,76**	**38,56**
3	34-02-004-01	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2 отверстий	*км*	0,03	1 193,20						
		Зарплата			1 125,18	)*1,15*1,15	44,64		1	44,64	
		Материальные ресурсы			68,02		2,04		1	2,04	
		НР от ФОТ	%	100			44,64	100		44,64	
		СП от ФОТ	%	65			29,02	65		29,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	133		)*1,15*1,15					5,28
3,1	24.3.02.03-0001	Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 110 мм	*м*	30	83,48		2 504,40		1	2 504,40	
3,2	24.3.05.07-0159	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	*10 шт.*	1	478,90		478,90		1	478,90	
3,3	24.3.05.03-0001	Кольцо уплотнительное диаметром 110 мм	*10 шт.*	2	3 708,00		7 416,00		1	7 416,00	
3,4	23.1.03.02-0009	Опоры диаметром условного прохода 100 мм	*10 шт.*	1	81,90		81,90		1	81,90	
							10 601,54			**10 601,54**	**5,28**
4	34-02-005-04	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	*ШТ*	1	937,37						
		Зарплата			69,13	)*1,15*1,15	91,42		1	91,42	
		Эксплуатация машин			71,67	)*1,25*1,15	103,03		1	103,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,64	)*1,25*1,15	*12,42*		1	*12,42*	
		Материальные ресурсы			796,57		796,57		1	796,57	
		НР от ФОТ	%	100			103,84	100		103,84	
		СП от ФОТ	%	65			67,50	65		67,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,53		)*1,15*1,15					9,96
4,1	05.1.01.08-0032	Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход арматуры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	*шт.*	1	508,57		508,57		1	508,57	
4,2	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) - КО1	*шт.*	1	31,43		31,43		1	31,43	
4,3	КП	Блок вводной БВ-2 *Базисная стоимость: 742,58 = [6 400 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	742,58		1 485,16		1	1 485,16	
							3 187,52			**3 187,52**	**9,96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	34-02-008-02	Установка люка в колодцах на пешеходной части - крышка стальная под чугунный люк	*ШТ*	1	830,73						
		Зарплата			35,52	)*1,15*1,15	46,98		1	46,98	
		Материальные ресурсы			795,21		795,21		1	795,21	
		НР от ФОТ	%	100			46,98		100	46,98	
		СП от ФОТ	%	65			30,54		65	30,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,96		)*1,15*1,15					5,24
5,1	КП	Крышка стальная под чугунный люк с запорным устройством с ключом № 21 *Базисная стоимость: 249,46 = [2 150 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	249,46		249,46		1	249,46	
							1 169,17			**1 169,17**	**5,24**
6	КП	Консоль чугунная ККЧ-3 *Базисная стоимость: 27,63 = [238,15 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	27,63		55,26		1	55,26	
							55,26			**55,26**	**0,00**
7	м08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	*100 м*	2,7	179,05						
		Объем: 2,7=270/100									
		Зарплата			95,91	)*1,15	297,80		1	297,80	
		Эксплуатация машин			45,57	)*1,15	141,49		1	141,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02	)*1,15	*15,59*		1	*15,59*	
		Материальные ресурсы			37,57		101,44		1	101,44	
		НР от ФОТ	%	95			297,72		95	297,72	
		СП от ФОТ	%	65			203,70		65	203,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,97		)*1,15					30,96
							1 042,15			**1 042,15**	**30,96**
8	21.1.04.08-0126	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	*1000 м*	0,27	71 532,00		19 313,64		1	19 313,64	
		Объем: 0,27=270/1000									
							19 313,64			**19 313,64**	**0,00**
9	м08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	*100 м*	7	195,61						
		Объем: 7=700/100									
		Зарплата			115,06	)*1,15	926,23		1	926,23	
		Эксплуатация машин			35,27	)*1,15	283,92		1	283,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51	)*1,15	*20,21*		1	*20,21*	
		Материальные ресурсы			45,28		316,96		1	316,96	
		НР от ФОТ	%	95			899,12		95	899,12	
		СП от ФОТ	%	65			615,19		65	615,19	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,24		)*1,15					98,53
							3 041,42			**3 041,42**	**98,53**
10	КП	Кабель КСБГКнг(А)-FRLS 2х2х1,2 мм2 *Базисная стоимость: 38,27 = [329,86 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	50	38,27		1 913,50		1	1 913,50	
							1 913,50			**1 913,50**	**0,00**
11	КП	Кабель CATV 11 *Базисная стоимость: 9,41 = [81,1 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	320	9,41		3 011,20		1	3 011,20	
							3 011,20			**3 011,20**	**0,00**
12	КП	Кабель ДОЛ-П-16У (2х8)-2,7 кН *Базисная стоимость: 4,96 = [42,69 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*м*	330	4,96		1 636,80		1	1 636,80	
							1 636,80			**1 636,80**	**0,00**
13	34-02-061-01	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В	*стойка*	1	399,36						
		Зарплата			62,82		62,82		1	62,82	
		Материальные ресурсы			336,54		336,54		1	336,54	
		НР от ФОТ	%	100			62,82		100	62,82	
		СП от ФОТ	%	65			40,83		65	40,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,53							6,53
13,1	22.2.02.02-0002	Гильзы стальные с фланцами (прим.Опорная гильза ОГР-1, вес 27 кг.)	*т*	0,027	9 040,01		244,08		1	244,08	
13,2	22.2.02.21-0002	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д (прим.ШТ-16С)	*шт.*	4	3,51		14,04		1	14,04	
13,3	22.2.01.04-0013	Изоляторы линейные штыревые типа РФО-16 (прим.ТФ-16)	*100 шт.*	0,04	767,76		30,71		1	30,71	
13,4	22.2.02.11-0042	Болты стропильные М12х500 мм для крепления оттяжек радиостоек типа РС (прим.гайки М16, шпилька М16, рым-гайка М16, шайба М16)	*шт.*	4	117,78		471,12		1	471,12	
13,5	07.2.07.13-0201	Стяжки винтовые (прим.Стяжка винтовая для стоек типов РС-I и РС-II №11)	*шт.*	4	22,80		91,20		1	91,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,6	07.2.02.03-0025	Оттяжки ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12 (прим.Комплект оттяжек для стоек типов РС I и РСII)	*компл.*	1	328,82		328,82		1	328,82	
							1 682,98			**1 682,98**	**6,53**
Итого по локальной смете: Технологические каналы слаботочных и силовых сетей							**48 378,24**			**48 378,24**	**256,15**
Итого по смете: 05-01-01 - Технологические каналы слаботочных и силовых сетей - ИОС 5.10.							**48 378,24**			**48 378,24**	**256,15**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

06-01-01 - Наружные сети водоснабжения ИОС 2.2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС2.2

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	65,31	65,31	тыс. руб.
Строительные работы	65,31	65,31	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	303,04	303,04	чел. -ч.
Средства на оплату труда	2,92	2,92	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 06-01-01 Наружные сети водоснабжения									
1	01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0121	3 532,47						
		Объем: 0,0121=12,1/1000									
		Зарплата			161,93	)*1,15*1,15	2,59		1	2,59	
		Эксплуатация машин			3 366,20	)*1,25*1,15	58,55		1	58,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			785,53	)*1,25*1,15	*13,66*		1	*13,66*	
		Материальные ресурсы			4,34		0,05		1	0,05	
		НР от ФОТ	%	95			15,44	95		15,44	
		СП от ФОТ	%	50			8,13	50		8,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	20,76		)*1,15*1,15					0,33
							84,76			**84,76**	**0,33**
2	т03-21-01-036	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км	*1 Т ГРУЗА*	21,18	0,00						
							0,00			**0,00**	**0,00**
3	01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3*	0,0265	1 201,20						
		Объем: 0,0265=2,65/100									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15*1,2*1,15	50,52		1	50,52	
		НР от ФОТ	%	80			40,42	80		40,42	
		СП от ФОТ	%	45			22,73	45		22,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15*1,2*1,15					6,48
							113,67			**113,67**	**6,48**
4	01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0744	2 103,90						
		Объем: 0,0744=74,35/1000									
		Зарплата			66,61	)*1,15*1,15	6,55		1	6,55	
		Эксплуатация машин			2 037,29	)*1,25*1,15	217,89		1	217,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			501,80	)*1,25*1,15	*53,67*		1	*53,67*	
		НР от ФОТ	%	95			57,21	95		57,21	
		СП от ФОТ	%	50			30,11	50		30,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15*1,15					0,84
							311,76			**311,76**	**0,84**
5	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3*	0,0385	729,00						
		Объем: 0,0385=3,85/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	37,12		1	37,12	
		НР от ФОТ	%	80			29,70	80		29,70	
		СП от ФОТ	%	45			16,70	45		16,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					4,95
							83,52			**83,52**	**4,95**
6	01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0705	527,50						
		Объем: 0,0705=70,5/1000									
		Эксплуатация машин			527,50	)*1,25*1,15	53,46		1	53,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	)*1,25*1,15	*10,43*		1	*10,43*	
		НР от ФОТ	%	95			9,91	95		9,91	
		СП от ФОТ	%	50			5,22	50		5,22	
							68,59			**68,59**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	*100 м3*	0,705	387,18						
		Объем: 0,705=70,5/100									
		Зарплата			106,88	)*1,15*1,15	99,65		1	99,65	
		Эксплуатация машин			280,30	)*1,25*1,15	284,07		1	284,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,58	)*1,25*1,15	*30,99*		1	*30,99*	
		НР от ФОТ	%	95			124,11	95		124,11	
		СП от ФОТ	%	50			65,32	50		65,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,53		)*1,15*1,15					11,68
							573,15			**573,15**	**11,68**
8	23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3*	1,32	114,83						
		Объем: 1,32=13,2/10									
		Зарплата			83,33	)*1,15*1,15	145,47		1	145,47	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,25*1,15	59,77		1	59,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,25*1,15	*6,68*		1	*6,68*	
		НР от ФОТ	%	130			197,80	130		197,80	
		СП от ФОТ	%	89			135,41	89		135,41	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15*1,15					17,81
8,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	14,52	55,26		802,38		1	802,38	
							1 340,83			**1 340,83**	**17,81**
9	22-01-011-09	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм - футляр	*км*	0,066	34 062,58						
		Зарплата			7 379,55	)*1,15*1,15	644,12		1	644,12	
		Эксплуатация машин			22 980,36	)*1,25*1,15	2 180,26		1	2 180,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			2 552,30	)*1,25*1,15	*242,15*		1	*242,15*	
		Материальные ресурсы			3 702,67		244,38		1	244,38	
		НР от ФОТ	%	130			1 152,15	130		1 152,15	
		СП от ФОТ	%	89			788,78	89		788,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	713		)*1,15*1,15					62,23
9,1	23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	*м*	66,264	353,94		23 453,48		1	23 453,48	
							28 463,17			**28 463,17**	**62,23**
10	22-05-003-01	Протаскивание чугунных труб диаметром 100 мм в футляр из стальных труб	*100 м*	0,66	1 761,16						
		Объем: 0,66=66/100									
		Зарплата			811,93	)*1,15*1,15	708,69		1	708,69	
		Эксплуатация машин			29,43	)*1,25*1,15	27,92		1	27,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97	)*1,25*1,15	*1,87*		1	*1,87*	
		Материальные ресурсы			919,80		607,07		1	607,07	
		НР от ФОТ	%	130			923,73	130		923,73	
		СП от ФОТ	%	89			632,40	89		632,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	84,4		)*1,15*1,15					73,67
10,1	23.6.02.04-0003	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	*м*	66	159,40		10 520,40		1	10 520,40	
							13 420,21			**13 420,21**	**73,67**
11	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки - заполнение межтрубного пространства цементно-песчанным раствором	*100 м3*	0,05	3 897,23						
		Объем: 0,05=5/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	92,84		1	92,84	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	114,12		1	114,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*17,57*		1	*17,57*	
		Материальные ресурсы			905,49		45,27		1	45,27	
		НР от ФОТ	%	105			115,93	105		115,93	
		СП от ФОТ	%	65			71,77	65		71,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					11,90
							439,93			**439,93**	**11,90**
12	04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	*м3*	5,1	529,41		2 699,99		1	2 699,99	
							2 699,99			**2 699,99**	**0,00**
13	22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм	*ФУТЛЯР*	12	218,76						
		Зарплата			25,92	)*1,15*1,15	411,35		1	411,35	
		Эксплуатация машин			43,71	)*1,25*1,15	754,00		1	754,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,46	)*1,25*1,15	*7,94*		1	*7,94*	
		Материальные ресурсы			149,13		1 789,56		1	1 789,56	
		НР от ФОТ	%	130			545,08	130		545,08	
		СП от ФОТ	%	89			373,17	89		373,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,89		)*1,15*1,15					45,86
							3 873,16			**3 873,16**	**45,86**
14	23.1.02.06-0019	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	*10 шт.*	2,2	97,59		214,70		1	214,70	
		Объем: 2,2=22/10									
							214,70			**214,70**	**0,00**
15	08.4.03.02-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	*т*	0,0108	6 726,18		72,64		1	72,64	
							72,64			**72,64**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	*ШТ*	3	80,20						
		Зарплата			26,39	)*1,15*1,15	104,70		1	104,70	
		Эксплуатация машин			8,39	)*1,25*1,15	36,18		1	36,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,51	)*1,25*1,15	*2,20*		1	*2,20*	
		Материальные ресурсы			45,42		136,26		1	136,26	
		НР от ФОТ	*%*	128			136,83	128		136,83	
		СП от ФОТ	*%*	83			88,73	83		88,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,91		)*1,15*1,15					11,55
16,1	18.1.02.01-0173	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 100 мм	*шт.*	3	2 014,73		6 044,19		1	6 044,19	
16,2	23.8.03.11-0009	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	*шт.*	6	158,24		949,44		1	949,44	
							7 496,33			**7 496,33**	**11,55**
17	23.8.05.07-0001	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 100 мм, длиной 350 мм	*шт.*	4	430,03		1 720,12		1	1 720,12	
							1 720,12			**1 720,12**	**0,00**
18	16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	*узел*	1	249,00						
		Зарплата			86,35	)*1,15*1,15	114,20		1	114,20	
		Эксплуатация машин			12,84	)*1,25*1,15	18,46		1	18,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,00	)*1,25*1,15	*1,44*		1	*1,44*	
		Материальные ресурсы			149,81		149,81		1	149,81	
		НР от ФОТ	*%*	128			148,02	128		148,02	
		СП от ФОТ	*%*	83			95,98	83		95,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,52		)*1,15*1,15					12,59
18,1	23.7.01.01-0005	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм	*компл.*	1	513,30		513,30		1	513,30	
							1 039,77			**1 039,77**	**12,59**
19	16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм - водомерная вставка	*узел*	1	249,00						
		Зарплата			86,35	)*1,15*1,15	114,20		1	114,20	
		Эксплуатация машин			12,84	)*1,25*1,15	18,46		1	18,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,00	)*1,25*1,15	*1,44*		1	*1,44*	
		Материальные ресурсы			149,81		149,81		1	149,81	
		НР от ФОТ	*%*	128			148,02	128		148,02	
		СП от ФОТ	*%*	83			95,98	83		95,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	9,52		)*1,15*1,15					12,59
19,1	18.2.08.05-0011	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40	*шт.*	1	314,47		314,47		1	314,47	
19,2	65.1.04.01-0011	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-40	*шт.*	1	569,21		569,21		1	569,21	
19,3	23.8.03.11-0005	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	*шт.*	4	65,64		262,56		1	262,56	
19,4	23.8.03.11-0009	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	*шт.*	2	158,24		316,48		1	316,48	
19,5	23.8.04.08-0043	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм	*шт.*	2	96,48		192,96		1	192,96	
19,6	18.1.06.10-0012	Кран трехходовой для манометра MV25-015 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	1	146,24		146,24		1	146,24	
19,7	63.4.01.01-0002	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	*компл.*	1	223,70		223,70		1	223,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,8	18.1.10.01-0211	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	1	741,68		741,68		1	741,68	
							3 293,77			**3 293,77**	**12,59**
Итого по локальной смете: 06-01-01 Наружные сети водоснабжения							**65 310,07**			**65 310,07**	**272,48**
Итого по смете: 06-01-01 - Наружные сети водоснабжения ИОС 2.2.							**65 310,07**			**65 310,07**	**272,48**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02

06-01-02 - Наружные сети канализации и водостока - ИОС 3.2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС3.2

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	338,89	338,89	тыс. руб.
Строительные работы	338,89	338,89	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 242,48	1 242,48	чел. -ч.
Средства на оплату труда	11,64	11,64	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета:									
		Раздел: Канализация (К1), Прокладка сети:									
1	01-01-022-20	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0156	2 716,38						
		Объем: 0,0156=15,6/1000									
		Эксплуатация машин			2 716,38	)*1,25*1,15	60,91		1	60,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			669,06	)*1,25*1,15	*15,00*		1	*15,00*	
		НР от ФОТ	%	95			14,25	95		14,25	
		СП от ФОТ	%	50			7,50	50		7,50	
							82,66			**82,66**	**0,00**
2	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	27,3	17,32						
		Объем: 27,3=15,6*1,75									
		Эксплуатация машин			17,32		472,84		1	472,84	
							472,84			**472,84**	**0,00**
3	01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3*	0,02	1 201,20						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15*1,2*1,15	38,13		1	38,13	
		НР от ФОТ	%	80			30,50	80		30,50	
		СП от ФОТ	%	45			17,16	45		17,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15*1,2*1,15					4,89
							85,79			**85,79**	**4,89**
4	01-01-009-20	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0504	2 118,41						
		Объем: 0,0504=50,4/1000									
		Эксплуатация машин			2 118,41	)*1,25*1,15	153,48		1	153,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			521,78	)*1,25*1,15	*37,80*		1	*37,80*	
		НР от ФОТ	%	95			35,91	95		35,91	
		СП от ФОТ	%	50			18,90	50		18,90	
							208,29			**208,29**	**0,00**
5	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3*	0,026	729,00						
		Объем: 0,026=2,6/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	25,07		1	25,07	
		НР от ФОТ	%	80			20,06	80		20,06	
		СП от ФОТ	%	45			11,28	45		11,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					3,34
							56,41			**56,41**	**3,34**
6	01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0498	527,50						
		Объем: 0,0498=49,8/1000									
		Эксплуатация машин			527,50	)*1,25*1,15	37,76		1	37,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	)*1,25*1,15	*7,37*		1	*7,37*	
		НР от ФОТ	%	95			7,00	95		7,00	
		СП от ФОТ	%	50			3,69	50		3,69	
							48,45			**48,45**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	*100 м3*	0,498	387,18						
		Объем: 0,498=49,8/100									
		Зарплата			106,88	)*1,15*1,15	70,39		1	70,39	
		Эксплуатация машин			280,30	)*1,25*1,15	200,66		1	200,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,58	)*1,25*1,15	*21,89*		1	*21,89*	
		НР от ФОТ	%	95			87,67		95	87,67	
		СП от ФОТ	%	50			46,14		50	46,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,53		)*1,15*1,15					8,25
							404,86			**404,86**	**8,25**
8	22-01-011-09	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм - футляр	*км*	0,012	34 062,58						
		Зарплата			7 379,55	)*1,15*1,15	117,11		1	117,11	
		Эксплуатация машин			22 980,36	)*1,25*1,15	396,41		1	396,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			2 552,30	)*1,25*1,15	*44,03*		1	*44,03*	
		Материальные ресурсы			3 702,67		44,43		1	44,43	
		НР от ФОТ	%	130			209,48		130	209,48	
		СП от ФОТ	%	89			143,41		89	143,41	
		Затраты труда	*чел-ч*	713		)*1,15*1,15					11,32
8,1	23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	*м*	0,012048	353,94		4,26		1	4,26	
							915,10			**915,10**	**11,32**
9	22-05-003-01	Протаскивание в футляр из стальных труб диаметром 325 мм - чугунных труб диаметром 100мм	*100 м*	0,12	1 761,16						
		Объем: 0,12=12/100									
		Зарплата			811,93	)*1,15*1,15	128,85		1	128,85	
		Эксплуатация машин			29,43	)*1,25*1,15	5,08		1	5,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97	)*1,25*1,15	*0,34*		1	*0,34*	
		Материальные ресурсы			919,80		110,38		1	110,38	
		НР от ФОТ	%	130			167,95		130	167,95	
		СП от ФОТ	%	89			114,98		89	114,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	84,4		)*1,15*1,15					13,39
9,1	23.6.02.04-0003	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	*м*	12	159,40		1 912,80		1	1 912,80	
							2 440,04			**2 440,04**	**13,39**
10	16-01-004-03	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (прим.)	*100 м*	0,028	1 483,55						
		Зарплата			810,50	)*1,15*1,15	30,01		1	30,01	
		Эксплуатация машин			168,22	)*1,25*1,15	6,77		1	6,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,94	)*1,25*1,15	*1,08*		1	*1,08*	
		Материальные ресурсы			504,83		14,14		1	14,14	
		НР от ФОТ	%	128			39,80		128	39,80	
		СП от ФОТ	%	83			25,80		83	25,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,29		)*1,15*1,15					3,27
							116,52			**116,52**	**3,27**
11	23.6.02.04-0006	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	*м*	28	337,08		9 438,24		1	9 438,24	
							9 438,24			**9 438,24**	**0,00**
12	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки - заполнение межтрубного пространства цементно-песчанным раствором	*100 м3*	0,01	3 897,23						
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	18,57		1	18,57	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	22,82		1	22,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*3,51*		1	*3,51*	
		Материальные ресурсы			905,49		9,05		1	9,05	
		НР от ФОТ	%	105			23,18		105	23,18	
		СП от ФОТ	%	65			14,35		65	14,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					2,38
							87,97			**87,97**	**2,38**
13	04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	*м3*	1,02	529,41		540,00		1	540,00	
							540,00			**540,00**	**0,00**
14	22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм	*ФУТЛЯР*	4	218,76						
		Зарплата			25,92	)*1,15*1,15	137,12		1	137,12	
		Эксплуатация машин			43,71	)*1,25*1,15	251,33		1	251,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,46	)*1,25*1,15	*2,65*		1	*2,65*	
		Материальные ресурсы			149,13		596,52		1	596,52	
		НР от ФОТ	%	130			181,70		130	181,70	
		СП от ФОТ	%	89			124,40		89	124,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,89		)*1,15*1,15					15,29
							1 291,07			**1 291,07**	**15,29**
15	23.1.02.06-0019	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	*10 шт.*	0,4	97,59		39,04		1	39,04	
		Объем: 0,4=4/10									
							39,04			**39,04**	**0,00**
16	08.4.03.02-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	*т*	0,0014	6 726,18		9,42		1	9,42	
							9,42			**9,42**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	*100 м3*	0,025	3 897,23						
		Объем: 0,025=2,5/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	46,42		1	46,42	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	57,06		1	57,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*8,79*		1	*8,79*	
		Материальные ресурсы			905,49		22,64		1	22,64	
		НР от ФОТ	%	105			57,97		105	57,97	
		СП от ФОТ	%	65			35,89		65	35,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					5,95
17,1	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	2,55	560,00		1 428,00		1	1 428,00	
							1 647,98			**1 647,98**	**5,95**
18	07-01-001-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	*100 ШТ*	0,01	8 134,51						
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			3 912,75	)*1,15*1,15	51,75		1	51,75	
		Эксплуатация машин			3 735,28	)*1,25*1,15	53,69		1	53,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			539,81	)*1,25*1,15	*7,76*		1	*7,76*	
		Материальные ресурсы			486,48		4,86		1	4,86	
		НР от ФОТ	%	130			77,36		130	77,36	
		СП от ФОТ	%	85			50,58		85	50,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	416,25		)*1,15*1,15					5,50
							238,24			**238,24**	**5,50**
19	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	0,0305	560,00		17,08		1	17,08	
							17,08			**17,08**	**0,00**
20	КП	Балка монолитная Б7 5500х500х350 мм ППВКН-32 *Базисная стоимость: 1 759,33 = [15 163 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 759,33		1 759,33		1	1 759,33	
							1 759,33			**1 759,33**	**0,00**
21	07-01-001-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	*100 ШТ*	0,03	8 134,51						
		Объем: 0,03=(3)/100									
		Зарплата			3 912,75	)*1,15*1,25	168,74		1	168,74	
		Эксплуатация машин			3 735,28	)*1,15*1,25	161,08		1	161,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			539,81	)*1,15*1,25	*23,28*		1	*23,28*	
		Материальные ресурсы			486,48		14,59		1	14,59	
		НР от ФОТ	%	130			249,63		130	249,63	
		СП от ФОТ	%	85			163,22		85	163,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	416,25		)*1,15*1,25					17,95
							757,26			**757,26**	**17,95**
22	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	0,0915	560,00		51,24		1	51,24	
							51,24			**51,24**	**0,00**
23	05.2.02.01-0035	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/	*шт.*	3	90,53		271,59		1	271,59	
							271,59			**271,59**	**0,00**
24	23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (колодцы КК15.20, ККП 15.20)	*10 м3*	0,481	11 597,03						
		Объем: 0,481=4,81/10									
		Зарплата			1 012,21	)*1,15*1,25	699,88		1	699,88	
		Эксплуатация машин			1 728,24	)*1,25*1,15	1 194,97		1	1 194,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			229,82	)*1,25*1,15	*158,91*		1	*158,91*	
		Материальные ресурсы			8 856,58		4 260,01		1	4 260,01	
		НР от ФОТ	%	130			1 116,43		130	1 116,43	
		СП от ФОТ	%	89			764,32		89	764,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	111,6		)*1,15*1,25					77,16
24,1	01.7.16.04	Опалубка металлическая	*т*	0,009139	0,00		0,00		1	0,00	
24,2	05.1.01.09	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	*м*	3,30928	0,00		0,00		1	0,00	
							8 035,61			**8 035,61**	**77,16**
25	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	1,232	55,26		68,08		1	68,08	
							68,08			**68,08**	**0,00**
26	01.2.03.03-0007	Мастика битумная	*т*	0,1154	3 316,55		382,73		1	382,73	
		Объем: 0,1154=0,481*0,24									
							382,73			**382,73**	**0,00**
27	07.5.01.02-0041	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (прим. Л-1)	*т*	0,1191	10 071,87		1 199,56		1	1 199,56	
		Объем: 0,1191=4*29,78/1000									
							1 199,56			**1 199,56**	**0,00**
28	КП	Кольца горловины К-7-1,5 *Базисная стоимость: 33,42 = [288 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3	33,42		100,26		1	100,26	
							100,26			**100,26**	**0,00**
29	КП	Кольца горловины К-7-5 *Базисная стоимость: 92,82 = [800 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	92,82		371,28		1	371,28	
							371,28			**371,28**	**0,00**
30	КП	Чугунный люк плавающего типа ОУЭ-СМ-600 с доп. Крышкой с запором *Базисная стоимость: 1 322,72 = [11 400 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 322,72		1 322,72		1	1 322,72	
							1 322,72			**1 322,72**	**0,00**
31	КП	Чугунный люк плавающего типа ОУЭ-600 с доп. Крышкой с запором *Базисная стоимость: 1 218,29 = [10 500 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3	1 218,29		3 654,87		1	3 654,87	
							3 654,87			**3 654,87**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	05.1.01.08-0001	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3 - (колодцы КК15.20, ККП 15.20)	*м3*	4,81	2 841,83		13 669,20		1	13 669,20	
							13 669,20			**13 669,20**	**0,00**
33	13-03-004-08	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	*100 м2*	0,0382	566,77						
		Объем: 0,0382=3,82/100									
		Зарплата			22,49	)*1,15*1,15	1,14		1	1,14	
		Эксплуатация машин			6,66	)*1,25*1,15	0,37		1	0,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,33	)*1,25*1,15	*0,02*		1	*0,02*	
		Материальные ресурсы			537,62		20,54		1	20,54	
		НР от ФОТ	%	90			1,04		90	1,04	
		СП от ФОТ	%	70			0,81		70	0,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,48		)*1,15*1,15					0,13
							23,90			**23,90**	**0,13**
34	23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	*ШТ*	1	224,25						
		Зарплата			154,28	)*1,15*1,15	204,04		1	204,04	
		Материальные ресурсы			69,97		69,97		1	69,97	
		НР от ФОТ	%	130			265,25		130	265,25	
		СП от ФОТ	%	89			181,60		89	181,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,01		)*1,15*1,15					22,50
34,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	0,2	55,26		11,05		1	11,05	
							731,91			**731,91**	**22,50**
Итого по разделу: Канализация (К1), Прокладка сети:							**50 539,54**			**50 539,54**	**191,32**

Раздел: Дождевая канализация (К2), Прокладка сети:

35	01-01-022-20	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,334	2 716,38						
		Объем: 0,334=334/1000									
		Эксплуатация машин			2 716,38	)*1,25*1,15	1 304,20		1	1 304,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			669,06	)*1,25*1,15	*321,23*		1	*321,23*	
		НР от ФОТ	%	95			305,17		95	305,17	
		СП от ФОТ	%	50			160,62		50	160,62	
							1 769,99			**1 769,99**	**0,00**
36	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	584,5	17,32						
		Эксплуатация машин			17,32		10 123,54		1	10 123,54	
							10 123,54			**10 123,54**	**0,00**
37	01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3*	0,1263	1 201,20						
		Объем: 0,1263=12,63/100									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15*1,2*1,15	240,77		1	240,77	
		НР от ФОТ	%	80			192,62		80	192,62	
		СП от ФОТ	%	45			108,35		45	108,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15*1,2*1,15					30,87
							541,74			**541,74**	**30,87**
38	01-01-009-20	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0871	2 118,41						
		Объем: 0,0871=87,05/1000									
		Эксплуатация машин			2 118,41	)*1,25*1,15	265,24		1	265,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			521,78	)*1,25*1,15	*65,33*		1	*65,33*	
		НР от ФОТ	%	95			62,06		95	62,06	
		СП от ФОТ	%	50			32,67		50	32,67	
							359,97			**359,97**	**0,00**
39	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3*	0,0435	729,00						
		Объем: 0,0435=4,35/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	41,94		1	41,94	
		НР от ФОТ	%	80			33,55		80	33,55	
		СП от ФОТ	%	45			18,87		45	18,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					5,59
							94,36			**94,36**	**5,59**
40	01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0827	527,50						
		Объем: 0,0827=82,65/1000									
		Эксплуатация машин			527,50	)*1,25*1,15	62,71		1	62,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	)*1,25*1,15	*12,23*		1	*12,23*	
		НР от ФОТ	%	95			11,62		95	11,62	
		СП от ФОТ	%	50			6,12		50	6,12	
							80,45			**80,45**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	*100 м3*	0,827	387,18						
		Объем: 0,827=82,7/100									
		Зарплата			106,88	)*1,15*1,15	116,90		1	116,90	
		Эксплуатация машин			280,30	)*1,25*1,15	333,22		1	333,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,58	)*1,25*1,15	*36,35*		1	*36,35*	
		НР от ФОТ	%	95			145,59		95	145,59	
		СП от ФОТ	%	50			76,63		50	76,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,53		)*1,15*1,15					13,70
							672,34			**672,34**	**13,70**
42	23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3*	3,4	114,83						
		Объем: 3,4=34/10									
		Зарплата			83,33	)*1,15*1,15	374,69		1	374,69	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,25*1,15	153,96		1	153,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,25*1,15	*17,20*		1	*17,20*	
		НР от ФОТ	%	130			509,46		130	509,46	
		СП от ФОТ	%	89			348,78		89	348,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15*1,15					45,86
42,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	37,4	55,26		2 066,72		1	2 066,72	
							3 453,61			**3 453,61**	**45,86**
43	16-01-004-02	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	*100 м*	0,26	1 091,04						
		Объем: 0,26=(26)/100									
		Зарплата			700,43	)*1,15*1,15	240,84		1	240,84	
		Эксплуатация машин			98,89	)*1,25*1,15	36,96		1	36,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			16,08	)*1,25*1,15	*6,01*		1	*6,01*	
		Материальные ресурсы			291,72		75,85		1	75,85	
		НР от ФОТ	%	128			315,97		128	315,97	
		СП от ФОТ	%	83			204,89		83	204,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	76,3		)*1,15*1,15					26,24
							874,51			**874,51**	**26,24**
44	23.6.02.03-0003	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	*м*	26	136,00		3 536,00		1	3 536,00	
							3 536,00			**3 536,00**	**0,00**
45	23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром 100 мм	*шт.*	3	17,51		52,53		1	52,53	
							52,53			**52,53**	**0,00**
46	23-01-030-04	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	*100 м*	1,78	9 973,34						
		Объем: 1,78=178/100									
		Зарплата			544,82	)*1,15*1,15	1 282,53		1	1 282,53	
		Эксплуатация машин			9 397,78	)*1,25*1,15	24 046,57		1	24 046,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			481,28	)*1,25*1,15	*1 231,48*		1	*1 231,48*	
		Материальные ресурсы			30,74		54,72		1	54,72	
		НР от ФОТ	%	130			3 268,21		130	3 268,21	
		СП от ФОТ	%	89			2 237,47		89	2 237,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	57,96		)*1,15*1,15					136,44
46,1	24.3.02.03-0006	Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011) SN 16, диаметром 400 мм	*м*	179,78	652,06		117 227,35		1	117 227,35	
							148 116,85			**148 116,85**	**136,44**
47	23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	*ШТ*	1	224,25						
		Зарплата			154,28	)*1,15*1,15	204,04		1	204,04	
		Материальные ресурсы			69,97		69,97		1	69,97	
		НР от ФОТ	%	130			265,25		130	265,25	
		СП от ФОТ	%	89			181,60		89	181,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,01		)*1,15*1,15					22,50
47,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	0,2	55,26		11,05		1	11,05	
							731,91			**731,91**	**22,50**
48	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	*100 м3*	0,162	3 897,23						
		Объем: 0,162=16,2/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	300,80		1	300,80	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	369,74		1	369,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*56,94*		1	*56,94*	
		Материальные ресурсы			905,49		146,69		1	146,69	
		НР от ФОТ	%	105			375,63		105	375,63	
		СП от ФОТ	%	65			232,53		65	232,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					38,56
48,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	16,524	592,76		9 794,77		1	9 794,77	
							11 220,16			**11 220,16**	**38,56**
49	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком с повышенной степенью уплотнения	*100 м3*	2,05	729,00						
		Объем: 2,05=205/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	1 976,41		1	1 976,41	
		НР от ФОТ	%	80			1 581,13		80	1 581,13	
		СП от ФОТ	%	45			889,38		45	889,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					263,52
49,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	225,5	55,26		12 461,13		1	12 461,13	
							16 908,05			**16 908,05**	**263,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах (колодец ВД-8)	*10 м3*	0,152	12 495,08						
		Объем: 0,152=1,52/10									
		Зарплата			1 439,23	)*1,15*1,15	289,31		1	289,31	
		Эксплуатация машин			2 534,33	)*1,25*1,15	553,75		1	553,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			320,42	)*1,25*1,15	*70,01*		1	*70,01*	
		Материальные ресурсы			8 521,52		1 295,27		1	1 295,27	
		НР от ФОТ	%	130			467,12		130	467,12	
		СП от ФОТ	%	89			319,79		89	319,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	158,68		)*1,15*1,15					31,90
							2 925,24			**2 925,24**	**31,90**
51	05.1.01.08-0001	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3 - ВД-8	*м3*	1,52	2 841,83		4 319,58		1	4 319,58	
							4 319,58			**4 319,58**	**0,00**
52	КП	Опорная плита УОП-6 *Базисная стоимость: 730,97 = [6 300 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	730,97		5 847,76		1	5 847,76	
							5 847,76			**5 847,76**	**0,00**
53	01.2.03.03-0007	Мастика битумная	*т*	0,0365	3 316,55		121,05		1	121,05	
		Объем: 0,0365=0,152*0,24									
							121,05			**121,05**	**0,00**
54	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	3,04	55,26		167,99		1	167,99	
							167,99			**167,99**	**0,00**
55	23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ВГ-15)	*10 м3*	0,904	11 597,03						
		Объем: 0,904=9,04/10									
		Зарплата			1 012,21	)*1,15*1,15	1 210,14		1	1 210,14	
		Эксплуатация машин			1 728,24	)*1,25*1,15	2 245,85		1	2 245,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			229,82	)*1,25*1,15	*298,65*		1	*298,65*	
		Материальные ресурсы			8 856,58		8 006,35		1	8 006,35	
		НР от ФОТ	%	130			1 961,43		130	1 961,43	
		СП от ФОТ	%	89			1 342,82		89	1 342,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	111,6		)*1,15*1,15					133,42
							14 766,59			**14 766,59**	**133,42**
56	05.1.01.08-0001	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	*м3*	9,04	2 841,83		25 690,14		1	25 690,14	
							25 690,14			**25 690,14**	**0,00**
57	КП	Опорная плита ОП-1Д *Базисная стоимость: 320,24 = [2 760 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	320,24		2 561,92		1	2 561,92	
							2 561,92			**2 561,92**	**0,00**
58	КП	Кольца горловины К-7-1,5 *Базисная стоимость: 33,42 = [288 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	33,42		200,52		1	200,52	
							200,52			**200,52**	**0,00**
59	КП	Кольца горловины К-7-5 *Базисная стоимость: 92,82 = [800 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	92,82		556,92		1	556,92	
							556,92			**556,92**	**0,00**
60	КП	Кольца горловины К-7-10 *Базисная стоимость: 162,44 = [1 400 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4	162,44		649,76		1	649,76	
							649,76			**649,76**	**0,00**
61	КП	Люки чугунные тяжелые тип Т с дополнительной крышкой и запорным устройством *Базисная стоимость: 1 322,72 = [11 400 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	1 322,72		7 936,32		1	7 936,32	
							7 936,32			**7 936,32**	**0,00**
62	01.2.03.03-0007	Мастика битумная	*т*	0,217	3 316,55		719,69		1	719,69	
		Объем: 0,217=0,904*0,24									
							719,69			**719,69**	**0,00**
63	07.5.01.02-0041	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (прим. ВЛ-2)	*т*	0,08	10 071,87		805,75		1	805,75	
		Объем: 0,08=4*20/1000									
							805,75			**805,75**	**0,00**
64	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	34	55,26		1 878,84		1	1 878,84	
							1 878,84			**1 878,84**	**0,00**
65	13-03-004-08	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	*100 м2*	0,0259	566,77						
		Объем: 0,0259=2,59/100									
		Зарплата			22,49	)*1,15*1,15	0,77		1	0,77	
		Эксплуатация машин			6,66	)*1,25*1,15	0,25		1	0,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,33	)*1,25*1,15	*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			537,62		13,92		1	13,92	
		НР от ФОТ	%	90			0,70		90	0,70	
		СП от ФОТ	%	70			0,55		70	0,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,48		)*1,15*1,15					0,08
							16,19			**16,19**	**0,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	*м3*	0,4	69,12						
		Зарплата			19,61	)*1,15*1,15	10,37		1	10,37	
		Эксплуатация машин			49,14	)*1,25*1,15	28,26		1	28,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,56	)*1,25*1,15	*3,20*		1	*3,20*	
		Материальные ресурсы			0,37		0,15		1	0,15	
		НР от ФОТ	%	122			16,56		122	16,56	
		СП от ФОТ	%	80			10,86		80	10,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15*1,15					1,27
66,1	02.2.05.04-0031	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	*м3*	0,52	183,70		95,52		1	95,52	
							161,72			**161,72**	**1,27**
67	23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (колодец индивидуальный перепадной)	*10 м3*	0,38	11 597,03						
		Объем: 0,38=3,8/10									
		Зарплата			1 012,21	)*1,15*1,15	508,69		1	508,69	
		Эксплуатация машин			1 728,24	)*1,25*1,15	944,05		1	944,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			229,82	)*1,25*1,15	*125,54*		1	*125,54*	
		Материальные ресурсы			8 856,58		3 365,50		1	3 365,50	
		НР от ФОТ	%	130			824,50		130	824,50	
		СП от ФОТ	%	89			564,46		89	564,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	111,6		)*1,15*1,15					56,08
							6 207,20			**6 207,20**	**56,08**
68	05.1.01.08-0001	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	*м3*	3,8	2 841,83		10 798,95		1	10 798,95	
							10 798,95			**10 798,95**	**0,00**
69	01.2.03.03-0007	Мастика битумная	*т*	0,0912	3 316,55		302,47		1	302,47	
		Объем: 0,0912=0,38*0,24									
							302,47			**302,47**	**0,00**
70	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*100 м2*	0,64	1 171,73						
		Объем: 0,64=64/100									
		Зарплата			201,61	)*1,15*1,15	170,64		1	170,64	
		Эксплуатация машин			71,64	)*1,25*1,15	65,91		1	65,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,32	)*1,25*1,15	*2,13*		1	*2,13*	
		Материальные ресурсы			898,48		575,03		1	575,03	
		НР от ФОТ	%	122			210,78		122	210,78	
		СП от ФОТ	%	80			138,22		80	138,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,2		)*1,15*1,15					17,94
							1 160,58			**1 160,58**	**17,94**
71	07-01-001-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	*100 ШТ*	0,06	8 134,51						
		Объем: 0,06=6/100									
		Зарплата			3 912,75	)*1,15*1,15	310,48		1	310,48	
		Эксплуатация машин			3 735,28	)*1,25*1,15	322,17		1	322,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			539,81	)*1,25*1,15	*46,56*		1	*46,56*	
		Материальные ресурсы			486,48		29,19		1	29,19	
		НР от ФОТ	%	130			464,15		130	464,15	
		СП от ФОТ	%	85			303,48		85	303,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	416,25		)*1,15*1,15					33,03
							1 429,47			**1 429,47**	**33,03**
72	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	0,0915	560,00		51,24		1	51,24	
							51,24			**51,24**	**0,00**
73	05.2.02.01-0035	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/	*шт.*	6	90,53		543,18		1	543,18	
							543,18			**543,18**	**0,00**
Итого по разделу: Дождевая канализация (К2), Прокладка сети:							**288 355,08**			**288 355,08**	**857,02**
Итого по локальной смете:							**338 894,62**			**338 894,62**	**1 048,34**
Итого по смете: 06-01-02 - Наружные сети канализации и водостока - ИОС 3.2.							**338 894,62**			**338 894,62**	**1 048,34**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03

06-01-03 - Тепловые сети - ИОС 4.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС4.2.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	339,89	339,89	тыс. руб.
Строительные работы	339,89	339,89	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 476,30	1 476,30	чел. -ч.
Средства на оплату труда	14,33	14,33	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 06-01-03									
1	01-01-022-20	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,142	2 716,38						
		Объем: 0,142=142/1000									
		Эксплуатация машин			2 716,38	)*1,25*1,15	554,48		1	554,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			669,06	)*1,25*1,15	*136,57*		1	*136,57*	
		НР от ФОТ	%	95			129,74	95		129,74	
		СП от ФОТ	%	50			68,29	50		68,29	
							752,51			**752,51**	**0,00**
2	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	248,5	17,32						
		Эксплуатация машин			17,32		4 304,02		1	4 304,02	
							4 304,02			**4 304,02**	**0,00**
3	01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3*	0,057	1 201,20						
		Объем: 0,057=5,7/100									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15*1,2*1,15	108,66		1	108,66	
		НР от ФОТ	%	80			86,93	80		86,93	
		СП от ФОТ	%	45			48,90	45		48,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15*1,2*1,15					13,93
							244,49			**244,49**	**13,93**
4	01-01-009-20	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0673	2 118,41						
		Объем: 0,0673=67,3/1000									
		Эксплуатация машин			2 118,41	)*1,25*1,15	204,94		1	204,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			521,78	)*1,25*1,15	*50,48*		1	*50,48*	
		НР от ФОТ	%	95			47,96	95		47,96	
		СП от ФОТ	%	50			25,24	50		25,24	
							278,14			**278,14**	**0,00**
5	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3*	0,037	729,00						
		Объем: 0,037=3,7/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	35,67		1	35,67	
		НР от ФОТ	%	80			28,54	80		28,54	
		СП от ФОТ	%	45			16,05	45		16,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					4,76
							80,26			**80,26**	**4,76**
6	01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0693	527,50						
		Объем: 0,0693=69,3/1000									
		Эксплуатация машин			527,50	)*1,25*1,15	52,55		1	52,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	)*1,25*1,15	*10,25*		1	*10,25*	
		НР от ФОТ	%	95			9,74	95		9,74	
		СП от ФОТ	%	50			5,13	50		5,13	
							67,42			**67,42**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	*100 м3*	0,693	387,18						
		Объем: 0,693=69,3/100									
		Зарплата			106,88	)*1,15*1,15	97,95		1	97,95	
		Эксплуатация машин			280,30	)*1,25*1,15	279,23		1	279,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,58	)*1,25*1,15	*30,46*		1	*30,46*	
		НР от ФОТ	%	95			121,99	95		121,99	
		СП от ФОТ	%	50			64,21	50		64,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,53		)*1,15*1,15					11,48
							563,38			**563,38**	**11,48**
8	23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3*	8,4	114,83						
		Объем: 8,4=84/10									
		Зарплата			83,33	)*1,15*1,15	925,71		1	925,71	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,25*1,15	380,36		1	380,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,25*1,15	*42,50*		1	*42,50*	
		НР от ФОТ	%	130			1 258,67	130		1 258,67	
		СП от ФОТ	%	89			861,71	89		861,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15*1,15					113,31
8,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	92,4	55,26		5 106,02		1	5 106,02	
							8 532,47			**8 532,47**	**113,31**
9	24-01-008-01	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм	*км*	0,1992	38 982,69						
		Зарплата			5 723,46	)*1,15*1,15	1 507,80		1	1 507,80	
		Эксплуатация машин			9 643,06	)*1,25*1,15	2 761,29		1	2 761,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			779,27	)*1,25*1,15	*223,14*		1	*223,14*	
		Материальные ресурсы			23 616,17		4 704,34		1	4 704,34	
		НР от ФОТ	%	130			2 250,22	130		2 250,22	
		СП от ФОТ	%	89			1 540,54	89		1 540,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	586,42		)*1,15*1,15					154,49
9,1	23.4.01.03-0003	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	*м*	132,8	135,97		18 056,82		1	18 056,82	
9,2	23.4.01.03-0002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	*м*	66,4	132,64		8 807,30		1	8 807,30	
9,3	12.2.06.06-0001	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) мм	*компл.*	34,264	50,84		1 741,98		1	1 741,98	
9,4	12.2.03.06-0001	Пластина замковая из полиэтилена	*шт.*	34,2624	171,90		5 889,71		1	5 889,71	
							47 260,00			**47 260,00**	**154,49**
10	24-01-008-03	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	*км*	0,172	40 496,65						
		Зарплата			6 376,99	)*1,15*1,15	1 450,57		1	1 450,57	
		Эксплуатация машин			9 869,53	)*1,25*1,15	2 440,24		1	2 440,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			779,27	)*1,25*1,15	*192,67*		1	*192,67*	
		Материальные ресурсы			24 250,13		4 171,02		1	4 171,02	
		НР от ФОТ	%	130			2 136,21	130		2 136,21	
		СП от ФОТ	%	89			1 462,48	89		1 462,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	653,38		)*1,15*1,15					148,62
10,1	23.4.01.03-0008	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	*м*	173,72	179,91		31 253,97		1	31 253,97	
10,2	12.2.06.06-0003	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) мм	*компл.*	29,584	66,88		1 978,58		1	1 978,58	
10,3	12.2.03.06-0001	Пластина замковая из полиэтилена	*шт.*	29,584	171,90		5 085,49		1	5 085,49	
							49 978,56			**49 978,56**	**148,62**
11	23.8.02.02-0012	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 500 мм	*шт.*	12	381,59		4 579,08		1	4 579,08	
							4 579,08			**4 579,08**	**0,00**
12	23.8.02.02-0011	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 500 мм	*шт.*	6	346,71		2 080,26		1	2 080,26	
							2 080,26			**2 080,26**	**0,00**
13	23.8.02.02-0015	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм	*шт.*	14	599,90		8 398,60		1	8 398,60	
							8 398,60			**8 398,60**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	23.8.02.02-0015	Отвод нестандартный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм	*шт.*	4	599,90		2 399,60		1	2 399,60	
							2 399,60			**2 399,60**	**0,00**
15	КП	Тройниковое ответвление стандартное с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке 89х4,5-45х3 *Базисная стоимость: 684,84 = [5 002,01 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	7	684,84		4 793,88		1	4 793,88	
							4 793,88			**4 793,88**	**0,00**
16	КП	Тройниковое ответвление нестандартное с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке 89х4,5-45х3 *Базисная стоимость: 716,22 = [5 231,25 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8	716,22		5 729,76		1	5 729,76	
							5 729,76			**5 729,76**	**0,00**
17	КП	Кран шаровой стальной с металлической заглушкой изоляции L=200 мм с закальцовкой проводников СОДК с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке высота крана 2,6 м Д 40 мм *Базисная стоимость: 1 542,13 = [13 291 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	1 542,13		3 084,26		1	3 084,26	
							3 084,26			**3 084,26**	**0,00**
18	23.4.01.03-0008	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	*м*	6	179,91		1 079,46		1	1 079,46	
							1 079,46			**1 079,46**	**0,00**
19	23.8.02.01-0006	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 260 мм	*шт.*	4	182,12		728,48		1	728,48	
							728,48			**728,48**	**0,00**
20	23.8.02.06-0001	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 57 мм - 45 мм	*шт.*	8	989,94		7 919,52		1	7 919,52	
							7 919,52			**7 919,52**	**0,00**
21	23.8.02.06-0001	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 57 мм - 38 мм	*шт.*	4	989,94		3 959,76		1	3 959,76	
							3 959,76			**3 959,76**	**0,00**
22	КП	Защитный экран Д 50 мм *Базисная стоимость: 48,51 = [354,32 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	48,51		97,02		1	97,02	
							97,02			**97,02**	**0,00**
23	КП	Прокладка Вилатерм Д 50 мм *Базисная стоимость: 4,18 = [36 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	40	4,18		167,20		1	167,20	
							167,20			**167,20**	**0,00**
24	КП	Комплект изоляции стыков Д 80 *Базисная стоимость: 99,36 = [856,32 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	40	99,36		3 974,40		1	3 974,40	
							3 974,40			**3 974,40**	**0,00**
25	КП	Комплект изоляции стыков Д 40 *Базисная стоимость: 79,18 = [682,46 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	32	79,18		2 533,76		1	2 533,76	
							2 533,76			**2 533,76**	**0,00**
26	КП	Комплект изоляции стыков Д 32 *Базисная стоимость: 79,18 = [682,46 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	16	79,18		1 266,88		1	1 266,88	
							1 266,88			**1 266,88**	**0,00**
27	16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	*100 м*	0,08	712,72						
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			593,70	)*1,15*1,15	62,81		1	62,81	
		Эксплуатация машин			97,51	)*1,25*1,15	11,21		1	11,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,66	)*1,25*1,15	*1,46*		1	*1,46*	
		Материальные ресурсы			21,51		1,72		1	1,72	
		НР от ФОТ	%	128			82,27	128		82,27	
		СП от ФОТ	%	83			53,34	83		53,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	60,83		)*1,15*1,15					6,44
27,1	23.7.01.04-0001	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	8	31,75		254,00		1	254,00	
							465,35			**465,35**	**6,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	22-02-003-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	*км*	0,008	4 780,11						
		Зарплата			2 096,20	)*1,15*1,15	22,18		1	22,18	
		Эксплуатация машин			1 549,37	)*1,25*1,15	17,82		1	17,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01	)*1,25*1,15	*0,01*		1	*0,01*	
		Материальные ресурсы			1 134,54		9,08		1	9,08	
		НР от ФОТ	*%*	130			28,85	130		28,85	
		СП от ФОТ	*%*	89			19,75	89		19,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	223		)*1,15*1,15					2,36
28,1	14.5.04.08-0002	Мастика герметизирующая	*кг*	13,84	16,50		228,36		1	228,36	
28,2	01.2.03.02-0001	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	*т*	0,00024	31 060,00		7,45		1	7,45	
							333,49			**333,49**	**2,36**
29	16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	*100 м*	0,08	998,42						
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			778,36	)*1,15*1,15	82,35		1	82,35	
		Эксплуатация машин			168,42	)*1,25*1,15	19,37		1	19,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,24	)*1,25*1,15	*2,44*		1	*2,44*	
		Материальные ресурсы			51,64		4,13		1	4,13	
		НР от ФОТ	*%*	128			108,53	128		108,53	
		СП от ФОТ	*%*	83			70,38	83		70,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	79,75		)*1,15*1,15					8,44
29,1	23.7.01.04-0004	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	8	61,76		494,08		1	494,08	
							778,84			**778,84**	**8,44**
30	22-02-006-02	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм	*км*	0,008	2 064,05						
		Зарплата			734,97	)*1,15*1,15	7,78		1	7,78	
		Эксплуатация машин			1 219,08	)*1,25*1,15	14,02		1	14,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			143,85	)*1,25*1,15	*1,65*		1	*1,65*	
		Материальные ресурсы			110,00		0,88		1	0,88	
		НР от ФОТ	*%*	130			12,26	130		12,26	
		СП от ФОТ	*%*	89			8,39	89		8,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	74,09		)*1,15*1,15					0,78
30,1	14.5.04.08-0002	Мастика герметизирующая	*кг*	1,2	16,50		19,80		1	19,80	
30,2	01.2.03.02-0001	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	*т*	0,000048	31 060,00		1,49		1	1,49	
							64,62			**64,62**	**0,78**
31	24-01-032-01	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм	*КОМПЛ*	8	88,49						
		Зарплата			18,85	)*1,15*1,15	199,43		1	199,43	
		Эксплуатация машин			66,90	)*1,25*1,15	769,35		1	769,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,84	)*1,25*1,15	*67,16*		1	*67,16*	
		Материальные ресурсы			2,74		21,92		1	21,92	
		НР от ФОТ	*%*	130			346,57	130		346,57	
		СП от ФОТ	*%*	89			237,27	89		237,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,9		)*1,15*1,15					20,10
31,1	КП	Кран шаровой фланцевый Ру=16 мм Ду 25 мм Jip *Базисная стоимость: 471,71 = [4 065,5 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6	471,71		2 830,26		1	2 830,26	
31,2	КП	Клапан шаровой фланцевый Ду 40 мм тип 402 *Базисная стоимость: 1 199,69 = [10 339,7 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	1 199,69		2 399,38		1	2 399,38	
							6 804,18			**6 804,18**	**20,10**
32	24-01-032-02	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм	*КОМПЛ*	2	142,82						
		Зарплата			30,16	)*1,15*1,15	79,77		1	79,77	
		Эксплуатация машин			109,11	)*1,25*1,15	313,69		1	313,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,44	)*1,25*1,15	*27,14*		1	*27,14*	
		Материальные ресурсы			3,55		7,10		1	7,10	
		НР от ФОТ	*%*	130			138,98	130		138,98	
		СП от ФОТ	*%*	89			95,15	89		95,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,04		)*1,15*1,15					8,04
32,1	КП	Кран шаровой фланцевый Ру=16 мм Ду 80 мм Jip *Базисная стоимость: 1 031,40 = [8 889,3 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 031,40		1 031,40		1	1 031,40	
32,2	КП	Клапан шаровой фланцевый Ду 80 мм тип 402 *Базисная стоимость: 1 958,85 = [16 882,6 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1 958,85		1 958,85		1	1 958,85	
							3 624,94			**3 624,94**	**8,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	*100 м*	0,12	712,72						
		Объем: 0,12=12/100									
		Зарплата			593,70	)*1,15*1,15	94,22		1	94,22	
		Эксплуатация машин			97,51	)*1,25*1,15	16,82		1	16,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,66	)*1,25*1,15	*2,18*		1	*2,18*	
		Материальные ресурсы			21,51		2,58		1	2,58	
		НР от ФОТ	*%*	128			123,39	128		123,39	
		СП от ФОТ	*%*	83			80,01	83		80,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	60,83		)*1,15*1,15					9,65
33,1	23.7.01.03-0004	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм	*м*	12	30,72		368,64		1	368,64	
							685,66			**685,66**	**9,65**
34	16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	*100 м*	0,06	998,42						
		Объем: 0,06=6/100									
		Зарплата			778,36	)*1,15*1,15	61,76		1	61,76	
		Эксплуатация машин			168,42	)*1,25*1,15	14,53		1	14,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,24	)*1,25*1,15	*1,83*		1	*1,83*	
		Материальные ресурсы			51,64		3,10		1	3,10	
		НР от ФОТ	*%*	128			81,40	128		81,40	
		СП от ФОТ	*%*	83			52,78	83		52,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	79,75		)*1,15*1,15					6,33
34,1	23.7.01.04-0004	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	6	61,76		370,56		1	370,56	
							584,13			**584,13**	**6,33**
35	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	*100 м3*	0,115	3 897,23						
		Объем: 0,115=11,5/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	213,53		1	213,53	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	262,47		1	262,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*40,42*		1	*40,42*	
		Материальные ресурсы			905,49		104,13		1	104,13	
		НР от ФОТ	*%*	105			266,65	105		266,65	
		СП от ФОТ	*%*	65			165,07	65		165,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	180		)*1,15*1,15					27,38
35,1	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	*м3*	11,73	560,00		6 568,80		1	6 568,80	
							7 580,65			**7 580,65**	**27,38**
36	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т - ФБС 9.4.6-Т для непроходных каналов	*100 ШТ*	1,46	3 021,15						
		Объем: 1,46=146/100									
		Зарплата			632,51	)*1,15*1,15	1 221,28		1	1 221,28	
		Эксплуатация машин			2 388,64	)*1,25*1,15	5 013,16		1	5 013,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			328,37	)*1,25*1,15	*689,17*		1	*689,17*	
		НР от ФОТ	*%*	130			2 483,59	130		2 483,59	
		СП от ФОТ	*%*	85			1 623,88	85		1 623,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	72,37		)*1,15*1,15					139,74
36,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	13,1	55,26		723,91		1	723,91	
							11 065,82			**11 065,82**	**139,74**
37	05.2.02.01-0036	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	*шт.*	146	120,90		17 651,40		1	17 651,40	
							17 651,40			**17 651,40**	**0,00**
38	07-01-006-04	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т - для непроходных каналов	*100 ШТ*	0,73	8 095,86						
		Объем: 0,73=73/100									
		Зарплата			1 540,36	)*1,15*1,15	1 487,10		1	1 487,10	
		Эксплуатация машин			3 592,36	)*1,25*1,15	3 769,73		1	3 769,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			433,15	)*1,25*1,15	*454,54*		1	*454,54*	
		Материальные ресурсы			2 963,14		2 163,09		1	2 163,09	
		НР от ФОТ	*%*	130			2 524,13	130		2 524,13	
		СП от ФОТ	*%*	85			1 650,39	85		1 650,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	169,83		)*1,15*1,15					163,96
38,1	05.1.06.05-0012	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 - ВП 22-6, ВП 25-12	*м3*	49,64	1 297,79		64 422,30		1	64 422,30	
38,2	04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	*м3*	11,461	700,00		8 022,70		1	8 022,70	
							84 039,44			**84 039,44**	**163,96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - каналов	*100 м2*	1,384	1 171,73						
		Объем: 1,384=138,4/100									
		Зарплата			201,61	)*1,15*1,15	369,01		1	369,01	
		Эксплуатация машин			71,64	)*1,25*1,15	142,53		1	142,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,32	)*1,25*1,15	*4,62*		1	*4,62*	
		Материальные ресурсы			898,48		1 243,50		1	1 243,50	
		НР от ФОТ	%	122			455,83	122		455,83	
		СП от ФОТ	%	80			298,90	80		298,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,2		)*1,15*1,15					38,80
							2 509,77			**2 509,77**	**38,80**
40	11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм - каналов	*100 м2*	0,37	1 144,88						
		Объем: 0,37=37/100									
		Зарплата			295,05	)*1,15*1,15	144,38		1	144,38	
		Эксплуатация машин			157,21	)*1,25*1,15	83,62		1	83,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,33	)*1,25*1,15	*2,83*		1	*2,83*	
		Материальные ресурсы			692,62		256,27		1	256,27	
		НР от ФОТ	%	123			181,07	123		181,07	
		СП от ФОТ	%	75			110,41	75		110,41	
		Затраты труда	*чел-ч*	26,97		)*1,15*1,15					13,20
							775,75			**775,75**	**13,20**
41	06-01-049-01	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен 140 мм - камера монолитная	*100 м3*	0,098	52 649,86						
		Объем: 0,098=9,8/100									
		Зарплата			24 956,20	)*1,15*1,15	3 234,45		1	3 234,45	
		Эксплуатация машин			12 043,53	)*1,25*1,15	1 696,63		1	1 696,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 544,80	)*1,25*1,15	*217,62*		1	*217,62*	
		Материальные ресурсы			15 650,13		1 533,71		1	1 533,71	
		НР от ФОТ	%	105			3 624,67	105		3 624,67	
		СП от ФОТ	%	65			2 243,85	65		2 243,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	2594,2		)*1,15*1,15					336,22
41,1	04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	*м3*	9,947	700,00		6 962,90		1	6 962,90	
							19 296,21			**19 296,21**	**336,22**
42	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т - ФБС 9.4.6-Т	*100 ШТ*	0,02	3 021,15						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			632,51	)*1,15*1,15	16,73		1	16,73	
		Эксплуатация машин			2 388,64	)*1,25*1,15	68,67		1	68,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			328,37	)*1,25*1,15	*9,44*		1	*9,44*	
		НР от ФОТ	%	130			34,02	130		34,02	
		СП от ФОТ	%	85			22,24	85		22,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	72,37		)*1,15*1,15					1,91
42,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	0,179452	55,26		9,92		1	9,92	
							151,58			**151,58**	**1,91**
43	05.2.02.01-0036	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	*шт.*	2	120,90		241,80		1	241,80	
							241,80			**241,80**	**0,00**
44	23-03-001-01	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах - кольца горловины	*10 м3*	0,12	14 547,55						
		Объем: 0,12=1,2/10									
		Зарплата			2 368,89	)*1,15*1,15	375,94		1	375,94	
		Эксплуатация машин			4 857,18	)*1,25*1,15	837,86		1	837,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			603,95	)*1,25*1,15	*104,18*		1	*104,18*	
		Материальные ресурсы			7 321,48		878,58		1	878,58	
		НР от ФОТ	%	130			624,16	130		624,16	
		СП от ФОТ	%	89			427,31	89		427,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	271,04		)*1,15*1,15					43,01
44,1	05.1.01.09-0001	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	*м*	5,8	375,59		2 178,42		1	2 178,42	
							5 322,27			**5 322,27**	**43,01**
45	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	*шт.*	4	569,52		2 278,08		1	2 278,08	
							2 278,08			**2 278,08**	**0,00**
46	08.1.02.06-0041	Люки чугунные легкие	*шт.*	4	375,00		1 500,00		1	1 500,00	
							1 500,00			**1 500,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах - ВС-10	*10 м3*	0,082	9 188,08						
		Объем: 0,082=0,82/10									
		Зарплата			1 257,92	)*1,15*1,15	136,42		1	136,42	
		Эксплуатация машин			2 439,57	)*1,25*1,15	287,56		1	287,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			311,91	)*1,25*1,15	*36,77*		1	*36,77*	
		Материальные ресурсы			5 490,59		450,23		1	450,23	
		НР от ФОТ	%	130			225,15	130		225,15	
		СП от ФОТ	%	89			154,14	89		154,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	138,69		)*1,15*1,15					15,04
47,1	05.1.01.08-0001	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3 - ВС-10, кпышка КЦ10, днище ПН10	*м3*	0,82	2 841,83		2 330,30		1	2 330,30	
47,2	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	0,1312	55,26		7,25		1	7,25	
47,3	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	*м3*	0,00984	395,00		3,89		1	3,89	
							3 594,94			**3 594,94**	**15,04**
48	23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах - колец КС-10-10	*10 м3*	0,022	9 188,08						
		Объем: 0,022=0,22/10									
		Зарплата			1 257,92	)*1,15*1,15	36,60		1	36,60	
		Эксплуатация машин			2 439,57	)*1,25*1,15	77,15		1	77,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			311,91	)*1,25*1,15	*9,86*		1	*9,86*	
		Материальные ресурсы			5 490,59		120,79		1	120,79	
		НР от ФОТ	%	130			60,40	130		60,40	
		СП от ФОТ	%	89			41,35	89		41,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	138,69		)*1,15*1,15					4,04
48,1	05.1.01.09-0002	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	*м*	0,9	589,56		530,60		1	530,60	
							866,89			**866,89**	**4,04**
49	КП	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор									
		Базисная стоимость: 112,04 = [818,28 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	3	112,04		336,12		1	336,12	
							336,12			**336,12**	**0,00**
50	КП	Комплект 5-ти жильного кабеля									
		Базисная стоимость: 132,04 = [964,4 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	3	132,04		396,12		1	396,12	
							396,12			**396,12**	**0,00**
51	КП	Комплект 3-х жильного кабеля									
		Базисная стоимость: 97,93 = [715,25 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	14	97,93		1 371,02		1	1 371,02	
							1 371,02			**1 371,02**	**0,00**
52	КП	Ковер настенный									
		Базисная стоимость: 905,16 = [6 611,19 / 7,45] + 2% Заг.скл	*ШТ*	3	905,16		2 715,48		1	2 715,48	
							2 715,48			**2 715,48**	**0,00**
Итого по локальной смете: 06-01-03							**339 887,72**			**339 887,72**	**1 292,03**
Итого по смете: 06-01-03 - Тепловые сети - ИОС 4.2._(Копия)							**339 887,72**			**339 887,72**	**1 292,03**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-04

06-01-04 - ЦТП - ИОС 4.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС4.2.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	64,71	64,71	тыс. руб.
Строительные работы	64,71	64,71	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	306,78	306,78	чел. -ч.
Средства на оплату труда	3,00	3,00	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: ЦТП_ИОС 4.2									
1	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*ШТ*	4	42,04						
		Зарплата			13,33	)*1,15*1,03*1,15	72,63		1	72,63	
		Эксплуатация машин			3,50	)*1,25*1,03*1,15	20,73		1	20,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,25*1,03*1,15	*0,71*		1	*0,71*	
		Материальные ресурсы			25,21		100,84		1	100,84	
		НР от ФОТ	%	128			93,88	128		93,88	
		СП от ФОТ	%	83			60,87	83		60,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,47		)*1,15*1,03*1,15					8,01
1,1	23.8.03.12	Фланцы стальные	*шт.*	8	0,00		0,00		1	0,00	
							348,95			**348,95**	**8,01**
2	КП	Кран шаровой фланцевый Ру-16 бар Ду 25 мм Jip *Базисная стоимость: 470,67 = [4 056,5 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	470,67		941,34		1	941,34	
							941,34			**941,34**	**0,00**
3	КП	Кран шаровой фланцевый Ру-16 бар Ду 15 мм Jip *Базисная стоимость: 387,67 = [3 341,2 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	387,67		775,34		1	775,34	
							775,34			**775,34**	**0,00**
4	16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	*ШТ*	3	80,20						
		Зарплата			26,39	)*1,15*1,03*1,15	107,84		1	107,84	
		Эксплуатация машин			8,39	)*1,25*1,03*1,15	37,27		1	37,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,51	)*1,25*1,03*1,15	*2,27*		1	*2,27*	
		Материальные ресурсы			45,42		136,26		1	136,26	
		НР от ФОТ	%	128			140,94	128		140,94	
		СП от ФОТ	%	83			91,39	83		91,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,91		)*1,15*1,03*1,15					11,89
4,1	23.8.03.12	Фланцы стальные	*шт.*	6	0,00		0,00		1	0,00	
							513,70			**513,70**	**11,89**
5	КП	Кран шаровой фланцевый Ру-16 бар Ду 80 мм Jip *Базисная стоимость: 1 031,40 = [8 889,3 / 1,18 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	1 031,40		2 062,80		1	2 062,80	
							2 062,80			**2 062,80**	**0,00**
6	18.1.06.01-0038	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	*шт.*	1	2 590,04		2 590,04		1	2 590,04	
							2 590,04			**2 590,04**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	*КОМПЛ*	3	3,02						
		Зарплата			2,18	)*1,15*1,03*1 ,15	8,91		1	8,91	
		Материальные ресурсы			0,84		2,52		1	2,52	
		НР от ФОТ	%	128			11,40	128		11,40	
		СП от ФОТ	%	83			7,40	83		7,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,22		)*1,15*1,03*1 ,15					0,90
7,1	63.4.01.01-0002	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	*компл.*	3	223,70		671,10		1	671,10	
							701,33			**701,33**	**0,90**
8	18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	*КОМПЛ*	1	4,77						
		Зарплата			2,91	)*1,15*1,03*1 ,15	3,96		1	3,96	
		Материальные ресурсы			1,86		1,86		1	1,86	
		НР от ФОТ	%	128			5,07	128		5,07	
		СП от ФОТ	%	83			3,29	83		3,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,31		)*1,15*1,03*1 ,15					0,42
8,1	63.4.05.01-0002	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	*компл.*	1	121,89		121,89		1	121,89	
							136,07			**136,07**	**0,42**
9	16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	*100 м*	0,7	998,42						
		Объем: 0,7=70/100									
		Зарплата			778,36	)*1,15*1,15	720,57		1	720,57	
		Эксплуатация машин			168,42	)*1,25*1,15	169,47		1	169,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,24	)*1,25*1,15	*21,37*		1	*21,37*	
		Материальные ресурсы			51,64		36,15		1	36,15	
		НР от ФОТ	%	128			949,68	128		949,68	
		СП от ФОТ	%	83			615,81	83		615,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	79,75		)*1,15*1,15					73,83
9,1	23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	70	61,62		4 313,40		1	4 313,40	
9,2	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,0147	424,88		6,25		1	6,25	
9,3	23.1.02.06-0018	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	*10 шт.*	21,2	68,30		1 447,96		1	1 447,96	
							8 259,29			**8 259,29**	**73,83**
10	16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм	*100 м*	0,04	715,15						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			593,70	)*1,15*1,15	31,41		1	31,41	
		Эксплуатация машин			97,51	)*1,25*1,15	5,61		1	5,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,66	)*1,25*1,15	*0,73*		1	*0,73*	
		Материальные ресурсы			23,94		0,96		1	0,96	
		НР от ФОТ	%	128			41,14	128		41,14	
		СП от ФОТ	%	83			26,68	83		26,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	60,83		)*1,15*1,15					3,22
10,1	23.1.02.06-0005	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм	*10 шт.*	0,3	35,30		10,59		1	10,59	
10,2	23.3.05.02-0027	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 18 мм, толщина стенки 4,0 мм	*м*	3	25,93		77,79		1	77,79	
10,3	23.3.05.02-0053	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4,0 мм	*м*	1	47,27		47,27		1	47,27	
10,4	23.1.02.06-0002	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 15-18 мм	*10 шт.*	1	29,50		29,50		1	29,50	
10,5	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,00032	424,88		0,14		1	0,14	
							271,09			**271,09**	**3,22**
11	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*100 м*	0,04	107,12						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			58,32	)*1,15*1,15	3,09		1	3,09	
		Эксплуатация машин			44,51	)*1,25*1,15	2,56		1	2,56	
		Материальные ресурсы			4,29		0,17		1	0,17	
		НР от ФОТ	%	128			3,96	128		3,96	
		СП от ФОТ	%	83			2,56	83		2,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01		)*1,15*1,15					0,27
							12,34			**12,34**	**0,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	*100 м*	0,7	113,95						
		Объем: 0,7=70/100									
		Зарплата			58,32	)*1,15*1,15	53,99		1	53,99	
		Эксплуатация машин			44,51	)*1,25*1,15	44,79		1	44,79	
		Материальные ресурсы			11,12		7,78		1	7,78	
		НР от ФОТ	%	128			69,11	128		69,11	
		СП от ФОТ	%	83			44,81	83		44,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,01		)*1,15*1,15					4,64
							220,48			**220,48**	**4,64**
13	16-02-005-08	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм - гильза	*100 м*	0,01	5 316,35						
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			1 768,10	)*1,15*1,15	23,38		1	23,38	
		Эксплуатация машин			395,68	)*1,25*1,15	5,69		1	5,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			28,29	)*1,25*1,15	*0,41*		1	*0,41*	
		Материальные ресурсы			3 152,57		31,53		1	31,53	
		НР от ФОТ	%	128			30,45	128		30,45	
		СП от ФОТ	%	83			19,75	83		19,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	185,92		)*1,15*1,15					2,46
13,1	23.5.02.02-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	*м*	1	250,57		250,57		1	250,57	
13,2	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,00126	424,88		0,54		1	0,54	
13,3	04.3.01.09	Раствор цементный	*м3*	0,00126	0,00		0,00		1	0,00	
							361,91			**361,91**	**2,46**
14	23.1.03.03-0014	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	*шт.*	18	19,45		350,10		1	350,10	
							350,10			**350,10**	**0,00**
15	08.3.08.02-0023	Сталь угловая 60х60х4 мм - металл для крепления	*т*	0,2574	5 548,88		1 428,28		1	1 428,28	
							1 428,28			**1 428,28**	**0,00**
16	26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	*10 м*	7	141,97						
		Объем: 7=70/10									
		Зарплата			34,92	)*1,15*1,15	323,27		1	323,27	
		Эксплуатация машин			17,27	)*1,25*1,15	173,78		1	173,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,90	)*1,25*1,15	*29,18*		1	*29,18*	
		Материальные ресурсы			89,78		628,46		1	628,46	
		НР от ФОТ	%	100			352,45	100		352,45	
		СП от ФОТ	%	70			246,72	70		246,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,52		)*1,15*1,15					32,59
16,1	12.2.07.04-0066	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 89 мм	*10 м*	7,7	3 188,40		24 550,68		1	24 550,68	
							26 275,36			**26 275,36**	**32,59**
17	26-01-050-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	*100 м2*	0,39	5 445,97						
		Объем: 0,39=39/100									
		Зарплата			1 621,53	)*1,15*1,15	836,34		1	836,34	
		Эксплуатация машин			29,82	)*1,25*1,15	16,72		1	16,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,90	)*1,25*1,15	*1,63*		1	*1,63*	
		Материальные ресурсы			3 794,62		1 479,90		1	1 479,90	
		НР от ФОТ	%	100			837,97	100		837,97	
		СП от ФОТ	%	70			586,58	70		586,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	156,67		)*1,15*1,15					80,81
17,1	12.2.03.12-0007	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью	*10 м2*	4,485	286,41		1 284,55		1	1 284,55	
							5 042,06			**5 042,06**	**80,81**
18	13-11-005-01	Антикоррозионная защита металлических конструкций и технологических трубопроводов материалами HELIOS	*м2*	20,5	503,61						
		Зарплата			12,02	)*1,15*1,15	325,88		1	325,88	
		Эксплуатация машин			247,30	)*1,25*1,15	7 287,62		1	7 287,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,89	)*1,25*1,15	*232,51*		1	*232,51*	
		Материальные ресурсы			244,29		5 007,95		1	5 007,95	
		НР от ФОТ	%	90			502,55	90		502,55	
		СП от ФОТ	%	70			390,87	70		390,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,34		)*1,15*1,15					36,33
							13 514,87			**13 514,87**	**36,33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	*ШТ*	2	212,43						
		Зарплата			76,26	)*1,15*1,15	201,71		1	201,71	
		Эксплуатация машин			0,66	)*1,25*1,15	1,90		1	1,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	)*1,25*1,15	*0,35*		1	*0,35*	
		Материальные ресурсы			135,51		271,02		1	271,02	
		НР от ФОТ	%	128			258,64	128		258,64	
		СП от ФОТ	%	83			167,71	83		167,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,94		)*1,15*1,15					23,65
							900,98			**900,98**	**23,65**
Итого по локальной смете: ЦТП_ИОС 4.2							**64 706,33**			**64 706,33**	**279,00**
Итого по смете: 06-01-04 - ЦТП - ИОС 4.2							**64 706,33**			**64 706,33**	**279,00**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Старовольнская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-05

06-01-05 - Временная теплотрасса - ИОС 4.2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС4.2.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	223,70	223,70	тыс. руб.
Строительные работы	223,70	223,70	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	501,00	501,00	чел. -ч.
Средства на оплату труда	4,77	4,77	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 06-01-05 Временная теплотрасса_ИОС 4.2									
1	01-01-022-20	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,142	2 716,38						
		Объем: 0,142=142/1000									
		Эксплуатация машин			2 716,38	)*1,25*1,15	554,48		1	554,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			669,06	)*1,25*1,15	*136,57*		1	*136,57*	
		НР от ФОТ	%	95			129,74	95		129,74	
		СП от ФОТ	%	50			68,29	50		68,29	
							752,51			**752,51**	**0,00**
2	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	248,5	17,32						
		Эксплуатация машин			17,32		4 304,02		1	4 304,02	
							4 304,02			**4 304,02**	**0,00**
3	01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3*	0,057	1 201,20						
		Объем: 0,057=5,7/100									
		Зарплата			1 201,20	)*1,15*1,2*1,15	108,66		1	108,66	
		НР от ФОТ	%	80			86,93	80		86,93	
		СП от ФОТ	%	45			48,90	45		48,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	154		)*1,15*1,2*1,15					13,93
							244,49			**244,49**	**13,93**
4	01-01-009-20	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0673	2 118,41						
		Объем: 0,0673=67,3/1000									
		Эксплуатация машин			2 118,41	)*1,25*1,15	204,94		1	204,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			521,78	)*1,25*1,15	*50,48*		1	*50,48*	
		НР от ФОТ	%	95			47,96	95		47,96	
		СП от ФОТ	%	50			25,24	50		25,24	
							278,14			**278,14**	**0,00**
5	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	*100 м3*	0,037	729,00						
		Объем: 0,037=3,7/100									
		Зарплата			729,00	)*1,15*1,15	35,67		1	35,67	
		НР от ФОТ	%	80			28,54	80		28,54	
		СП от ФОТ	%	45			16,05	45		16,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	97,2		)*1,15*1,15					4,76
							80,26			**80,26**	**4,76**
6	01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	*1000 м3*	0,0693	527,50						
		Объем: 0,0693=69,3/1000									
		Эксплуатация машин			527,50	)*1,25*1,15	52,55		1	52,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,89	)*1,25*1,15	*10,25*		1	*10,25*	
		НР от ФОТ	%	95			9,74	95		9,74	
		СП от ФОТ	%	50			5,13	50		5,13	
							67,42			**67,42**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	*100 м3*	0,693	387,18						
		Объем: 0,693=69,3/100									
		Зарплата			106,88	)*1,15*1,15	97,95		1	97,95	
		Эксплуатация машин			280,30	)*1,25*1,15	279,23		1	279,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,58	)*1,25*1,15	*30,46*		1	*30,46*	
		НР от ФОТ	%	95			121,99	95		121,99	
		СП от ФОТ	%	50			64,21	50		64,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,53		)*1,15*1,15					11,48
							563,38			**563,38**	**11,48**
8	23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	*10 м3*	8,4	114,83						
		Объем: 8,4=84/10									
		Зарплата			83,33	)*1,15*1,15	925,71		1	925,71	
		Эксплуатация машин			31,50	)*1,25*1,15	380,36		1	380,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,52	)*1,25*1,15	*42,50*		1	*42,50*	
		НР от ФОТ	%	130			1 258,67	130		1 258,67	
		СП от ФОТ	%	89			861,71	89		861,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,2		)*1,15*1,15					113,31
8,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	92,4	55,26		5 106,02		1	5 106,02	
							8 532,47			**8 532,47**	**113,31**
9	24-01-008-01	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм	*км*	0,36	38 982,69						
		Зарплата			5 723,46	)*1,15*1,15	2 724,94		1	2 724,94	
		Эксплуатация машин			9 643,06	)*1,25*1,15	4 990,28		1	4 990,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			779,27	)*1,25*1,15	*403,27*		1	*403,27*	
		Материальные ресурсы			23 616,17		8 501,82		1	8 501,82	
		НР от ФОТ	%	130			4 066,67	130		4 066,67	
		СП от ФОТ	%	89			2 784,11	89		2 784,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	586,42		)*1,15*1,15					279,19
9,1	23.4.01.03-0003	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	*м*	242,4	135,97		32 959,13		1	32 959,13	
9,2	23.4.01.03-0002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	*м*	121,2	132,64		16 075,97		1	16 075,97	
9,3	12.2.06.06-0001	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) мм	*компл.*	61,92289	50,84		3 148,16		1	3 148,16	
9,4	12.2.03.06-0001	Пластина замковая из полиэтилена	*шт.*	61,92	171,90		10 644,05		1	10 644,05	
							85 895,13			**85 895,13**	**279,19**
10	23.8.02.02-0012	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 500 мм	*шт.*	52	381,59		19 842,68		1	19 842,68	
							19 842,68			**19 842,68**	**0,00**
11	23.8.02.02-0011	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 500 мм	*шт.*	26	346,71		9 014,46		1	9 014,46	
							9 014,46			**9 014,46**	**0,00**
12	23.8.02.04-0031	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32х90/ 76х160 мм	*шт.*	6	1 552,40		9 314,40		1	9 314,40	
							9 314,40			**9 314,40**	**0,00**
13	23.8.02.04-0032	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 45х125/ 108х200 мм	*шт.*	12	2 077,12		24 925,44		1	24 925,44	
							24 925,44			**24 925,44**	**0,00**
14	23.8.02.06-0001	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 57 мм - 45 мм	*шт.*	8	989,94		7 919,52		1	7 919,52	
							7 919,52			**7 919,52**	**0,00**
15	23.8.02.06-0001	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 57 мм - 38 мм	*шт.*	4	989,94		3 959,76		1	3 959,76	
							3 959,76			**3 959,76**	**0,00**
16	КП	Кран шаровой стальной с металлической заглушкой изоляции L=200 мм с закальцовкой проводников СОДК с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке высота крана 0,5 м Д 32 мм									
		Базисная стоимость: 1 460,50 = [10 667,37 / 7,45] + 2% Зат.скл	*ШТ*	1	1 460,50		1 460,50		1	1 460,50	
							1 460,50			**1 460,50**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КП	Комплект изоляции стыков Д 40 *Базисная стоимость: 71,21 = [595,82 / 1,18 / 7,45] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	*ШТ*	80	71,21		5 696,80		1	5 696,80	
							5 696,80			**5 696,80**	**0,00**
18	КП	Комплект изоляции стыков Д 32 *Базисная стоимость: 84,14 = [596,68 / 7,45] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	*ШТ*	40	84,14		3 365,60		1	3 365,60	
							3 365,60			**3 365,60**	**0,00**
19	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т Объем: 0,11=11/100	*100 ШТ*	0,11	3 021,15						
		Зарплата			632,51	)*1,15*1,15	92,01		1	92,01	
		Эксплуатация машин			2 388,64	)*1,25*1,15	377,70		1	377,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			328,37	)*1,25*1,15	*51,92*		1	*51,92*	
		НР от ФОТ	*%*	130			187,11		130	187,11	
		СП от ФОТ	*%*	85			122,34		85	122,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	72,37		)*1,15*1,15					10,53
19,1	05.1.05.05-0021	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3 - ФБС 24.4.6-т	*м3*	6,336	1 045,96		6 627,20		1	6 627,20	
							7 406,36			**7 406,36**	**10,53**
20	23.1.03.02-0004	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм Объем: 6=60/10	*10 шт.*	6	22,70		136,20		1	136,20	
							136,20			**136,20**	**0,00**
21	23.1.03.02-0005	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм Объем: 12=120/10	*10 шт.*	12	38,70		464,40		1	464,40	
							464,40			**464,40**	**0,00**
22	23.1.03.01-0001	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 2 м	*шт.*	6	2 270,16		13 620,96		1	13 620,96	
							13 620,96			**13 620,96**	**0,00**
23	23.1.03.01-0002	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 5 м	*шт.*	2	2 687,73		5 375,46		1	5 375,46	
							5 375,46			**5 375,46**	**0,00**
24	08.3.08.02-0024	Сталь угловая 63х63 мм	*т*	0,2174	5 636,21		1 225,31		1	1 225,31	
							1 225,31			**1 225,31**	**0,00**
25	08.3.11.01-0012	Сталь швеллерная обычная, марки 18кп 18пс, 18гпс № 12-40	*т*	0,9568	5 448,71		5 213,33		1	5 213,33	
							5 213,33			**5 213,33**	**0,00**
26	КП	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор *Базисная стоимость: 112,04 = [818,28 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	112,04		224,08		1	224,08	
							224,08			**224,08**	**0,00**
27	КП	Комплект 5-ти жильного кабеля *Базисная стоимость: 132,04 = [964,4 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	132,04		264,08		1	264,08	
							264,08			**264,08**	**0,00**
28	КП	Комплект 3-х жильного кабеля *Базисная стоимость: 97,93 = [715,25 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	12	97,93		1 175,16		1	1 175,16	
							1 175,16			**1 175,16**	**0,00**
29	КП	Ковер настенный *Базисная стоимость: 905,16 = [6 611,19 / 7,45] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	905,16		1 810,32		1	1 810,32	
							1 810,32			**1 810,32**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - за 2 раза									
			100 м2	0,6878	322,02						
		Объем: 0,6878=68,78/100									
		Зарплата									
					34,74	)*1,15*2*1,15	63,20		1	63,20	
		Эксплуатация машин									
					6,01	)*1,25*2*1,15	11,88		1	11,88	
		в т.ч. зарплата машинистов									
					0,22	)*1,25*2*1,15	*0,44*		1	*0,44*	
		Материальные ресурсы			281,27	)*2	386,92		1	386,92	
		НР от ФОТ	*%*	90			57,28		90	57,28	
		СП от ФОТ	*%*	70			44,55		70	44,55	
		Затраты труда									
			чел-ч	3,83		)*1,15*2*1,15					6,97
							563,83			**563,83**	**6,97**
Итого по локальной смете: 06-01-05 Временная теплотрасса_ИОС 4.2							**223 696,47**			**223 696,47**	**440,17**
Итого по смете: 06-01-05 - Временная теплотрасса - ИОС 4.2.							**223 696,47**			**223 696,47**	**440,17**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул. Староволынская, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

07-01-01 - Покрытия-ПЗУ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ПЗУ

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	394,12	394,12	тыс. руб.
Строительные работы	394,12	394,12	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 237,69	1 237,69	чел. -ч.
Средства на оплату труда	11,56	11,56	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: Устройство дорожных покрытий									
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие - 704,2 м2:									
1	27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	*1000 м2*	0,7042	2 214,98						
		Объем: 0,7042=704,2/1000									
		Зарплата			139,59	)*1,15*1,15	130,00		1	130,00	
		Эксплуатация машин			16,19	)*1,25*1,15	16,39		1	16,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,36	)*1,25*1,15	*2,39*		1	*2,39*	
		Материальные ресурсы			2 059,20		1 450,09		1	1 450,09	
		НР от ФОТ	*%*	142			187,99	142		187,99	
		СП от ФОТ	*%*	95			125,77	95		125,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,39		)*1,15*1,15					14,33
1,1	01.7.12.05-0053	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	*м2*	704,2	5,46		3 844,93		1	3 844,93	
							5 755,17			**5 755,17**	**14,33**
2	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - 490 мм	*100 м3*	3,4506	2 281,99						
		Объем: 3,4506=(704,2*0,49)/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15*1,15	575,31		1	575,31	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25*1,15	10 633,36		1	10 633,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,59	)*1,25*1,15	*880,89*		1	*880,89*	
		Материальные ресурсы			12,20		42,10		1	42,10	
		НР от ФОТ	*%*	142			2 067,80	142		2 067,80	
		СП от ФОТ	*%*	95			1 383,39	95		1 383,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,72		)*1,15*1,15					71,74
2,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	379,5565	55,26		20 974,29		1	20 974,29	
							35 676,25			**35 676,25**	**71,74**
3	27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 220 мм	*100 м3*	1,5492	3 551,63						
		Объем: 1,5492=154,92/100									
		Зарплата			195,70	)*1,15*1,15	400,95		1	400,95	
		Эксплуатация машин			3 338,85	)*1,25*1,15	7 435,54		1	7 435,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,65	)*1,25*1,15	*620,55*		1	*620,55*	
		Материальные ресурсы			17,08		26,46		1	26,46	
		НР от ФОТ	*%*	142			1 450,53	142		1 450,53	
		СП от ФОТ	*%*	95			970,43	95		970,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,19		)*1,15*1,15					49,56
3,1	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	*м3*	178,16	185,49		33 046,90		1	33 046,90	
							43 330,81			**43 330,81**	**49,56**
4	27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 9 см	*1000 м2*	0,7042	2 984,49						
		Объем: 0,7042=704,2/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15*1,15	343,14		1	343,14	
		Эксплуатация машин			2 385,37	)*1,25*1,15	2 414,68		1	2 414,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			263,01	)*1,25*1,15	*266,24*		1	*266,24*	
		Материальные ресурсы			230,67		162,44		1	162,44	
		НР от ФОТ	*%*	142			865,32	142		865,32	
		СП от ФОТ	*%*	95			578,91	95		578,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15*1,15					35,67
4,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,007605	1 946,91		14,81		1	14,81	
4,2	04.2.01.01-0002	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II	*т*	67,46236	313,69		21 162,27		1	21 162,27	
							25 541,57			**25 541,57**	**35,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 - добавить 5 см, К=10	*1000 м2*	0,7042	3,79						
		Объем: 0,7042=704,2/1000									
		Зарплата			0,87	)*10*1,15*1,15	8,10		1	8,10	
		Эксплуатация машин			2,92	)*10)*1,25*1,15	29,56		1	29,56	
		НР от ФОТ	%	142			11,50	142		11,50	
		СП от ФОТ	%	95			7,70	95		7,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*10*1,15*1,15					0,84
5,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,009859	1 946,91		19,19		1	19,19	
5,2	04.2.01.01-0002	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II	*т*	84,504	313,69		26 508,06		1	26 508,06	
							26 584,11			**26 584,11**	**0,84**
6	27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 5 см	*1000 м2*	0,7042	2 984,49						
		Объем: 0,7042=704,2/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15*1,15	343,14		1	343,14	
		Эксплуатация машин			2 385,37	)*1,25*1,15	2 414,68		1	2 414,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			263,01	)*1,25*1,15	*266,24*		1	*266,24*	
		Материальные ресурсы			230,67		162,44		1	162,44	
		НР от ФОТ	%	142			865,32	142		865,32	
		СП от ФОТ	%	95			578,91	95		578,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15*1,15					35,67
6,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,007605	1 946,91		14,81		1	14,81	
6,2	04.2.01.04-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	*т*	68,02572	460,00		31 291,83		1	31 291,83	
							35 671,13			**35 671,13**	**35,67**
7	27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 - добавить 1 см, К=2	*1000 м2*	0,7042	3,97						
		Объем: 0,7042=704,2/1000									
		Зарплата			0,87	)*2*1,15*1,15	1,62		1	1,62	
		Эксплуатация машин			3,10	)*2*1,25*1,15	6,28		1	6,28	
		НР от ФОТ	%	142			2,30	142		2,30	
		СП от ФОТ	%	95			1,54	95		1,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*2*1,15*1,15					0,17
7,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,001972	1 946,91		3,84		1	3,84	
7,2	04.2.01.04-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	*т*	17,04164	460,00		7 839,15		1	7 839,15	
							7 854,73			**7 854,73**	**0,17**
8	27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	*100 м*	2,8	4 412,47						
		Объем: 2,8=280/100									
		Зарплата			643,64	)*1,15*1,15	2 383,40		1	2 383,40	
		Эксплуатация машин			78,78	)*1,25*1,15	317,09		1	317,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,64	)*1,25*1,15	*38,80*		1	*38,80*	
		Материальные ресурсы			3 690,05		10 332,14		1	10 332,14	
		НР от ФОТ	%	142			3 439,52	142		3 439,52	
		СП от ФОТ	%	95			2 301,09	95		2 301,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	76,08		)*1,15*1,15					281,72
8,1	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	*шт.*	280	63,12		17 673,60		1	17 673,60	
							36 446,84			**36 446,84**	**281,72**
Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие - 704,2 м2:							**216 860,61**			**216 860,61**	**489,70**

Раздел: Асфальтобетонное покрытие пандусов - 103,7 м2:

9	27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	*1000 м2*	0,1037	2 214,98						
		Объем: 0,1037=103,7/1000									
		Зарплата			139,59	)*1,15*1,15	19,14		1	19,14	
		Эксплуатация машин			16,19	)*1,25*1,15	2,41		1	2,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,36	)*1,25*1,15	*0,35*		1	*0,35*	
		Материальные ресурсы			2 059,20		213,54		1	213,54	
		НР от ФОТ	%	142			27,68	142		27,68	
		СП от ФОТ	%	95			18,52	95		18,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	15,39		)*1,15*1,15					2,11
9,1	01.7.12.05-0053	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	*м2*	103,7	5,46		566,20		1	566,20	
							847,49			**847,49**	**2,11**
10	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - 490 мм	*100 м3*	0,5081	2 281,99						
		Объем: 0,5081=50,81/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15*1,15	84,71		1	84,71	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25*1,15	1 565,76		1	1 565,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,59	)*1,25*1,15	*129,71*		1	*129,71*	
		Материальные ресурсы			12,20		6,20		1	6,20	
		НР от ФОТ	%	142			304,48	142		304,48	
		СП от ФОТ	%	95			203,70	95		203,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	*чел-ч*	15,72		)*1,15*1,15					10,56
10,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	55,8896	55,26		3 088,46		1	3 088,46	
							5 253,31			**5 253,31**	**10,56**
11	27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 220 мм	*100 м3*	0,2281	3 551,63						
		Объем: 0,2281=22,81/100									
		Зарплата			195,70	)*1,15*1,15	59,04		1	59,04	
		Эксплуатация машин			3 338,85	)*1,25*1,15	1 094,79		1	1 094,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,65	)*1,25*1,15	*91,37*		1	*91,37*	
		Материальные ресурсы			17,08		3,90		1	3,90	
		НР от ФОТ	%	142			213,58	142		213,58	
		СП от ФОТ	%	95			142,89	95		142,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,19		)*1,15*1,15					7,30
11,1	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	*м3*	26,23179	185,49		4 865,74		1	4 865,74	
							6 379,94			**6 379,94**	**7,30**
12	27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 9 см	*1000 м2*	0,1037	2 984,49						
		Объем: 0,1037=103,7/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15*1,15	50,53		1	50,53	
		Эксплуатация машин			2 385,37	)*1,25*1,15	355,58		1	355,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			263,01	)*1,25*1,15	*39,21*		1	*39,21*	
		Материальные ресурсы			230,67		23,92		1	23,92	
		НР от ФОТ	%	142			127,43	142		127,43	
		СП от ФОТ	%	95			85,25	95		85,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15*1,15					5,25
12,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,00112	1 946,91		2,18		1	2,18	
12,2	04.2.01.01-0002	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II	*т*	9,93446	313,69		3 116,34		1	3 116,34	
							3 761,23			**3 761,23**	**5,25**
13	27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 - добавить 5 см, К=10	*1000 м2*	0,1037	3,79						
		Объем: 0,1037=103,7/1000									
		Зарплата			0,87	)*10*1,15*1,15	1,19		1	1,19	
		Эксплуатация машин			2,92	)*10*1,25*1,15	4,35		1	4,35	
		НР от ФОТ	%	142			1,69	142		1,69	
		СП от ФОТ	%	95			1,13	95		1,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*10*1,15*1,15					0,12
13,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,001452	1 946,91		2,83		1	2,83	
13,2	04.2.01.01-0002	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II	*т*	12,444	313,69		3 903,56		1	3 903,56	
							3 914,75			**3 914,75**	**0,12**
14	27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 5 см	*1000 м2*	0,1037	2 984,49						
		Объем: 0,1037=103,7/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15*1,15	50,53		1	50,53	
		Эксплуатация машин			2 385,37	)*1,25*1,15	355,58		1	355,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			263,01	)*1,25*1,15	*39,21*		1	*39,21*	
		Материальные ресурсы			230,67		23,92		1	23,92	
		НР от ФОТ	%	142			127,43	142		127,43	
		СП от ФОТ	%	95			85,25	95		85,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	38,3		)*1,15*1,15					5,25
14,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,00112	1 946,91		2,18		1	2,18	
14,2	04.2.01.04-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	*т*	10,01742	460,00		4 608,01		1	4 608,01	
							5 252,90			**5 252,90**	**5,25**
15	27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 - добавить 1 см, К=2	*1000 м2*	0,1037	3,97						
		Объем: 0,1037=103,7/1000									
		Зарплата			0,87	)*2*1,15*1,15	0,24		1	0,24	
		Эксплуатация машин			3,10	)*2*1,25*1,15	0,92		1	0,92	
		НР от ФОТ	%	142			0,34	142		0,34	
		СП от ФОТ	%	95			0,23	95		0,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,09		)*2*1,15*1,15					0,02
15,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,00029	1 946,91		0,56		1	0,56	
15,2	04.2.01.04-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	*т*	2,50954	460,00		1 154,39		1	1 154,39	
							1 156,68			**1 156,68**	**0,02**
16	27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	*100 м*	0,36	4 412,47						
		Объем: 0,36=36/100									
		Зарплата			643,64	)*1,15*1,15	306,44		1	306,44	
		Эксплуатация машин			78,78	)*1,25*1,15	40,77		1	40,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,64	)*1,25*1,15	*4,99*		1	*4,99*	
		Материальные ресурсы			3 690,05		1 328,42		1	1 328,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	142			442,23		142	442,23	
		СП от ФОТ	%	95			295,86		95	295,86	
		Затраты труда	чел-ч	76,08		)*1,15*1,15					36,22
16,1	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	36	63,12		2 272,32		1	2 272,32	
							4 686,04			**4 686,04**	**36,22**
Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие пандусов - 103,7 м2:							**31 252,34**			**31 252,34**	**66,85**

Раздел: Покрытие тротуарной плиткой тротуаров и площадок - 458 м2:

17	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - 200 мм	100 м3	0,916	2 281,99						
		Объем: 0,916=91,6/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15*1,15	152,72		1	152,72	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25*1,15	2 822,74		1	2 822,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,59	)*1,25*1,15	*233,84*		1	*233,84*	
		Материальные ресурсы			12,20		11,18		1	11,18	
		НР от ФОТ	%	142			548,92		142	548,92	
		СП от ФОТ	%	95			367,23		95	367,23	
		Затраты труда	чел-ч	15,72		)*1,15*1,15					19,04
17,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	100,7575	55,26		5 567,86		1	5 567,86	
							9 470,65			**9 470,65**	**19,04**
18	27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 200 мм	100 м3	0,916	3 551,63						
		Объем: 0,916=91,6/100									
		Зарплата			195,70	)*1,15*1,15	237,07		1	237,07	
		Эксплуатация машин			3 338,85	)*1,25*1,15	4 396,43		1	4 396,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,65	)*1,25*1,15	*366,91*		1	*366,91*	
		Материальные ресурсы			17,08		15,65		1	15,65	
		НР от ФОТ	%	142			857,65		142	857,65	
		СП от ФОТ	%	95			573,78		95	573,78	
		Затраты труда	чел-ч	24,19		)*1,15*1,15					29,30
18,1	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	105,3412	185,49		19 539,74		1	19 539,74	
							25 620,32			**25 620,32**	**29,30**
19	27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2	4,58	2 143,59						
		Объем: 4,58=458/100									
		Зарплата			346,41	)*1,15*1,15	2 098,22		1	2 098,22	
		Эксплуатация машин			391,42	)*1,25*1,15	2 577,01		1	2 577,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,14	)*1,25*1,15	*79,93*		1	*79,93*	
		Материальные ресурсы			1 405,76		6 438,38		1	6 438,38	
		НР от ФОТ	%	142			3 092,97		142	3 092,97	
		СП от ФОТ	%	95			2 069,24		95	2 069,24	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15*1,15					256,82
19,1	05.2.04.04-0011	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета	м2	458	157,65		72 203,70		1	72 203,70	
							88 479,52			**88 479,52**	**256,82**
20	27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	1,2	4 412,47						
		Объем: 1,2=120/100									
		Зарплата			643,64	)*1,15*1,15	1 021,46		1	1 021,46	
		Эксплуатация машин			78,78	)*1,25*1,15	135,90		1	135,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,64	)*1,25*1,15	*16,63*		1	*16,63*	
		Материальные ресурсы			3 690,05		4 428,06		1	4 428,06	
		НР от ФОТ	%	142			1 474,09		142	1 474,09	
		СП от ФОТ	%	95			986,19		95	986,19	
		Затраты труда	чел-ч	76,08		)*1,15*1,15					120,74
20,1	05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	120	22,36		2 683,20		1	2 683,20	
							10 728,90			**10 728,90**	**120,74**
Итого по разделу: Покрытие тротуарной плиткой тротуаров и площадок - 458 м2:							**134 299,39**			**134 299,39**	**425,91**

Раздел: Отмостка - 57,8 м2:

21	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - 100 мм	100 м3	0,0578	2 281,99						
		Объем: 0,0578=5,78/100									
		Зарплата			126,07	)*1,15*1,15	9,64		1	9,64	
		Эксплуатация машин			2 143,72	)*1,25*1,15	178,12		1	178,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,59	)*1,25*1,15	*14,76*		1	*14,76*	
		Материальные ресурсы			12,20		0,71		1	0,71	
		НР от ФОТ	%	142			34,65		142	34,65	
		СП от ФОТ	%	95			23,18		95	23,18	
		Затраты труда	чел-ч	15,72		)*1,15*1,15					1,20
21,1	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,357841	55,26		351,33		1	351,33	
							597,63			**597,63**	**1,20**
22	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки - 50-80 мм	100 м3	0,0376	3 897,23						
		Объем: 0,0376=3,757/100									
		Зарплата			1 404,00	)*1,15*1,15	69,82		1	69,82	
		Эксплуатация машин			1 587,74	)*1,25*1,15	85,82		1	85,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			244,51	)*1,25*1,15	*13,22*		1	*13,22*	
		Материальные ресурсы			905,49		34,05		1	34,05	
		НР от ФОТ	%	105			87,19		105	87,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	65			53,98		65	53,98	
		Затраты труда	чел-ч	180		)*1,15*1,15					8,95
22,1	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,8352	592,76		2 273,35		1	2 273,35	
							2 604,21			**2 604,21**	**8,95**
23	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1283	429,97						
		Зарплата			111,99	)*1,15*1,15	19,00		1	19,00	
		Эксплуатация машин			32,38	)*1,25*1,15	5,97		1	5,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,71	)*1,25*1,15	*0,87*		1	*0,87*	
		Материальные ресурсы			285,60		36,64		1	36,64	
		НР от ФОТ	%	105			20,86		105	20,86	
		СП от ФОТ	%	65			12,92		65	12,92	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15*1,15					2,14
23,1	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0,1283	9 800,07		1 257,35		1	1 257,35	
							1 352,74			**1 352,74**	**2,14**
24	27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 5 см	1000 м2	0,1037	2 984,49						
		Объем: 0,1037=103,7/1000									
		Зарплата			368,45	)*1,15*1,15	50,53		1	50,53	
		Эксплуатация машин			2 385,37	)*1,25*1,15	355,58		1	355,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			263,01	)*1,25*1,15	*39,21*		1	*39,21*	
		Материальные ресурсы			230,67		23,92		1	23,92	
		НР от ФОТ	%	142			127,43		142	127,43	
		СП от ФОТ	%	95			85,25		95	85,25	
		Затраты труда	чел-ч	38,3		)*1,15*1,15					5,25
24,1	04.2.01.01-0032	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	10,01742	519,00		5 199,04		1	5 199,04	
24,2	01.2.01.02-0001	Битум горячий	т	0,00112	1 946,91		2,18		1	2,18	
							5 843,93			**5 843,93**	**5,25**
25	27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 - добавить 1 см, К=2	1000 м2	0,1037	3,97						
		Объем: 0,1037=103,7/1000									
		Зарплата			0,87	)*2*1,15*1,15	0,24		1	0,24	
		Эксплуатация машин			3,10	)*2*1,25*1,15	0,92		1	0,92	
		НР от ФОТ	%	142			0,34		142	0,34	
		СП от ФОТ	%	95			0,23		95	0,23	
		Затраты труда	чел-ч	0,09		)*2*1,15*1,15					0,02
25,1	04.2.01.01-0032	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	2,50954	519,00		1 302,45		1	1 302,45	
25,2	01.2.01.02-0001	Битум горячий	т	0,00029	1 946,91		0,56		1	0,56	
							1 304,74			**1 304,74**	**0,02**
Итого по разделу: Отмостка - 57,8 м2:							**11 703,25**			**11 703,25**	**17,57**
Итого по локальной смете: Устройство дорожных покрытий							**394 115,59**			**394 115,59**	**1 000,02**
Итого по смете: 07-01-01 - Покрытия-ПЗУ.							**394 115,59**			**394 115,59**	**1 000,02**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-03.

ПНР.

Вертикальный транспорт.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ВТ.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	9,87	9,87	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	9,87	9,87	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	468,07	468,07	чел. -ч.
Средства на оплату труда	4,81	4,81	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п01-14-002-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, релейно-контакторный	*лифт*	2	3 384,52						
		Зарплата			3 384,52	)*0,8	5 415,23		1	5 415,23	
		НР от ФОТ	%	65			3 519,90	65		3 519,90	
		СП от ФОТ	%	40			2 166,09	40		2 166,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	329,04		)*0,8					526,46
							11 101,22			**11 101,22**	**526,46**
2	п01-14-002-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-002-02	*остановка*	-12	177,74						
		Объем: -12=-12									
		Зарплата			177,74	)*0,8	- 1 706,30		1	- 1 706,30	
		НР от ФОТ	%	65			- 1 109,10	65		- 1 109,10	
		СП от ФОТ	%	40			- 682,52	40		- 682,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,28		)*0,8					- 165,89
							- 3 497,92			**- 3 497,92**	**- 165,89**
3	п01-14-003-03	Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок	*лифт*	1	1 888,50						
		Зарплата			1 888,50	)*0,8	1 510,80		1	1 510,80	
		НР от ФОТ	%	65			982,02	65		982,02	
		СП от ФОТ	%	40			604,32	40		604,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	183,6		)*0,8					146,88
							3 097,14			**3 097,14**	**146,88**
4	п01-14-003-06	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-003-03	*остановка*	-9	56,27						
		Объем: -9=-9									
		Зарплата			56,27	)*0,8	- 405,14		1	- 405,14	
		НР от ФОТ	%	65			- 263,34	65		- 263,34	
		СП от ФОТ	%	40			- 162,06	40		- 162,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,47		)*0,8					- 39,38
							- 830,54			**- 830,54**	**- 39,38**
Итого по локальной смете:							**9 869,90**			**9 869,90**	**468,07**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-04.

ПНР.

Внутриплощадочные кабельные сети.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 1.2.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	0,61	0,61	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,61	0,61	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	25,28	25,28	чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,30	0,30	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	*ШТ*	10	4,10						
		Зарплата			4,10	)*0,8	32,80		1	32,80	
		НР от ФОТ	%	65			21,32	65		21,32	
		СП от ФОТ	%	40			13,12	40		13,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,32		)*0,8					2,56
							67,24			**67,24**	**2,56**
2	п01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	*испытание*	5	55,71						
		Зарплата			55,71	)*0,8	222,84		1	222,84	
		НР от ФОТ	%	65			144,85	65		144,85	
		СП от ФОТ	%	40			89,14	40		89,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,86		)*0,8					19,44
							456,83			**456,83**	**19,44**
3	п01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	*ШТ*	5	10,50						
		Зарплата			10,50	)*0,8	42,00		1	42,00	
		НР от ФОТ	%	65			27,30	65		27,30	
		СП от ФОТ	%	40			16,80	40		16,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,82		)*0,8					3,28
							86,10			**86,10**	**3,28**
Итого по локальной смете:							**610,17**			**610,17**	**25,28**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05.

ПНР.

Система резервного электроснабжения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС 1.4.

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	1,24	1,24	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	1,24	1,24	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	46,83	46,83	чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,60	0,60	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п01-01-001-01	Генератор синхронный (компенсатор) напряжением до 1 кВ, мощностью до 100 кВт	*ШТ*	1	607,07						
		Зарплата			607,07	)*0,8	485,66		1	485,66	
		НР от ФОТ	%	65			315,68	65		315,68	
		СП от ФОТ	%	40			194,26	40		194,26	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,9		)*0,8					36,72
							995,60			**995,60**	**36,72**
2	п01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	*ШТ*	4	4,10						
		Зарплата			4,10	)*0,8	13,12		1	13,12	
		НР от ФОТ	%	65			8,53	65		8,53	
		СП от ФОТ	%	40			5,25	40		5,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,32		)*0,8					1,02
							26,90			**26,90**	**1,02**
3	п01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	*испытание*	2	55,71						
		Зарплата			55,71	)*0,8	89,14		1	89,14	
		НР от ФОТ	%	65			57,94	65		57,94	
		СП от ФОТ	%	40			35,66	40		35,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,86		)*0,8					7,78
							182,74			**182,74**	**7,78**
4	п01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	*ШТ*	2	10,50						
		Зарплата			10,50	)*0,8	16,80		1	16,80	
		НР от ФОТ	%	65			10,92	65		10,92	
		СП от ФОТ	%	40			6,72	40		6,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,82		)*0,8					1,31
							34,44			**34,44**	**1,31**
Итого по локальной смете:							**1 239,68**			**1 239,68**	**46,83**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница №1" Управления делами Президента Российский Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынчкая, д.10.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-06.

ПНР.

Вентиляция и кондиционирование.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 821-09/16/ДСР-ИОС4.1.

	базовая цена	базовая цена	
Сметная стоимость	3,31	3,31	тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	3,31	3,31	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	119,19	119,19	чел. -ч.
Средства на оплату труда	1,61	1,61	тыс. руб.

Составлена в ценах январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	*сеть*	16	97,40						
		Зарплата			97,40	)*0,75	1 168,80		1	1 168,80	
		НР от ФОТ	%	65			759,72	65		759,72	
		СП от ФОТ	%	40			467,52	40		467,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,2		)*0,75					86,40
							2 396,04			**2 396,04**	**86,40**
2	п03-01-070-01	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	*ШТ*	2	295,72						
		Зарплата			295,72	)*0,75	443,58		1	443,58	
		НР от ФОТ	%	65			288,33	65		288,33	
		СП от ФОТ	%	40			177,43	40		177,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,86		)*0,75					32,79
							909,34			**909,34**	**32,79**
Итого по локальной смете:							**3 305,38**			**3 305,38**	**119,19**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]